



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.132
privind achiziția prin LP ocds-b3wdp1-MD-1604065978397 din 23 noiembrie 2020

Cod CPV: 442210000-5
" 02 "decembrie 2020

Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1604065978397 din **23 noiembrie 2020**, între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor (denumirea autorității contractante)

Hidrometeorologice, cu sediul în Chişinău,
(localitatea)

str. Grenoble 193, telefon: 022 403-413, fax: 022 76-35-95,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600094438 reprezentat prin Ion GARABA,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „CONSPRIMFORT” S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Chişinău str. Mircea cel Bătrîn 16 of.49,
(localitatea)

telefon: telefon 078136759, fax: -,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1507 autorizat pentru activitatea în construcții:

autorizația cu nr. 031002 din 13 aprilie 2009

eliberată de Camera de lincințiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate

lucrărilor de reparații și construcții,

reprezentat prin directorul dl Gheorghe Chiriac în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Lucrări de reparație curentă a Punctului de comandă și a 2 Clădiri de locuit din în U/S Călărăși” conform formularelor nr. 3.5.7, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **940587,11 lei (nouă sute paptuzeci mii cinci sute optzeci și șapte lei 11 bani MD)**, inclusiv 156764,52 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **facturilor fiscale**, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) caietul de sarcini (specificațiile tehnice);
- b) formularele nr.3.5.7 .
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat azi 02 decembrie prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

„Conspriafort” SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 16, of.49
 Telefon: 078136759
 Cod fiscal: 1003600039806

Banca: **BC „Victoriabank”, SA, fil.nr.14**

Cod: **VICBMD2X446**

IBAN: **MD30VI022241400000289MDL**

BENEFICIARUL:

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa poștală: Chișinău, str Grenoble 193

Telefon: 022 403-416, fax. 022 76-95-35

Cod fiscal: 1003600094438

Banca: **Ministerul Finanțelor-Trezoreria Regională**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD17TRPBAA222500A15560AC**

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



-9-

Antreprenor SRL Consprimfort
(denumirea)

Investitor Serviciul Special pentru Influiete Active Asupra Proceselor Hidrometeorologice
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si a anrxei (Cladirea1)

Valoarea lucrarilor executate **120 821,05 lei**

Proces - verbal Nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|---------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Capitolul 1. Acoperis, balcon | | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 80,000 | 32,64 32,40 | 2 611,20 2 592,00 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,800 | 45,00 | 1 296,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,800 | 45,00 | 1 296,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,600 | 12,00 | 19,20 | |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (masti, etc.) | m2 | 4,500 | 18,90 18,90 | 85,04 85,04 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,945 | 45,00 | 42,52 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,945 | 45,00 | 42,52 | |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 28,800 | 42,30 42,30 | 1 218,24 1 218,24 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,536 | 45,00 | 609,12 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,536 | 45,00 | 609,12 | |
| 4 | RpCU13A | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida | m | 4,500 | 55,80 55,80 | 251,10 251,10 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,580 | 45,00 | 251,10 | |
| 5 | RpCH06A | Reparatii la elemente de | buc | 3,000 | 96,22 | 288,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|-------|-----------|------------------|----------------------|
| | | sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) | | | 35,10 | 105,30 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1,650 | 45,00 | 74,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 | 45,00 | 31,05 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,051 | 3 500,00 | 178,50 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,270 | 15,00 | 4,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,045 | 10,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 12,00 | 0,36 |
| 6 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 30,000 | 106,76 17,10 | 3 202,80 513,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,000 | 45,00 | 405,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 | 45,00 | 108,00 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,750 | 3 500,00 | 2 625,00 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 3,600 | 15,00 | 54,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,900 | 12,00 | 10,80 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,900 | 714,37 142,20 | 642,93 127,98 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,844 | 45,00 | 127,98 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,400 | 35,00 | 189,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 20,700 | 15,00 | 310,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,036 | 14,00 | 0,50 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,021 | 57,66 | 1,21 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,103 | 12,00 | 1,24 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,050 | 250,00 | 12,50 |
| 8 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035 | m2 | 90,000 | 20,60 14,40 | 1 853,59 1 296,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,500 | 45,00 | 1 012,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 | 45,00 | 283,50 |
| | 1111000100046 | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS | m2 | 107,122 | 5,00 | 535,61 |
| | 2875276312010 | Accesorii pentru fixare zincate | buc | 1 117,800 | 0,01 | 11,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,900 | 12,00 | 10,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-----------------------------|----------|---|---|------------|-------------------|
| | | Beneficiu | 6,00 % | | | 5 699,10 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 100 684,20 | |
| | | TVA | 20,00 % | | | 20 136,85 | |
| | | TOTAL proces-verbal: | | | | | 120 821,05 |
| | | Inclusiv salariu | | | | | 23 205,89 |

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consprimfort

Investitor
Serviciul Special pentru Influenta
Active Asupra Proceselor
Hidrometeorologice

(denumirea)

(denumirea)

Director Gh. Chiriac 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Ion Garaba
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.

Diriginte de santier



L.S.

Responsabil tehnic

N. S. Ioniuc 

-7-

Antreprenor SRL Consprimfort
(denumirea)

Investitor Serviciul Special pentru Influiete Active Asupra Proceselor Hidrometeorologice
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si a anrxei (Cladirea 2)

Valoarea lucrarilor executate **120 821,05 lei**

Proces - verbal Nr.3
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|---------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Capitolul 1. Acoperis, balcon | | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 80,000 | 32,64 32,40 | 2 611,20 2 592,00 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,800 | 45,00 | 1 296,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,800 | 45,00 | 1 296,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,600 | 12,00 | 19,20 | |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (masti, etc.) | m2 | 4,500 | 18,90 18,90 | 85,04 85,04 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,945 | 45,00 | 42,52 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,945 | 45,00 | 42,52 | |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 28,800 | 42,30 42,30 | 1 218,24 1 218,24 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,536 | 45,00 | 609,12 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,536 | 45,00 | 609,12 | |
| 4 | RpCU13A | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida | m | 4,500 | 55,80 55,80 | 251,10 251,10 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,580 | 45,00 | 251,10 | |
| 5 | RpCH06A | Reparatii la elemente de | buc | 3,000 | 96,22 | 288,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|-------|-----------|------------------|----------------------|
| | | sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletieri, diagonala, coarde) | | | 35,10 | 105,30 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1,650 | 45,00 | 74,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 | 45,00 | 31,05 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,051 | 3 500,00 | 178,50 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,270 | 15,00 | 4,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,045 | 10,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 12,00 | 0,36 |
| 6 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 30,000 | 106,76 17,10 | 3 202,80 513,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,000 | 45,00 | 405,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 | 45,00 | 108,00 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,750 | 3 500,00 | 2 625,00 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 3,600 | 15,00 | 54,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,900 | 12,00 | 10,80 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,900 | 714,37 142,20 | 642,93 127,98 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,844 | 45,00 | 127,98 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,400 | 35,00 | 189,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 20,700 | 15,00 | 310,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,036 | 14,00 | 0,50 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,021 | 57,66 | 1,21 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,103 | 12,00 | 1,24 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,050 | 250,00 | 12,50 |
| 8 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035 | m2 | 90,000 | 20,60 14,40 | 1 853,59 1 296,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,500 | 45,00 | 1 012,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 | 45,00 | 283,50 |
| | 1111000100046 | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS | m2 | 107,122 | 5,00 | 535,61 |
| | 2875276312010 | Accesorii pentru fixare zincate | buc | 1 117,800 | 0,01 | 11,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,900 | 12,00 | 10,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|--|----------|---|---|------------------|-------------------|
| | | Beneficiu | 6,00 % | | | 5 699,10 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 100 684,20 | |
| | | TVA | 20,00 % | | | 20 136,85 | |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | | 120 821,05 |
| | | | | | | 23 205,89 | |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consprimfort

Investitor
Serviciul Special pentru Influenta
Active Asupra Proceselor
Hidrometeorologice

(denumirea)

(denumirea)

Director Gh. Chiriac
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Ion Garaba
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier

Responsabil tehnic

Gh. Chiriac

N. Sionkova

