

Obiectivul: Lucrari de reparatie curenta la sala de pansamente (Et.2) din cadrul CS Durlesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30

Obiectul: Solutii arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri si demontari		
1.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	2,8200
1.1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc.	m2	10,4000
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	17,1000
1.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	28,3000
1.1.5	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc	1,0000
1.1.6	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 2. Pardosea		
1.1.7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,4000
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,4000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,4000
1.1.10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	10,4000
		TOTAL Capitolul 2. Pardosea		
		Capitolul 3. Pereti		
1.1.11	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100m2	0,0100
1.1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	2,0000
1.1.13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,0000
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	35,0000
1.1.15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	35,0000
1.1.16	Pret de piata	Cornier din plastic pentru finisari la teracota	m	12,0000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavan		
1.1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	10,4000
1.1.18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4000
1.1.19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,4000
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,4000
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,4000
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,4000
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.1.23	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	2,1000
1.1.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie. (Grile din PVC 300x300)	buc	2,0000
1.1.25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie. (Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000
1.1.26	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer si canalelor de ventilare, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		
		Capitolul 3. Obiecte sanitare		
1.1.27	RpSC23A1	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc.	buc	1,0000
1.1.28	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000

1.1.29	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m	5,0000
1.1.30	Pret de piata	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,0000
1.1.31	SD19A	Robinet bila, avind diametrul 3/4".	buc	2,0000
1.1.32	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	4,0000
1.1.33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000
1.1.34	SB09C	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	2,0000
1.1.35	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 3. Obiecte sanitare				
Capitolul 7. Evacuarea gunoiului				
1.1.36	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	5,0000
1.1.37	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,0000
1.1.38	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5,0000
TOTAL Capitolul 7. Evacuarea gunoiului				

Obiectul: Rețele electrice				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Demontari				
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,0000
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
TOTAL Capitolul 1. Demontari				
Capitolul 2. Lucrari de constructie				
2.1.3	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	3,0000
2.1.4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	3,0000
2.1.5	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)	buc	5,0000
2.1.6	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp.	m	25,0000
2.1.7	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	25,0000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie				

Obiectul: Rețele electrice				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Panou electric				
2.2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Dulap metalic pentru 9 module)	buc	1,0000
2.2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat diferentia 3P C40A)	buc	1,0000
2.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 16A)	buc	1,0000
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 6A)	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 1. Panou electric				
Capitolul 2. Cablu si tevi				
2.2.5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	0,8000
2.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,8000
2.2.7	Preț de piață	Cablu electric BBΓHR-LSLT 3x1,5mm ²	m	35,0000
2.2.8	Preț de piață	Cablu electric BBΓHR-LSLT 3x2,5mm ²	m	45,0000

2.2.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,8000
2.2.10	Pret de piatã	Tub gofrat d16mm	m	80,0000
2.2.11	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,2500
		TOTAL Capitolul 2. Cablu si tevi		
		Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
2.2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.2.13	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 4. Prize si intrerupatoare		
2.2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0100
2.2.15	Pret de piatã	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
2.2.16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
2.2.17	Pret de piatã	Priza dubla	buc	2,0000
2.2.18	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 4. Prize si intrerupatoare		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.3.1	Pret de piata	Dulap metalic pentru 9 module	buc	1,0000
2.3.2	Pret de piata	Intrerupator automat diferentiaI 3P C 40A	buc	1,0000
2.3.3	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 16A	buc	1,0000
2.3.4	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 6A	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.