

**Restaurarea si reabilitarea imobilului  
cu nr.cadastral 0100521.431.13, din str.  
M.Kogalniceanu,nr.88, mun.Chisinau,  
Monument de arhitectura, arta si  
istorie-Cladirea fostei conduceri a  
Zemstvei guberniale a Basarabiei**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**

**Echipmentul electric de forta/ iluminatul electric interior . (Marca EEF, IEI)**

**Valoarea de deviz 2 171 691,59 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.12.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare 1.1. Demontaj</b>				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (BPU)	buc	1,000	499,62 499,62	499,62 499,62
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Шкаф силовой ГРЩ1, ГРЩ2)	buc	2,000	499,62 499,62	999,25 999,25
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Панель автоматического ввода резерва АВЗ)	buc	1,000	499,62 499,62	499,62 499,62
4	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (щит распределительный, щит освещения)	buc	10,000	14,45 14,45	144,45 144,45
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (светильник одноламповый настенный)	buc	60,000	18,69 18,69	1 121,60 1 121,60
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (светильник одноламповый потолочный)	buc	45,000	18,69 18,69	841,20 841,20

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (светильник двухламповый потолочный)	buc	30,000	18,69 18,69	560,80 560,80
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (светильник 4-ех ламповый потолочный)	buc	25,000	18,69 18,69	467,33 467,33
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000	25,49 25,49	382,37 382,37
		<b>Total Demontaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 516,24 5 516,24</b>
		<b>1.2. Echipament de putere 1.2.1. Panou BZUM</b>				
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou BZUM-TF-250)	buc	1,000	903,99 296,55	903,99 296,55
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	282,18 254,91	564,35 509,82
12	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ПН2-250/200А)	buc	6,000	127,27 104,51	763,63 627,08
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze TT 200/5A	buc	6,000	74,12 73,92	444,74 443,54
14	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set	2,000	2 368,08 1 554,95	4 736,16 3 109,90
		<b>Total Panou BZUM Inclusiv salariu</b>				<b>7 412,87 4 986,89</b>
		<b>1.2.2. ГРЩ 1</b>				
15	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф силовой ГРЩ1)	buc	1,000	903,99 296,55	903,99 296,55
16	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor cu	buc	1,000	311,67 238,77	311,67 238,77

1	2	3	4	5	6	7
		pirghie BP32-35/250A)				
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA88-35/125A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C63A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C40A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C32A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
		<b>Total ГПЦ 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 696,99 1 011,16</b>
		<b>1.2.3. ГПЦ 2</b>				
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф силовой ГПЦ2)	buc	1,000	903,99 296,55	903,99 296,55
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor cu pirghie BP32-35/250A)	buc	1,000	311,67 238,77	311,67 238,77
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA88-35/160A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C50A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/B25A)	buc	4,000	96,26 95,17	385,05 380,67
		<b>Total ГПЦ 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 889,50 1 201,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.4. ABP-63</b>				
26	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Панель автоматического ввода резерва АВР-63)	buc	1,000	808,86 296,55	808,86 296,55
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/3P/C63A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор КМИ-46512)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
29	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В,5-60А (Счетчик прямого включения 380В, 5-60А)	buc	1,000	74,12 73,92	74,12 73,92
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/3P/D40A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/3P/B16A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/3P/C16A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/1P/B16A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/1P/B10A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
		<b>Total ABP-63 Inclusiv salariu</b>				<b>2 038,12 1 512,46</b>
		<b>1.2.5. ИТТ</b>				
35	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Panou BZUM-TF-63)	buc	1,000	903,99 296,55	903,99 296,55

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina ВН32-35/63А)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
37	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В,5-60А (Счетчик прямого включения 380В, 5-60А)	buc	1,000	74,12 73,92	74,12 73,92
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА47-29/3Р/С20А)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор КМИ-10960)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор КМИ-23260)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
		<b>Total ИТП Inclusiv salariu</b>				<b>1 363,19 751,15</b>
		<b>1.2.6. ЩВ1-ЩВ4</b>				
41	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩВ2 на 18 модулей)	buc	1,000	513,55 197,13	513,55 197,13
42	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩВ1 на 36 модулей)	buc	1,000	513,55 197,13	513,55 197,13
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩВ4 на 48 модулей)	buc	1,000	513,55 197,13	513,55 197,13
44	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩВ3 на 54 модуля)	buc	1,000	513,55 197,13	513,55 197,13
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat ВА88-35/125А)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33

1	2	3	4	5	6	7
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (независимый расцепитель РН 32/33)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C40A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (независимый расцепитель РН 47)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/C6A)	buc	11,000	96,26 95,17	1 058,89 1 046,83
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C6A)	buc	4,000	96,26 95,17	385,05 380,67
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C10A)	buc	3,000	96,26 95,17	288,79 285,50
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C16A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C25A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
54	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C32A)	buc	3,000	96,26 95,17	288,79 285,50
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C40A)	buc	4,000	96,26 95,17	385,05 380,67
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Контактор КМИ-10910)	buc	11,000	96,26 95,17	1 058,89 1 046,83
57	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	6,000	96,26	577,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare (Контактор КМИ-10911)			95,17	571,00
58	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления на дверце щита)	buc	17,000	220,97 152,95	3 756,52 2 600,08
59	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления дистанционная)	buc	20,000	220,97 152,95	4 419,43 3 058,92
60	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель 4-ех полюсный на 10А)	buc	3,000	251,52 177,59	754,55 532,76
61	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель 2-ух полюсный на 10А)	buc	12,000	251,52 177,59	3 018,22 2 131,05
		<b>Total ЩВ1-ЩВ4 Inclusiv salariu</b>				<b>19 008,58 14 059,99</b>
		<b>1.2.7. ЩР1-ЩР4</b>				
62	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩР1,ЩР2 на 36 модулей)	buc	2,000	513,54 197,13	1 027,09 394,26
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩР3,ЩР4 на 54 модуля)	buc	2,000	513,54 197,13	1 027,09 394,26
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina ВН32/3Р/32А)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17

1	2	3	4	5	6	7
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina BH32/3P/40A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/C6A)	buc	22,000	96,26 95,17	2 117,77 2 093,66
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/3P/C10A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat АВДТ-32/C16A/30mA)	buc	50,000	96,26 95,17	4 813,12 4 758,32
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat АВДТ-32/C25A/30mA)	buc	8,000	96,26 95,17	770,10 761,33
		<b>Total ЩР1-ЩР4 Inclusiv salariu</b>				<b>10 236,50 8 877,67</b>
		<b>1.2.8. ЩО1-ЩО4, ЩАО1, ЩАО2</b>				
71	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО1,ЩАО2 на 18 модулей)	buc	2,000	513,54 197,13	1 027,09 394,26
72	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО1-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля)	buc	4,000	513,55 197,13	2 054,19 788,52
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina BH32/3P/16A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	4,000	96,26 95,17	385,05 380,67



1	2	3	4	5	6	7
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/B16A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/B10A)	buc	85,000	96,26 95,17	8 182,30 8 089,14
		<b>Total ЩО1-ЩО4, ЩАО1, ЩАО2 Inclusiv salariu</b>				<b>11 937,42 9 938,09</b>
		<b>1.2.9. ЩП (ИТП)</b>				
77	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит на 2 модуля)	buc	1,000	513,55 197,13	513,55 197,13
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator de sarcina BH32/3P/16A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/C10A)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat BA47-29/1P/B10A)	buc	2,000	96,26 95,17	192,52 190,33
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Interupator automat АВДТ-32/С16А/30mA)	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
		<b>Total ЩП (ИТП) Inclusiv salariu</b>				<b>994,88 672,97</b>
		<b>1.2.10. Diferite</b>				
82	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250,220/24В)	buc	2,000	129,26 121,50	258,53 243,01
83	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250,220/12В)	buc	2,000	129,26 121,50	258,53 243,01
		<b>Total Diferite Inclusiv salariu</b>				<b>517,06 486,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Echipament de putere Inclusiv salariu</b>				<b>57 095,11 43 497,89</b>
		<b>1.3. Prize si intrerupatoare</b>				
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	2 747,00 2 736,00	412,05 410,40
85	33600173-162	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa	buc	15,000	27,50 0,00	412,50 0,00
86	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 798,00 2 787,00	279,80 278,70
87	33600073-163	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa	buc	10,000	33,00 0,00	330,00 0,00
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,200	2 771,70 2 736,05	554,34 547,21
89	33600173-167	Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54	buc	20,000	40,40 0,00	808,00 0,00
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,100	2 798,00 2 787,00	279,80 278,70
91	33600009-114	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54	buc	10,000	50,00 0,00	500,00 0,00
92	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,100	3 673,50 3 356,30	367,35 335,63
93	33600173-168	Intrerupator instalatie cu 1 clapa (брызгозащищенный)	buc	10,000	45,08 0,00	450,80 0,00
94	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 806,50 2 795,50	224,52 223,64
95	33600073-065	Comutator instalatie inchisa , IP20	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
96	33600073-061	Comutator instalatie inchisa , IP54	buc	6,000	61,24 0,00	367,44 0,00
97	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350	3 379,46 3 237,37	1 182,81 1 133,08
98	33600073-170	Priza cu contact de impamintare IP20 instalatie inchisa	buc	25,000	24,04 0,00	601,00 0,00
99	33600073-169	Priza cu contact de impamintare IP54 instalatie inchisa	buc	10,000	35,83 0,00	358,30 0,00
100	337001-32	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	100,000	3,60 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,800	6 044,01 5 896,91	4 835,21 4 717,53
102	435522-01	Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 16A IP20	buc	50,000	70,00 0,00	3 500,00 0,00
103	435522-02	Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 16A IP54	buc	30,000	205,00 0,00	6 150,00 0,00
104	3380001-02	Cutie pentru instalarea prizelor duble	buc	80,000	32,80 0,00	2 624,00 0,00
105	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	6 025,60 5 896,93	903,84 884,54
106	435522-012	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa IP20	buc	5,000	52,50 0,00	262,50 0,00
107	435522-013	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa IP54	buc	10,000	76,67 0,00	766,70 0,00
108	3380001-022	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	15,000	77,50 0,00	1 162,50 0,00
109	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	6 025,60 5 896,93	903,84 884,54
110	435522-041	Bloc din 4 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa IP20	buc	10,000	119,17 0,00	1 191,70 0,00
111	435522-04	Bloc din 4 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 20A IP54	buc	5,000	165,00 0,00	825,00 0,00
112	3380001-023	Cutie pentru instalarea prizelor cu 4 locuri	buc	15,000	88,33 0,00	1 324,95 0,00
113	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	6 025,50 5 896,90	602,55 589,69
114	435522-042	Bloc din 5 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 20A IP20	buc	10,000	242,50 0,00	2 425,00 0,00
115	3380001-025	Cutie pentru instalarea prizelor cu 5 locuri	buc	10,000	108,33 0,00	1 083,30 0,00
		<b>Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu</b>				<b>36 119,80 10 283,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Iluminare</b>				
116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,100	9 132,40 7 502,80	913,24 750,28
117	3340128-131	Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED21W	buc	10,000	364,00 0,00	3 640,00 0,00
118	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,200	38 627,52 26 935,49	46 353,02 32 322,59
119	3340128-132	Corp de iluminat incorporat IP54 LED35W	buc	41,000	693,33 0,00	28 426,53 0,00
120	3340128-133	Corp de iluminat incorporat IP20 LED23W	buc	46,000	247,50 0,00	11 385,00 0,00
121	3340128-134	Corp de iluminat incorporat IP20 LED35W	buc	33,000	283,36 0,00	9 350,88 0,00
122	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,220	9 372,32 7 502,86	2 061,91 1 650,63
123	3340128-135	Corp de iluminat de perete LED15W IP54	buc	4,000	241,67 0,00	966,68 0,00
124	3340128-136	Corp de iluminat de pentru tavan LED15W IP54	buc	18,000	208,33 0,00	3 749,94 0,00
125	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,330	10 665,58 8 344,06	3 519,64 2 753,54
126	3340025-167	Indicator de lumina EXIT	buc	33,000	320,83 0,00	10 587,39 0,00
127	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,660	9 292,42 7 502,85	6 133,00 4 951,88
128	3340128-137	Corp de iluminat pe perete LED15W IP20	buc	44,000	225,00 0,00	9 900,00 0,00
129	3340128-138	Corp de iluminat pe perete LED15W IP65	buc	9,000	270,83 0,00	2 437,47 0,00
130	3340128-139	Corp de iluminat pe perete LED15W IP65 cu releu crepuscular	buc	13,000	270,83 0,00	3 520,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
131	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,200	38 627,70 26 935,50	7 725,54 5 387,10
132	3340128-130	Corp de iluminat incorporat IP20 LED 15W, cu senzor de prezenta	buc	20,000	325,00 0,00	6 500,00 0,00
		<b>Total Iluminare Inclusiv salariu</b>				<b>157 171,03 47 816,02</b>
		<b>1.5. Cabluri</b>				
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	99,750	1 298,86 1 053,63	129 561,55 105 099,39
134	3332146-02	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm2	m	1 500,000	8,33 0,00	12 495,00 0,00
135	3332146-05	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	5 200,000	11,58 0,00	60 216,00 0,00
136	3332146-09	Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm2	m	500,000	15,50 0,00	7 750,00 0,00
137	3332146-22	Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm2	m	100,000	21,25 0,00	2 125,00 0,00
138	3332146-06	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m	2 500,000	17,08 0,00	42 700,00 0,00
139	3332146-141	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	175,000	32,50 0,00	5 687,50 0,00
140	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,500	1 296,91 1 053,63	9 726,81 7 902,21
141	3332137-06	Cablu ВВГнг-HFFR 4x4mm2	m	75,000	48,33 0,00	3 624,75 0,00
142	3332137-07	Cablu ВВГнг-HFFR 4x10mm2	m	75,000	95,83 0,00	7 187,25 0,00
143	3332146-151	Cablu ВВГнг-LS 5x4mm2	m	150,000	46,67 0,00	7 000,50 0,00
144	3332146-161	Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2	m	300,000	67,50 0,00	20 250,00 0,00
145	3332146-173	Cablu ВВГнг-LS 5x10mm2	m	150,000	120,83 0,00	18 124,50 0,00
146	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,150	1 821,13 1 554,93	273,17 233,24
147	3332137-08	Cablu ВВГнг-HFFR 5x16mm2	m	15,000	225,00 0,00	3 375,00 0,00
148	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,250	1 839,40 1 554,95	2 299,25 1 943,69

1	2	3	4	5	6	7
149	33320155-01	Cablu ABBГНГ-LS 5x25mm2	m	125,000	66,08 0,00	8 260,00 0,00
150	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,700	2 295,49 1 971,31	3 902,33 3 351,22
151	33320155-7	Cablu ABBГНГ-LS 5x35mm2	m	170,000	82,67 0,00	14 053,90 0,00
152	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,000	2 822,27 2 447,14	2 822,27 2 447,14
153	33320155-06	Cablu ABBГНГ-LS 5x50mm2	m	25,000	85,00 0,00	2 125,00 0,00
154	33320155-03	Cablu ABBГНГ-LS 5x70mm2	m	75,000	150,17 0,00	11 262,75 0,00
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				<b>374 822,53 120 976,89</b>
		<b>1.6. Materiale</b>				
155	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	75,000	2 723,68 2 022,29	204 276,07 151 671,45
156	441000-1560	Teava PVC d=20mm	m	7 500,000	25,00 0,00	187 500,00 0,00
157	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,900	3 764,71 2 922,97	3 388,24 2 630,67
158	441000-1564	Teava PVC d=40mm	m	90,000	46,25 0,00	4 162,50 0,00
159	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,600	3 732,72 2 617,08	17 170,51 12 038,55
160	444019-173	Teava din otel apa-gaz d=20mm	m	460,000	30,63 0,00	14 089,80 0,00
161	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,300	4 772,57 3 526,27	1 431,77 1 057,88
162	444019-176-1	Teava din otel apa-gaz d=40mm	m	30,000	68,27 0,00	2 048,10 0,00
163	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	5 747,20 2 948,50	574,72 294,85
164	4440074-2	Furtun metalic D=16MM	m	10,000	13,83 0,00	138,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,100	3 333,24 2 498,12	6 999,80 5 246,05
166	333720016-13	Canal de cabluri zincat 50x50 cu perete despartitor	m	80,000	58,33 0,00	4 666,40 0,00
167	333720016-03	Canal de cabluri zincat 50x100	m	100,000	86,67 0,00	8 667,00 0,00
168	333720016-04	Canal de cabluri zincat 50x150	m	30,000	105,00 0,00	3 150,00 0,00
169	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,260	24 303,85 5 285,12	6 319,00 1 374,13
170	337003-151	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	1 300,000	23,33 0,00	30 329,00 0,00
171	337003-150	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	800,000	20,00 0,00	16 000,00 0,00
172	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,625	2 825,63 1 512,46	1 766,02 945,29
173	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	24 301,80 5 285,20	1 215,09 264,26
		<b>Total Materiale Inclusiv salariu</b>				<b>513 892,32 175 523,13</b>
		<i>Total</i>	lei			1 144 617,03
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		96 867,32
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		47 929,00
		<i>Colectarea materialelor</i>		2,00 %		13 694,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		1 303 107,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		306 746,51
		<i>Total</i>		100,00 +		1 609 853,86
		<i>Beneficiu</i>		6,00 %		96 591,23
		<i>Total</i>		100,00 +		1 706 445,09
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 706 445,09 403 613,83</b>
		<b>2. Utilaj 2.1. Panou BZUM</b>				
174	555053-251	Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-250	set	1,000	7 875,00 0,00	7 875,00 0,00
175	130-1007-18	Detensionatoare OPI1 B 4P, In=30kA, Un=400V, In=60kA	buc	2,000	1 963,70 0,00	3 927,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
176	3370201-151	Siguranta PIH2-250 200A	buc	6,000	74,17 0,00	445,02 0,00
177	5550151-40	-Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze	buc	2,000	3 855,75 0,00	7 711,50 0,00
178	555100028-71	-Transformator de curent TT 200/5A	buc	6,000	212,93 0,00	1 277,58 0,00
		<b>Total Panou BZUM Inclusiv salariu</b>				<b>21 236,50</b>
		<b>2.2. GPII1</b>				
179	5550086-04	Panou	buc	1,000	822,67 0,00	822,67 0,00
180	5551011-172	Intreruptor de sarcina BP32-35 250A	buc	1,000	520,83 0,00	520,83 0,00
181	5550211-9	-Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-32/3/125	buc	1,000	1 301,94 0,00	1 301,94 0,00
182	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc	2,000	98,18 0,00	196,36 0,00
183	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	1,000	93,82 0,00	93,82 0,00
184	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	93,82 0,00	93,82 0,00
		<b>Total GPII1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 029,44</b>
		<b>2.3. GPII2</b>				
185	5550086-04	Panou	buc	1,000	822,67 0,00	822,67 0,00
186	5551011-172	Intreruptor de sarcina BP32-35 250A	buc	1,000	520,83 0,00	520,83 0,00
187	5550212-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160	buc	2,000	882,44 0,00	1 764,88 0,00
188	5550244-15	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C	buc	1,000	98,18 0,00	98,18 0,00
189	5550243-12	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	4,000	86,76 0,00	347,04 0,00
		<b>Total GPII2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 553,60</b>
		<b>2.4. ABP-63</b>				
190	5552013-01	Panou ABP-63	buc	1,000	5 666,67 0,00	5 666,67 0,00
191	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc	2,000	98,18 0,00	196,36 0,00



1	2	3	4	5	6	7
192	3370312-51	Contactator КМИ-46512 65A, 230В/АС3	buc	2,000	684,78 0,00	1 369,56 0,00
193	55501552-12	Contor de evidenta a energiei electrice 380V,I- 5-60 A	buc	1,000	1 354,17 0,00	1 354,17 0,00
194	5550245-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3P/D/40A	buc	1,000	129,58 0,00	129,58 0,00
195	5550243-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc	2,000	86,76 0,00	173,52 0,00
196	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	2,000	81,44 0,00	162,88 0,00
197	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	27,86 0,00	27,86 0,00
198	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	27,86 0,00	55,72 0,00
		<b>Total ABP-63 Inclusiv salariu</b>				<b>9 136,32</b>
		<b>2.5. ИТП</b>				
199	555053-03	Panou BZUM-TF-63	set	1,000	2 312,50 0,00	2 312,50 0,00
200	555-100011-5	Intreruptor ВН32/3/63 , 63A	buc	1,000	83,88 0,00	83,88 0,00
201	55501552-12	Contor de evidenta a energiei electrice 380V,I- 5-60 A	buc	1,000	1 354,17 0,00	1 354,17 0,00
202	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	81,44 0,00	81,44 0,00
203	3370305-01	-Contactator КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 220В/АС3 IP54	buc	1,000	437,48 0,00	437,48 0,00
204	3370305-09	-Contactator КМИ-23260 32A in invelis (в оболочке) , 220В/АС3 IP54	buc	1,000	668,68 0,00	668,68 0,00
		<b>Total ИТП Inclusiv salariu</b>				<b>4 938,15</b>
		<b>2.6. ЩБ1/-ЩБ4</b>				
205	5550086-26	Dulap de distributie ЩРН-183-0 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120	buc	1,000	431,20 0,00	431,20 0,00
206	5550086-19	Dulap de distributie ЩРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	1,000	870,00 0,00	870,00 0,00
207	5550086-111	Dulap de distributie ЩРН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120	buc	1,000	858,33 0,00	858,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
208	5550086-13	Dulap de distributie ЩРН-543-1 36 УХЛ3 IP31, 540x440x120	buc	1,000	1 231,50 0,00	1 231,50 0,00
209	5550211-9	-Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-32/3/125	buc	1,000	1 301,94 0,00	1 301,94 0,00
210	555000263	-Declansator independent PH 32/33	buc	2,000	213,06 0,00	426,12 0,00
211	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	2,000	93,82 0,00	187,64 0,00
212	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	2,000	296,08 0,00	592,16 0,00
213	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	11,000	28,34 0,00	311,74 0,00
214	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc	4,000	81,44 0,00	325,76 0,00
215	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	3,000	81,44 0,00	244,32 0,00
216	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	81,44 0,00	81,44 0,00
217	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	1,000	81,44 0,00	81,44 0,00
218	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	3,000	93,82 0,00	281,46 0,00
219	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	4,000	93,82 0,00	375,28 0,00
220	33700305-41	-Contactor КМИ-10910, 9А, 230В	buc	11,000	92,46 0,00	1 017,06 0,00
221	33700305-71	-Contactor КМИ-10911, 9А, 230В	buc	6,000	132,64 0,00	795,84 0,00
222	33410011-6	Кнопка управления на дверце щита	buc	17,000	75,00 0,00	1 275,00 0,00
223	33410011-5	Кнопка управления дистанционная	buc	20,000	130,00 0,00	2 600,00 0,00
224	555000403-2	Intrerupator de pachet 4P 10A	buc	3,000	234,96 0,00	704,88 0,00
225	555000406	Intrerupator de pachet 2P 10A	buc	12,000	125,60 0,00	1 507,20 0,00
		<b>Total ЩБ1-/-ЩБ4 Inclusiv salariu</b>				<b>15 500,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.7. ЩР1-/-ЩР4</b>				
226	5550086-19	Dulap de distributie ЩРН-363-036 УХЛ3 IP31, 540x310x120 , ЩР1, ЩР2	buc	2,000	870,00 0,00	1 740,00 0,00
227	5550086-13	Dulap de distributie ЩРН-543-136 УХЛ3 IP31, 540x440x120 , ЩР3, ЩР4	buc	2,000	1 231,50 0,00	2 463,00 0,00
228	555-100011-3	-Intreruptor BH32/3/32 , 32A	buc	1,000	81,66 0,00	81,66 0,00
229	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	77,78 0,00	77,78 0,00
230	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	2,000	83,88 0,00	167,76 0,00
231	5550237-9	-Intreruptor automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	22,000	28,34 0,00	623,48 0,00
232	5550244-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,000	81,44 0,00	81,44 0,00
233	555000255-031	-Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	50,000	567,50 0,00	28 375,00 0,00
234	55500255-051	-Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA	buc	8,000	219,24 0,00	1 753,92 0,00
		<b>Total ЩР1-/-ЩР4 Inclusiv salariu</b>				<b>35 364,04</b>
		<b>2.8. ЩО1-/-ЩО4, ЩАО1,ЩАО2</b>				
235	5550086-26	Dulap de distributie ЩРН-183-036 УХЛ3 IP31, 265x440x120 , ЩО4,ЩАО2	buc	2,000	431,20 0,00	862,40 0,00
236	5550086-41	Dulap de distributie ЩРН-24-036 УХЛ3 IP31, 395x310x120 , ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1	buc	4,000	524,63 0,00	2 098,52 0,00
237	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	2,000	81,66 0,00	163,32 0,00
238	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	4,000	81,66 0,00	326,64 0,00
239	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	27,86 0,00	27,86 0,00
240	5550236-9	-Intreruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	85,000	27,86 0,00	2 368,10 0,00
		<b>Total ЩО1-/-ЩО4, ЩАО1,ЩАО2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 846,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.9. ЩР (итп)</b>				
241	5550086-032	Рану ЩРН-12з-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,000	438,40 0,00	438,40 0,00
242	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	1,000	81,66 0,00	81,66 0,00
243	5550237-11	Intreruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000	27,86 0,00	27,86 0,00
244	5550236-9	-Intreruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	27,86 0,00	55,72 0,00
245	555000255-031	-Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	1,000	567,50 0,00	567,50 0,00
		<b>Total ЩР (итп) Inclusiv salariu</b>				<b>1 171,14</b>
		<b>2.10. Diferite</b>				
246	3370007-112	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/24V IP30	buc	2,000	574,17 0,00	1 148,34 0,00
247	3370007-111	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30	buc	2,000	574,17 0,00	1 148,34 0,00
		<b>Total Diferite Inclusiv salariu</b>				<b>2 296,68</b>
		<i>Total</i>	lei			102 073,02
		<i>Colectarea materialelor</i>	1,20 %			1 224,88
		<i>Total</i>	100,00 +			103 297,90
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>103 297,90</b>

		Total	lei	1 809 742,99
		TVA	20,00 %	361 948,60
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 171 691,59</b> <b>403 613,83</b>

Intocmit

SRL Stayer

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)