

**Constructia acoperisului gimnaziului "M.
Viteazu" din municipiul Strasen. str.
Chisinaului. 4/a. mun. Strasen. r-Strasen**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Constructia acoperisului gimnaziului "M. Viteazu" din municipiul Strasen. str.
Chisinaului. 4/a. mun. Strasen. r-Strasen**

Valoarea de deviz 2 645 815,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de desfacere				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	706,000	25,32 24,42	17 876,98 17 241,58
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	706,000	12,54 10,94	8 849,72 7 720,12
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	353,000	41,38 37,18	14 606,79 13 124,19
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	12,110	147,58 143,98	1 787,15 1 743,55
5	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3	10,320	116,75 80,19	1 204,82 827,56
6	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv	m2	13,660	79,97 74,72	1 092,43 1 020,71

1	2	3	4	5	6	7
		stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) (9m3/0.3)				
7	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - scari metalice	kg	120,000	2,43 2,19	291,43 262,44
8	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm d200 - k-1.05	buc	3,000	68,25 30,62	204,76 91,86
9	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k-4*0,9=2,7*1,05=2,84	buc	3,000	65,00 29,16	195,00 87,48
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Tigla metalica la copertine	m2	112,000	26,54 26,24	2 972,92 2 939,32
11	TsH92B	Incarcarea in auto	t	757,200	40,46 40,46	30 635,93 30 635,93
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	757,200	14,31 0,00	10 835,51 0,00
Total Lucrari de desfacere						90 553,44
Incluziv salariu						75 694,74
		1.2. Acoperis sarpant				
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	24,650	5 114,12 878,08	126 062,95 21 644,71
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	44,000	4 601,47 820,12	202 464,69 36 085,50
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 17,5 m3	m2	2 358,00 0	36,50 10,75	86 077,21 25 354,99
16	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi	m3	1,400	4 934,29 801,90	6 908,00 1 122,66

1	2	3	4	5	6	7
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Aplicativ Scindura 420 m (100x19)	m2	42,000	158,31 75,09	6 649,10 3 153,65
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	42,000	52,47 36,45	2 203,74 1 530,90
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv astereala	m3	88,400	198,28 30,98	17 527,67 2 738,85
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv astereala	m3	19,750	67,49 14,22	1 332,87 280,77
21	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cereceveli)	buc	4,000	988,25 240,68	3 952,99 962,72
22		Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2	4,700	300,00 0,00	1 410,00 0,00
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,700	52,47 36,45	246,60 171,31
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Oprotori de zapada 310x1240 - 176 buc., Bulon M12 - 1056 buc	m	218,240	74,84 3,64	16 333,81 795,48
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	231,000	184,28 10,93	42 567,55 2 525,98
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	248,000	232,28 12,76	57 606,06 3 163,86
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d180	m	31,200	242,99 12,76	7 581,35 398,03
28	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla	m2	240,000	179,00	42 958,80

1	2	3	4	5	6	7
		cutata (exclusiv sistem grila) - tabla cutata			94,77	22 744,80
29		Accesorii metalice pentru fixare 9buc/m2	buc	2 160,00 0	0,83 0,00	1 792,80 0,00
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Coltar pentru tabla	m	231,000	65,30 3,65	15 083,15 842,00
31	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina	m2	240,000	24,96 12,76	5 989,23 3 061,80
32	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampretate	m2	2 358,00 0	18,86 9,11	44 476,83 21 487,27
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampretata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	2 358,00 0	171,63 41,92	404 700,00 98 841,47
34	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	252,000	32,69 6,20	8 238,89 1 561,52
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.6, pl.13	kg	239,400	25,15 7,29	6 021,54 1 745,22
36	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	buc	252,000	10,94 10,94	2 755,62 2 755,62
37		Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	l	11,510	1 483,33 0,00	17 073,13 0,00
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	201,600	79,70 43,74	16 066,80 8 817,98
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.7,pl.13	kg	244,400	25,15 7,29	6 147,30 1 781,67

1	2	3	4	5	6	7
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.10,pl.13	kg	29,400	25,15 7,29	739,49 214,33
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C7 F70 - stilpi	m3	20,200	1 332,82 193,19	26 922,92 3 902,34
42	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la bare din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	252,000	6,58 5,83	1 658,66 1 469,66
43	Pret pieta	Piulita, saiba M14	buc	252,000	0,20 0,00	50,40 0,00
Total Acoperis sarpant						1 179 600,15
Incluziv salariu						269 155,09
1.3. Canale de ventilare						
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 931,80 0	25,15 7,29	48 589,87 14 082,82
45	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,930	292,73 94,03	564,97 181,48
46	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,930	532,53 226,73	1 027,78 437,58
47	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampretate Fibra din sticla	m2	186,600	18,86 9,11	3 519,66 1 700,39
48	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0.8 mm	m2	186,600	136,30 36,45	25 433,58 6 801,57
49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier,	m2	186,600	88,17 33,17	16 452,63 6 189,43

1	2	3	4	5	6	7
		avind grosimea de 50, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3				
50	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata	m2	195,600	136,30 36,45	26 660,28 7 129,62
51	VB20A1	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate	buc	24,000	278,91 190,63	6 693,92 4 575,20
52	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Glaf racord peste invelitoare	m	63,880	90,30 3,64	5 768,05 232,84
Total Canale de ventilare						134 710,74
Incluziv salariu						41 330,93
		1.4. Ingradire acoperis				
53	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	898,300	25,40 7,29	22 819,93 6 548,61
54	CK34C	Bolturi M12 p/u fixare in set cu saiba si piulita	buc	504,000	3,92 2,19	1 976,19 1 102,25
55	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,898	292,75 94,04	262,89 84,45
56	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,898	532,54 226,74	478,22 203,61
Total Ingradire acoperis						25 537,23
Incluziv salariu						7 938,92
		1.5. Acoperis plat				
57	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampretate Bariera contra vapori	m2	701,000	18,86 9,11	13 222,32 6 387,86
58	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi lipici	m	474,000	30,98	14 684,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						456 066,58
	Прямые затраты	Lei				1 831 001,83
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				102 614,98
	Cheltuieli de transport	5,00 %				66 969,32
	Cheltuieli de regie	7,00 %				140 041,03
	Beneficiu	3,00 %				64 218,81
	TVA	20,00 %				440 969,20

Total deviz: **2 645 815,17**
Incluziv salariu **456 066,58**

Intocmit _____ (Lozovanu Ion)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)