

**Reparația birourilor din clădirea  
sectorului de exploatarea  
s.Baurci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**


**Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci**

**Valoarea de deviz 729 284,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 2025

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Строительные работы</b> <b>1.1 Отделочные внутренние работы</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	340,000	23,642 22,942	8 038,246 7 800,246
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	105,000	67,377 66,277	7 074,544 6 959,044
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную)	m3	1,200	1 555,997 356,520	1 867,197 427,824
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	340,000	237,076 195,431	80 605,840 66 446,540


1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой)	m2	105,000	96,398 72,224	10 121,842 7 583,572
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	340,000	125,901 103,663	42 806,204 35 245,556
7	CF17C	strat de impaslitura din fibra de sticla( слой сетки из стекловолокна)	m2	340,000	24,782 16,994	8 425,880 5 777,960
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	340,000	54,958 46,733	18 685,591 15 889,390
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	340,000	4,354 2,549	1 480,394 866,694
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	340,000	61,278 46,733	20 834,350 15 889,390



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой полов)	m2	105,000	21,028 11,896	2 207,919 1 249,059
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит, площадью плиток до 60см <sup>2</sup> /шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет	m2	105,000	477,650 212,425	50 153,250 22 304,625
13	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Защита потолка от осыпания	m2	105,000	49,580 2,430	5 205,915 255,165
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	105,000	416,969 186,934	43 781,744 19 628,069



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2	8,500	498,289 299,944	4 235,458 2 549,525
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит( плинтусы ) на kleю)	m	131,000	81,025 42,485	10 614,306 5 565,535
		<b>Total Строительные работы 1.1 Отделочные внутренние работы Inclusiv salariu</b>				<b>316 138,680 214 438,194</b>
		<b>1.2 отделочные наружные работы</b>				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavané (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	110,000	23,642 22,942	2 600,609 2 523,609
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружная штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, включая установку стальной арматуры и сетки) и двух крылец	m2	196,000	233,780 195,431	45 820,880 38 304,476




1	2	3	4	5	6	7
19	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-T для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) шуба	m2	196,000 65,105 53,531	12 760,676 10 492,096	
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bс10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием) отмостка и порог	m2	45,000 225,082 76,473	10 128,685 3 441,285	
		<b>Total 1.2 отделочные наружные работы Inclusiv salariu</b>				<b>71 310,850 54 761,466</b>
		<b>1.3 Двери</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна)	m2	18,000 35,687 35,687	642,374 642,374	
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей )	m2	20,000 1 628,826 68,826	32 576,514 1 376,514	
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пласти массы)	m	50,000 41,997 7,647	2 099,865 382,365	
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri	m2	28,000 119,430	3 344,040	


1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)		84,970	2 379,160	
		<b>Total . 1.3 Двери Inclusiv salariu</b>				<b>38 662,793 4 780,413</b>
		<b>1.4 Отопление</b>				
25	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)	buc	1,000	376,395 297,395	376,395 297,395
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной 1500-1000 мм)	buc	1,000	1 294,292 55,230	1 294,292 55,230
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000 мм,)	buc	5,000	1 047,617 42,485	5 238,085 212,425
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	12,000	46,941 29,739	563,286 356,874
29	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, , in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые	m	25,000	57,163 33,988	1 429,075 849,700




1	2	3	4	5	6	7
		армированные повышенной плотности или полипропиленовые в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	40,000 69,136 38,236	2 765,460 1 529,460	
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи )	buc	9,000 105,295 15,295	947,651 137,651	
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки )	buc	9,000 105,295 15,295	947,651 137,651	
33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно)	buc	100,000 30,391 25,491	3 039,100 2 549,100	
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	1,000 75,870 12,745	75,870 12,745	
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	9,000 24,429 17,844	219,858 160,593	



1	2	3	4	5	6	7
		imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник, с наружным диаметром 32 мм)				
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник с наружным диаметром 25 мм)	buc	10,000	20,925 15,295	209,246 152,946
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угол, с наружным диаметром 20 мм)	buc	40,000	15,771 12,745	630,820 509,820
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угол, с наружным диаметром 25 мм)	buc	34,000	19,275 15,295	655,336 520,016
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта, с наружным диаметром 25 мм)	buc	18,000	18,425 15,295	331,643 275,303
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Кран ППР, с наружным диаметром 32 мм)	buc	3,000	66,579 17,844	199,736 53,531
		<b>Total 1.4 Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>18 923,504 7 810,440</b>
		<b>1.5 Санитарный узел</b>				
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с	m3	1,200	112,160 112,160	134,592 134,592



1	2	3	4	5	6	7
		вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
42	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a teilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм)	m 7,000	123,935 25,491	867,548 178,437	
43	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)	m 5,000	134,652 35,687	673,262 178,437	
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m 15,000	46,940 29,739	704,107 446,092	
45	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)	buc 1,000	1 673,552 373,868	1 673,552 373,868	



1	2	3	4	5	6	7
46	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Гофра для унитаза))	buc	1,000	105,491 24,641	105,491 24,641
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	3,000	164,811 11,046	494,433 33,138
		<b>Total 1.5 Санитарный узел Inclusiv salariu</b>				<b>4 652,985 1 369,205</b>

	Total	lei	449 688,812
	Соц. страхование	24,00 %	67 958,332
	Транспортировка материалов	2,00 %	3 318,969
	Накладные расходы	6,00 %	31 257,967
	Итого	100,00 +	552 224,080
	Сметная прибыль	1,00 %	5 522,241
	Итого	100,00 +	557 746,00

**Total раздел 1: Строительные работы  
Inclusiv salariu**

283 160,00

		<b>2.Монтажные работы</b> <b>2.1. Электрика</b>				
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов,LED 32Bt)	buc	26,000	543,792 23,792	14 138,582 618,582
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla (Установка биполярных розеток)	buc	28,000	59,227 26,341	1 658,365 737,540
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala (Монтаж однополярных или биполярных выключателей и)	buc	14,000	28,917 22,942	404,837 321,187
51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina	m	30,000	38,096 11,896	1 142,874 356,874




		la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ 3*4				
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind secțiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ 3*2,5	m	150,000	33,812 11,896	5 071,770 1 784,370
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind secțiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ2*1,5	m	120,000	30,446 11,896	3 653,496 1 427,496
54	08-01-103-1	Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000	buc	1,000	1 240,562 1 240,562	1 240,562 1 240,562
		<b>Total 2.Монтажные работы</b> <b>2.1. Электрика</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>27 310,486</b> <b>6 487,00</b>

	Total	lei	27 310,486
	Соц. страхование	24,00 %	1 556,787
	Транспортировка материалов	2,00 %	416,478
	Итого	100,00 +	29 283,751
	Накладные расходы	76,00 %	4 929,824
	Итого	100,00 +	34 213,575
	Сметная прибыль	1,00 %	342,136
	Итого	100,00 +	34 556,00
			6 487,00

**Total 2.Монтажные работы**  
**Inclusiv salariu**

1. 3 Оборудование					
55	Filtru (Фильтр ) д32	buc	1,000	60,600	60,600
56	Стабилизатор напряжения	buc	1,000	675,000	675,000
57	Котел настенный	buc	1,000	13 000,000	13 000,000
58	выключатель	buc	14,000	27,500	385,000
59	Распределительный щит	buc	1,000	250,000	250,000



60		Вводный диф. автомат	buc	1,000	266,000	266,000
61		Автомат	buc	3,000	266,000	798,000
		<b>Total 3 Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>15 435,00</b>

Итого по смете  
НДС 20%

Лей

607 737,00  
121 547,00

**Total deviz:**

729 284,00

Inclusiv salariu

289 647,00



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per

582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per

582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per
582,000,-	582,000,-	000,1	per

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

582,000,-

**Reparatia birourilor din clădirea  
sectorului de exploatarea  
s.Baurci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**  
**Reparatia birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci**

**Valoarea de deviz 729 284,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 2025

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse Раздел 1</b>						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 010,679	84,97	85 877,395
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,000	84,97	13 000,410
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	489,280	84,97	41 574,122
4.	7123010010200	Betonist	h-om	114,750	84,97	9 750,307
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	187,600	84,97	15 940,372
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,600	84,97	1 240,562
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	52,400	84,97	4 452,428
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	236,250	84,97	20 074,162
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,950	84,97	3 479,522
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,180	84,97	610,084
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	97,170	84,97	8 256,532
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	84,97	178,437
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,200	84,97	19 135,244
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,700	84,97	1 249,059
15.	7422010060100	Timplar	h-om	253,913	84,97	21 574,988
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,584	84,97	134,592
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	424,450	84,97	36 065,517
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,905	84,97	501,748
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,756	84,97	64,237
<b>Total manopera</b>						<b>283 159,718</b>

**Materiale:**

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,080	1 208,33	1 304,996
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,342	290,00	5 609,180
3.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,253	290,00	73,370
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,415	8,33	20,117
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	825,300	0,01	8,253
6.	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	115,500	38,50	4 446,750
				9,350	141,65	1 324,428



7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,000	1 560,00	31 200,000
8.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	12,750	8,00	102,000
9.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	5,610	12,00	67,320
10.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	34,000	0,60	20,400
11.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,680	42,00	28,560
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,000	8,70	443,700
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	136,000	36,36	4 944,960
14.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,040	87,00	438,480
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,00	0,000
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,360	87,00	292,320
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	43,575	20,80	906,360
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,755	35,00	481,425
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,360	28,00	94,080
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,135	10,00	1,350
21.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	48,142	2,90	139,612
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,020	36,00	36,720
23.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,809	4,00	3,236
24.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,020	5,00	5,100
25.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	50,000	33,40	1 670,000
26.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	7,316	93,75	685,875
27.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	27,810 25,750 41,200	16,70 22,50 30,00	464,427 579,375 1 236,000
28.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,150	95,83	493,525
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,346	9,00	21,114
30.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	80,00	80,800
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	374,000	7,08	2 647,920
32.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,020	550,00	561,000
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,020	420,00	428,400
34.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	168,000	5,30	890,400
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 451,000	2,26	12 319,260
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	26,028	2,26	58,823
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,250	3,50	14,875
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 427,600	3,03	7 355,628
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	358,666	7,78	2 790,421
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	108,150	208,00	22 495,200
41.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,612	1 450,00	6 687,400
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,980	705,00	690,900
43.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,960	845,00	1 656,200
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,642	1 092,00	6 161,064
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,000	10,00	140,000
46.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	110,250	215,20	23 725,800
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,080	37,50	603,000
48.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,000	13,00	130,000
49.	2822115700000	Radiator	buc	5,000 1,000	1 000,00 1 233,33	5 000,000 1 233,330
50.	2873122005315	Plasa sarma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	m2	196,000	6,67	1 307,320




51.	2873122005315	Plasa sarma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	129,200	18,00	2 325,600
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	300,000	0,15	45,000
53.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	681,000	0,80	544,800
54.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	140,301	31,50	4 419,481
55.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,020	62,50	63,750
56.	2874136313300	Diblu din metal	buc	420,000	1,00	420,000
57.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,020	25,00	25,500
58.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,020	50,00	51,000
59.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000	15,00	75,000
60.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)				
			buc	58,000	2,50	145,000
				34,000	3,35	113,900
			buc	10,000	5,00	50,000
				9,000	5,85	52,650
				3,000	48,00	144,000
61.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	90,00	1 620,000
62.	2875274204000	Bratara fixare	buc	100,000	3,00	300,000
63.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	63,00	63,000
64.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,000	0,60	71,400
				4,000	1,00	4,000
65.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	8,500	10,00	85,000
66.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,015	125,00	376,875
67.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,015	28,00	84,420
68.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,020	100,00	102,000
69.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,020	5,00	5,100
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,035	12,00	348,420
71.	4100126202818	Apa	m3	5,772	12,00	69,264
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,250	10,00	222,500
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>165 948,434</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,549	10,00	5,490
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,750	10,00	97,500
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,968	35,00	68,880
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,738	5,00	188,690
				1,020	10,00	10,200
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,440	10,00	54,400
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,110	50,00	155,500
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>580,660</b>

Total	lei	449 688,812
Соц. страхование	24,00 %	67 958,332
Транспортировка материалов	2,00 %	3 318,969
Накладные расходы	6,00 %	31 257,967
Итого	100,00 +	552 224,080
Сметная прибыль	1,00 %	5 522,241
Итого	100,00 +	557 746,00



## Раздел 2 Электрика

Total borderou de resurse № 01-01-2000:

### Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-ом	14,600	84,97	1 240,562
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-ом	61,740	84,97	5 246,049
<b>Total manopera</b>						<b>6 486,611</b>

### Materiale:

1.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	0,25	14,000
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,700	3,50	2,450
3.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	60,000	15,00	900,000
4.	2746167335100	Priza	buc	28,560	25,83	737,705
5.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	150,000	18,00	2 700,000
6.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	42,000	5,80	243,600
7.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,000	5,80	435,000
8.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,000	0,12	6,720
9.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	27,040	500,00	13 520,000
10.	3130134817404	Cablu de energie	m	122,400 153,000 30,600	5,00 8,30 12,50	612,000 1 269,900 382,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>20 823,875</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,000</b>

Total	lei	27 310,486
Соц. страхование	24,00 %	1 556,787
Транспортировка материалов	2,00 %	416,478
Итого	100,00 +	29 283,751
Накладные расходы	76,00 %	4 929,824
Итого	100,00 +	34 213,575
Сметная прибыль	1,00 %	342,136
Итого	100,00 +	<b>34 556,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Оборудование</b>				
1		Filtru (Фильтр) д32	buc	1,000	60,600	60,600
2		Стабилизатор напряжения	buc	1,000	675,000	675,000
3		Котел настенный	buc	1,000	13 000,000	13 000,000
4		выключатель	buc	14,000	27,500	385,000
5		Распределительный щит	buc	1,000	250,000	250,000
6		Вводный диф. автомат	buc	1,000	266,000	266,000
7		Автомат	buc	3,000	266,000	798,000



	<b>Total 3 Оборудование- Inclusiv salariu</b>			<b>15 434,600</b>

Итого по смете		Лей	607 737,00
НДС	20%		121 547,00
Total deviz:			<b>729 284,00</b>



(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Reparatia birourilor din clădirea  
sectorului de exploatarea s.Baurci**

**Investitor OOO**


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Строительные работы</b> <b>1.1 Отделочные внутренние работы</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,642
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			67,377
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 555,997
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,97	302,989
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,531
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 208,33	1 087,497
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,26	49,019
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	290,00	61,142
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	12,00	1,820
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			237,076
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	37,50	1,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,26	22,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	290,00	10,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2873122005315	Plasa sarma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,840

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м <sup>2</sup> )	m2			96,398
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	84,97	63,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 092,00	24,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,901
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,634
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			24,782
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,08	7,788
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,958
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,70	1,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			61,278
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,36	14,544
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,028
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,80	8,632
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, execute intr-o singura	m2			477,650

1	2	3	4	5	6	7
		forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	214,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,26	29,380
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,30	8,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
13	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)Защита потолка от осыпания	m2			49,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0286	84,97	2,430
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	1,1000	38,50	42,350
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			416,969
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,20	225,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
15	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2			498,289
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2800	84,97	278,702
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	1,1000	141,65	155,815
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,5000	8,00	12,000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,6600	12,00	7,920
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	42,00	3,360
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	10,00	10,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,750
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,60	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит( плинтусы ) на kleю) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			81,025
	7132010010900	Faiantă	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	31,50	33,736
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,90	1,066
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
		<b>1.2 отделочные наружные работы</b>				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,642
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружная штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) и двух крылец	m2			233,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 092,00	18,564
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,525
	2664102102008	Mortar cement-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	845,00	8,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	37,50	1,125
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	m2	1,0000	6,67	6,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,015
19	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vecchi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) шуба	m2			65,105
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	84,97	32,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,26	7,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	290,00	3,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	12,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	50,00	0,125
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	10,00	0,015
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, drisuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м <sup>2</sup> ) отмостка и порог	m2			225,082
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497




1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 450,00	148,609
		<b>1.3 Двери</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна	m2			35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей)	m2			1 628,826
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 560,00	1 560,000
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			41,997
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	33,40	33,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, execute cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			119,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	87,00	15,660
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	87,00	10,440
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,360
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
		<b>1.4 Отопление</b>				
25	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)	buc			376,395
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	84,97	297,395
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,0000	15,00	75,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной 1500-1000 мм)	buc			1 294,292
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 233,33	1 233,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000 мм,)	buc			1 047,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полистиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах	m			46,941

1	2	3	4	5	6	7
		центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)				
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,739	
2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	16,70	17,201	
29	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полистиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			57,163
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,50	23,175
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полистиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			69,136
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	30,00	30,900
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи )	buc			105,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	90,00	90,000
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки )	buc			105,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	90,00	90,000
33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно)	buc			30,391
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap vidia cu D=8	buc	0,1000	13,00	1,300
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			75,870
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	63,00	63,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	8,33	0,125
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,00	0,000
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник, с наружным диаметром 32 мм)	buc			24,429
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	84,97	17,844

1	2	3	4	5	6	7
		Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,85	5,850
	2875274110102	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,735
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник с наружным диаметром 25 мм)	buc			20,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,00	0,630
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угол, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,50	2,500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,525
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угол, с наружным диаметром 25 мм)	buc			19,275
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	3,35	3,350
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,00	0,630
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта, с наружным диаметром 25 мм)	buc			18,425
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,50	2,500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,00	0,630
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Кран ППР, с наружным диаметром 32 мм)	buc			66,579
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	48,00	48,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,735
		<b>1.5 Санитарный узел</b>				
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratiere, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			112,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,160
42	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			123,935
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	93,75	97,982
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	4,00	0,462
43	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			134,652

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	84,97	35,687
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	95,83	98,705
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	10,00	0,260
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corporilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			46,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	16,70	17,201
45	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный, из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 673,552
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	84,97	373,868
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,000
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	50,00	51,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	428,400
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	102,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	62,50	63,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	9,00	21,114
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	36,00	36,720
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	5,00	5,100
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	25,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,100
46	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Гофра для унитаза)) Material marunt ( cement, nisip, apa etc)=1,010	buc			105,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,641
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	80,00	80,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	10,00	0,050
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			164,811
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	84,97	11,046
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	125,00	125,625
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	28,00	28,140



		<b>2.1. Электрика</b>				
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов,LED 32Bt) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			543,792
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,792
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	1,0000	500,00	520,000
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla (Установка биполярных розеток)	buc			59,227
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	25,83	26,347
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,12	0,240
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile (Монтаж однополярных или биполярных выключателей и)	buc			28,917
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ 3*4	m			38,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,896
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,50	12,750
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	15,00	3,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,80	1,450
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ 3*2,5	m			33,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,896
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	8,30	8,466
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	15,00	3,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,80	1,450
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов) Кабель ВВГ2*1,5	m			30,446
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,896
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	5,00	5,100
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	15,00	3,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,80	1,450
54	08-01-103-1	Шкаф с однополюсным автоматом на ток, A, до: 4000	buc			1 240,562
	1	Затраты труда	h-om	14,6000	84,97	1 240,562

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL "Gagauz-gaz", Republica Moldova, mun. Comrat, str. Lenin, 190;

**IDNO:** 1003611151445

(denumirea entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în SIA RSAP (MTender), nr. .ocds-b3wdp1-MD-1738927240524 din 17.02.2025 . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci** . . . . . (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi **"Montaj" SA. director . Lazarev St.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Dată completării . 15/02/2025 . Cu stimă,

Ofertant/candidat

**"Montaj" SA. director . Lazarev St.**

(semnătura autorizată)



“Montaj” SA.

( Denumirea operatorului economic)  
adresa completă mun. Ceadir- Lunga, str. Dzerjinski, 1  
tel, fax, e-mail +37379644451 irinanat59@mail.ru

### OFERTĂ

Către SRL "Gagauz-gaz", Republica Moldova, mun. Comrat, str. Lenin, 190;  
denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci.**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)  
presentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. **Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci.**

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. Строительные работы составляют 557 746,00 лей( пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот сорок шесть лей 00 бань

3. Монтажные работы – 34 556,00 лей ( тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть лей 00 бань)

4. Оборудование – 15 435,00 лей ( пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять лей 00 бань)

5

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **607 737,00 lei** ( шестьсот семь тысяч семьсот тридцать семь лей 00 бань)lei, fără TVA  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **121 547 lei**, ( сто двадцать одна тысяча пятьсот сорок семь лей 00 бань )

(suma în litere și în cifre)

**TOTAL 729 284, 00 lei (семьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят четыре лея 00 бань) cu TVA**

IV. Termeni de plata: в течении 90 дней с момента подписания актов приема-передачи и налоговых накладных

V. Timp de livrare (executare lucrare): **45** работих дней zile

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) **60** месяцев ( 5 лет )

VII. Perioada de valabilitate a ofertei **30** zile по 18 марта 2025 г.

---

Data completării:

15.02.2025 г. директор АО «Montaj»

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):

(semnătura).

## DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, Лазарев С.В., директор АО « Монтаж»  
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Denumirea și adresa operatorului economic  
declăr pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însotesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de до даты окончания действия оферты по 18 марта 2025

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: директор АО « Монтаж»  
Лазарев С.В.

Semnătura

Data completării: 15.02.2025 г.



BANCA: BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2504400311 din 13.02.2025

Către **GAGAUZ-GAZ S.R.L.** cu sediul în UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Lenin, nr.190, MD-3805, R.Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **reparația birourilor din clădirea sectorul de exploatarea s.Baurci**, (Licităția publică – ocds-b3wdp1-MD-1738927240524 din 17.02.2025), subsemnată BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **GAGAUZ-GAZ S.R.L.**, cu codul fiscal **1003611151445** să plătim suma de **13200,00 (TREISPREZECE MII DOUĂ SUTE) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **MONTAJ S.A.**, cu codul fiscal **1003611150806** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită căștigătoare, ofertantul **MONTAJ S.A.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită căștigătoare, ofertantul **MONTAJ S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **17.02.2025** și este valabilă până la data de **18.03.2025**, inclusiv.



(semnătura)

Numele, prenumele: **Aliona P. Taucci**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md), compartimentul Garanții bancare

### DECLARAȚIE


privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Лазарев С.В. reprezentant împoternicit al директор AO «Монтаж» (*denumirea operatorului economic*) în calitate de oferent în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. ocds-b3wdp1-MD-1738927240524

din data 17/02 /2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Лазарев С.В.	2003039023381

Data completării: 15.02.2025

Semnat: 

Nume/prenume: Лазарев С.В.

Funcția: директор

Denumirea operatorului economic АО « Монтаж »

IDNO al operatorului economic 1003611150806



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		...	Anul (n)
		Luna 2025			
		03	04	04	...
1.	Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci	45	дней		
2.	Obiect 01  Categorie de lucrări:  _____				
3.	Obiect 02  Categorie de lucrări:  _____				
...	Obiect n ...  Categorie de lucrări:  _____				

Semnat: 15.02.2025   
Nume: Лазарев С.В.  
Funcția în cadrul întreprinderii: директор АО « Монтаж »  
Denumirea întreprinderii: АО « Монтаж »



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"GAGAUZ-GAZ"**

MD-3801, Republica Moldova, or. Comrat, strada Lenin, 190  
tel.: (298) 61-011, fax.: (298) 61-012  
IBAN: MD39ML000000002251150697  
in B.C. "Moldinconbank" SA,  
suc. Comrat

01, Республика Молдова, г. Комрат, улица Ленина, 190  
тел.: (+298) 61-011, факс: (298) 61-012  
IBAN: : MD39ML000000002251150697  
в КБ "Молдинконбанк  
филиал Комрат

IDNO: 1003611151445; web: [www.gagauzgaz.md](http://www.gagauzgaz.md); e-mail: [office.gagauz@moldovagaz.md](mailto:office.gagauz@moldovagaz.md)

№ 84 от «13» 02 2025г.

SA «Montaj»  
e-mail: [irinanat59@mail.ru](mailto:irinanat59@mail.ru)

**CERTIFICAT**

Настоящим подтверждается, что 13 февраля 2025 года представитель экономического агента «Montaj» SA, г-н Лазарев С.В. посетил объект, земельный участок под работы и его окрестности, на предмет соблюдения требований изложенные в Уведомлении об участии в процедуре закупки: «Achiziționarea reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci» - с номером : G-G—05P/2025.

И.о. директора

Мога Л.Н.

Инженер  
по инвестициям  
Грахмез Д.Д.  
Тел: 067277137