

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către : Primaria s.Hiliuti r-nul Falesti.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Forajul unei sonde arteziene pentru alimentarea cu apă .Hiliuti r-nul Falesti pentru suma de 627 869.48 Sase sute douazeci si sapte mii opt sute sase zeci si noua lei 48 bani) , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 125 573.90. (una suta doua zeci si cinci mii cinci sute sapte zeci si trei lei 90 bani) Total cu TVA 753 443.38lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 1 (una) luni lucrătoare.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 14.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 /11/2018

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".



**Forarea sondei arteziene in s.
Hiliuti, r-null Falesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 753 443,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica URB-3 AM	buc	1,0000	9 227.580 4 392.330	9 227.580 4 392.330
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	1 646.250 0.000	263.400 0.000
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3	16,0000	568.278 64.278	9 092.448 1 028.448
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm	m	10,0000	91.367 38.567	913.668 385.668
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm	m	125,0000	265.816 111.415	33 227.060 13 926.900
6	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm	m	5,0000	431.158 171.408	2 155.790 857.040
7	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm	m	44,0000	1 151.681 407.094	50 673.986 17 912.136
8	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3 AM hidraulica	operati e	1,0000	7 871.000 3 571.000	7 871.000 3 571.000
9	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea gaurei	m	10,0000	113.942 38.567	1 139.418 385.668

1	2	3	4	5	6	7
		sondei d=320mm				
10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=320mm	m	125.0000	333.543 111.415	41 692.900 13 926.900
11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=320mm	m	5.0000	513.163 171.408	2 565.815 857.040
12	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adincime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=320mm	m	44.0000	1 286.990 407.094	56 627.549 17 912.136
13	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d=168x7mm	m	184.5000	500.000 0.000	92 250.000 0.000
14	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie tevilor de tubaj d=168x7mm hidraulica (filtru din sirma) in intervalul 130-179 m.	m	49.0000	700.099 362.099	34 304.871 17 742.871
15	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m	135.5000	37.283 19.283	5 051.901 2 612.901
16	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m	184.0000	17.570 8.570	3 232.954 1 576.954
17	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM0 hidraulica in intervalul 100-184 m	m3	6.3600	868.256 244.256	5 522.111 1 553.471
18	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m	49.0000	161.420 71.420	7 909.580 3 499.580
19	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m	150.0000	155.000 0.000	23 250.000 0.000
20	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm	m	150.0000	63.825 33.925	9 573.675 5 088.675
21	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m3	0.7800	2 840.647 560.647	2 215.705 437.305
		<i>Total</i>	Lei			398 761.411

1	2	3	4	5	6	7
		Total Forarea sondei arteziene Inclusiv salariu				398 761,411 107 667,023
		1.2. Statie subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.1600	1 646.250 0.000	263.400 0.000
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0.60 m teren mijlociu	m3	0.6000	20.628 20.628	12,377 12,377
24	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric, a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1.0000	234.208 55.708	234.208 55.708
25	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.9000	891.233 137.483	802.110 123.735
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.9000	370.899 271.399	333.809 244.259
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1.6900	1 309.472 290.343	2 213.008 490.680
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1.0000	3 570.000 0.000	3 570.000 0.000
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2.0000	238.867 12.142	477.733 24.283

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000	13.662 13.662	13,662 13,662
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	1 019,641 19,641	1 019,641 19,641
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	211,782 31,782	211,782 31,782
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,5000	29,444 20,712	14,722 10,356
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,0000	3,168 2,143	31,676 21,426
35	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	811,232 29,282	811,232 29,282
36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,0000	783,401 220,331	783,401 220,331
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2500	224,500 224,500	56,125 56,125
		<i>Total</i>	Lei			10 848,886
		Total Statie subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora Inclusiv salariu				10 848,886 1 353,647
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene				

1	2	3	4	5	6	7
38	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie ДЭС-60 hidraulica	ora	72.0000	403.550 178.550	29 055.600 12 855.600
		<i>Total</i>	Lei			29 055.600
		Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene Inklusiv salariu				29 055,600 12 855,600
		<i>Total</i>	Lei			438 665.897
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,5 %			27 422.161
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			18 667.790
		<i>Total</i>				484 755.848
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			70 289.598
		<i>Total</i>				555 045.446
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			33 302.727
		Total Lucrari de foraj Inklusiv salariu				588 348,173 121 876,270
		2. Lucrari de montaj				
39	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-6	m	480.0000	16.779 7.856	8 054.112 3 770.976
40	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1.0000	167.303 99.988	167.303 99.988
41	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc	3.0000	151.461 30.711	454.382 92.132
42	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1.0000	401.662 348.887	401.662 348.887
43	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind	buc	1.0000	72.727 61.421	72.727 61.421

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
		<i>Total</i>	Lei			9 150,186
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22.5 %			984,016
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			477,178
		<i>Total</i>				10 611,380
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 323,787
		<i>Total</i>				13 935,167
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			836,110
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				14 771,277 4 373,404
		3. Procurarea utilajului				
44	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca IIP6-4-190	buc	1,0000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
45	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
46	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "CASCAD" 5-20 A	buc	1,0000	4 750,000 0,000	4 750,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 750,000
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				24 750,000

		Total	Lei			627 869,48
		TVA	20 %			125 573,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				753 443,38
						126 249,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Forarea sondei arteziene in s.
Hiliuti, r-nul Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 753 443,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,7100	35,71	25,354
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0350	35,71	358,350
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	35,71	29,282
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	158,6000	35,71	5 663,606
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	35,71	220,331
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	117,9500	35,71	4 211,995
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,71	21,426
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	35,71	10,356
9.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	35,71	55,708
10.	8113020070100	Sondor	h-om	3 232,5384	35,71	115 433,948
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5570	26,79	68,502
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	26,79	22,235
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	26,79	128,581
Total manopera						126 249,69

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	915,2260	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4377	240,00	105,048
3.	1421102200290	Pietris ciuruít spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6165	240,00	147,960
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7324	225,00	164,790
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,350
6.	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	6,6780	350,00	2 337,300
7.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	5 120,0000	1,20	6 144,000
8.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	15,00	1,800
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1450	5,00	0,725
11.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,1575	3 300,00	519,750
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7875	3 300,00	2 598,750
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0068	3 300,00	22,440
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3549	120,00	42,588

15.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4725	3 300.00	1 559,250
16.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	30.00	1,200
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4522	15.00	6,783
18.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	15.00	5,250
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,0115	21.00	0,241
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20.00	0,900
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	30.00	3,210
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	30.00	5,100
23.	2414317346207	Stearina	kg	0,0603	25.00	1,508
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	25.00	2,500
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0650	25.00	1,625
26.	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	41,6000	15.00	624,000
27.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pe 10m x 20mm S3658	m	18,0000	20.00	360,000
28.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,8534	50.00	42,670
29.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	34,5000	130.00	4 485,000
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	820,2200	1,50	1 230,330
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269,1000	1,50	403,650
32.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	3.00	9,000
33.	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75.00	75,000
34.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145.00	145,000
35.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 300.00	1 300,000
36.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 025.00	1 025,000
37.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 025.00	1 025,000
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4800	900.00	432,000
39.	2664102101126	Var	kg	0,2484	3.00	0,745
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1453	850.00	123,505
41.	2681126001472	Hirtie slefuuta uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
42.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	15.00	232,050
43.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15.00	0,300
44.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	15.00	8,550
45.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	15.00	1,110
46.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	15.00	3,600
47.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	15.00	4,650
48.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	15.00	2,400
49.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	15.00	36,150
50.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	15.00	2,100
51.	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0150	15.00	0,225
52.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	40.00	124,000
53.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	20.00	6,000
54.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,0000	15.00	450,000

55.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	149,7600	15,00	2 246,400
56.	2873145887002	Cuie	kg	10,5000	15,00	157,500
57.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0600	10,00	20,600
58.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	10,00	40,000
59.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	6,00	48,000
60.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,30	0,300
61.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	15,00	180,000
62.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0600	1,00	2,060
63.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	2,00	8,000
64.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,600
65.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,000
66.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,50	4,000
67.	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana 50mm)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1521	15,00	2,282
69.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	750,00	750,000
70.	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura 50mm	buc	1,0000	150,00	150,000
71.	2952127344244190	Sape foraj cu insertie widia 190 mm	buc	2,0213	3 200,00	6 468,160
72.	2952127344244320	Sape foraj cu insertie widia 320mm	buc	2,0213	7 500,00	15 159,750
73.	2952127344344190	Sape foraj cu role 190 mm	buc	1,6296	4 750,00	7 740,600
74.	2952127344344390	Sape foraj cu role 390mm	buc	1,6296	8 655,00	14 104,188
75.	31301648022241	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere VPP-6	m	509,1840	4,00	2 036,736
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,000
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2050	0,00	0,000
78.	77713	Tevi de tubaj d=168x7mm	m	184,5000	500,00	92 250,000
79.	77719	Tevi de ridicare a apei d=57x4 mm	m	150,0000	155,00	23 250,000
80.	77744	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
81.	77745	Contorul de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
82.	77746	Panoul de dirijare "CASCAD" 5-20 A	buc	1,0000	4 750,00	4 750,000
		Total materiale de constructii				216 199,68

Utilaje de constructii:

1.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	126,4196	25,00	3 160,490
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	20,00	1,000
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4048	375,00	526,800
4.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	5,7600	200,00	1 152,000
5.	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	12,0000	200,00	2 400,000
6.	29522700027112	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa ДЭС-60	h-ut	72,0000	200,00	14 400,000
7.	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	131,6646	200,00	26 332,920
8.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	200,00	1 600,000
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	20,00	10,800


10.	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	396.8000	200.00	79 360.000
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2000	25.00	5.000
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.4000	75.00	30.000
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2200	75.00	16.500
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6500	75.00	48.750
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2.8392	350.00	993.720
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2250	350.00	78.750
Total utilaje de constructii						130 116,73

Total	Lei	627 869.48
TVA	20 %	125 573.90

Total deviz:

753 443,38

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Forarea sondei arteziene in s. Hiliuti,
r-null Falesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	FjH03B	Montarea și demontarea instalației de foraj mecanică URB-3 AM	buc			9 227,580 4 392,330
	8113020070100	Sondor	h-om	123,0000	35,71	4 392,33
	2010212913420	Grinzi de rasoase	m3	0,4500	3 300,00	1 559,25
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,7500	3 300,00	2 598,75
	2010102903831	Scind de rasoase sau foioase	m3	0,1500	3 300,00	519,75
	2873145887002	Cuie	kg	10,0000	15,00	157,50
2	FsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			1 646,250 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	375,00	1 646,25
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifică de 1.200 kg/dm3	m3			568,278 64,278
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000	35,71	64,28
	1422102205525	Bentonita macinată activată	kg	320,0000	1,20	384,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8800	0,00	0,00
	2451317344507	Saci țesătură textilă	buc	2,6000	15,00	39,00
	2952270002711	Instalație de foraj hidraulic cu circulație inversă FA 20	h-ut	0,3600	200,00	72,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,3600	25,00	9,00
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-3 AM .0-400 m adâncime, în teren grupa II d=190mm	m			91,367 38,567
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	35,71	38,57
	2952127344244190	Sape foraj cu inserție widia 190 mm	buc	0,0050	3 200,00	16,80
	29522700037931	Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3 AM	h-ut	0,1800	200,00	36,00
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-3 AM .0-400 m adâncime, în teren grupa III d=190mm	m			265,816 111,415
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	35,71	111,42
	2952127344244190	Sape foraj cu inserție widia 190 mm	buc	0,0150	3 200,00	50,40
	29522700037931	Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3 AM	h-ut	0,5200	200,00	104,00
6	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-3 AM .0-400 m adâncime, în teren grupa IV d=190 mm	m			431,158 171,408
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	35,71	171,41
	2952127344344190	Sape foraj cu role 190 mm	buc	0,0200	4 750,00	99,75
	29522700037931	Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3 AM	h-ut	0,8000	200,00	160,00
7	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-3 AM .0-400 m adâncime, în teren grupa V d=190mm	m			1 151,681 407,094
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	35,71	407,09
	2952127344344190	Sape foraj cu role 190 mm	buc	0,0330	4 750,00	164,59
	29522700037931	Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă	h-ut	2,9000	200,00	580,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Fjf01A	URB-3 AM Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3 AM hidraulica	operatie			7 871.000
	8113020070100	Sondor				3 571.000
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-om h-ut	100.0000 12.0000	35.71 200.00	3 571.00 2 400.00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8.0000	200.00	1 600.00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6.0 - 9.9 mc/min	h-ut	12.0000	25.00	300.00
9	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adancime, in teren grupa II Largirea gaurei sondei d=320mm	m			113.942
	8113020070100	Sondor				38.567
	2952127344244320	Sape foraj cu insertie widia 320mm	h-om buc	1.0800 0.0050	35.71 7 500.00	38.57 39.38
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0.1800	200.00	36.00
10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adancime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=320mm	m			333.543
	8113020070100	Sondor				111.415
	2952127344244320	Sape foraj cu insertie widia 320mm	h-om buc	3.1200 0.0150	35.71 7 500.00	111.42 118.13
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0.5200	200.00	104.00
11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adancime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=320mm	m			513.163
	8113020070100	Sondor				171.408
	2952127344344390	Sape foraj cu role 390mm	h-om buc	4.8000 0.0200	35.71 8 655.00	171.41 181.75
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	0.8000	200.00	160.00
12	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM .0-400 m adancime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=320mm	m			1 286.990
	8113020070100	Sondor				407.094
	2952127344344390	Sape foraj cu role 390mm	h-om buc	11.4000 0.0330	35.71 8 655.00	407.09 299.90
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	2.9000	200.00	580.00
13	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d=168x7mm	m			500.000
	77713	Tevi de tubaj d=168x7mm				0.000
14	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie tevilor de tubaj d=168x7mm hidraulica (filtru din sirma) in intervalul 130-179 m.	m	1.0000	500.00	500.00
	8113020070100	Sondor				700.099
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-om h-ut	10.1400 1.6900	35.71 200.00	362.10 338.00
15	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m			37.283
	8113020070100	Sondor				19.283
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-om h-ut	0.5400 0.0900	35.71 200.00	19.28 18.00
16	Fjf04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m			17.570
	8113020070100	Sondor				8.570
	1212121212121	Apa	h-om m3	0.2400 0.9000	35.71 0.00	8.57 0.00
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	0.0400	200.00	8.00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6.0 - 9.9 mc/min	h-ut	0.0400	25.00	1.00
17	Fje01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM0 hidraulica in intervalul 100-184	m3			868.256
						244.256

1	2	3	4	5	6	7
		m				
	8113020070100	Sondor	h-om	6.8400	35.71	241.26
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2,8 - 5,6 mm	m3	1.0500	350,00	367,50
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	1.1400	200,00	228,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1.1400	25,00	28,50
18	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m			161.420 71.420
	8113020070100	Sondor	h-om	2.0000	35.71	71.42
	1212121212121	Apa	m3	15.0000	0,00	0,00
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	0.4000	200,00	80,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0.4000	25,00	10,00
19	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m			155.000 0,000
	77719	Tevi de ridicare a apei d=57x4 mm	m	1.0000	155,00	155,00
20	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm	m			63.825 33.925
	713615012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.9500	35.71	33.92
	2525156713810	Fitinguri din fonta	buc	0.2300	130,00	29,90
21	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica	m3			2 840,647 560,647
	8113020070100	Sondor	h-om	15.7000	35.71	560,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,50	1 573,50
	1212121212121	Apa	m3	0.7000	0,00	0,00
	29522700027191	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 AM	h-ut	3.1400	200,00	628,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3.1400	25,00	78,50
		1.2. Statie subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 646,250 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900	375,00	1 646,25
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la II < 0,60 m teren mijlociu	m3			20.628 20.628
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7700	26,79	20,63
24	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric, a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc			234,208 55,708
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1.5600	35.71	55,71
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3.1000	40,00	124,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NHD 767	l	0.3500	15,00	5,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.1000	5,00	0,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6500	75,00	48,75
25	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			891,233 137,483
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	35.71	137,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281.0000	1,50	421,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7460	225,00	167,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6850	240,00	164,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1900	0,00	0,00
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			370,899 271,399
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000	35.71	260,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,79	10,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
27	AcF12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. in teren fara apa subterana	m3			1 309,472 290,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	35,71	214,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	26,79	76,08
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	900,00	255,62
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	120,00	25,20
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	850,00	73,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	240,00	62,16
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,35
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 300,00	13,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	350,00	588,00
28	AcF12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			3 570,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem K110-1(0.02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine K11-20-9a (0.45 m3)	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine K11-20-9 (0.59 m3)	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine K1111-20-1(0.51 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
29	AcF02A	Seara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm. pentru acces in camine din tuburi din beton	m			238,867 12,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	35,71	12,14
	2811236305660	Seara vang otel lat, trepte otel rot. d 20 mm pt. camin viz	kg	15,0000	15,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0020	225,00	0,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	0,00	0,00
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			13,662 13,662
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,71	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	26,79	12,59
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			1 019,641 19,641
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	35,71	19,64
	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana 50mm)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			211,782 31,782
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	35,71	31,78
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura 50mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,00
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			29,444 20,712
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	35,71	20,71
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	25,00	5,00
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	25,00	3,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	21,00	0,48
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,168 2,143
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	35,71	2,14
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
35	AcF07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc			811,232 29,282

42/

1	2	3	4	5	6	7
		necarosabil tip II A si B				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.8200	35.71	29.28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1.0000	750.00	750.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.5000	1.50	20.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0520	225.00	11.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0130	0.00	0.00
36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm. tip CR I si CN	buc			783.401
						220.331
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6.1700	35.71	220.33
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.1400	15.00	2.10
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0.5700	15.00	8.55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1700	30.00	5.10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.0000	1.50	3.00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	15.00	36.15
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1070	30.00	3.21
	2112517330399	Mucava tip I de 3.3 mm	kg	0.0400	30.00	1.20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0060	225.00	1.35
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0.3100	15.00	4.65
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0.1600	15.00	2.40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.0740	15.00	1.11
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0.2400	15.00	3.60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	20.00	0.90
	2874115842661	Piulita hexag semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8.0000	0.20	1.60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0.3000	20.00	6.00
	2710403604481	Tabla cons. mecanice 3x1000x2000	kg	0.0200	15.00	0.30
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal I 0.8 mm grosime	kg	15.4700	15.00	232.05
	2874115859388	Sarba gr. ver M 6	buc	8.0000	0.50	4.00
	2874115819993	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874115810487	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8.0000	6.00	48.00
	2874115827556	Surub pt. fundatii M12x160	buc	12.0000	15.00	180.00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2200	75.00	16.50
	2922140006702	Mucara de ferestra	h-ut	0.0500	20.00	1.00
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren mijlociu	100m2			224.500
						224.500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	26.79	224.50
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene				
38	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie D'OC-60 hidraulica	ora			403.550
						178.550
	8113020070100	Sondor	h-om	5.0000	35.71	178.55
	29522700027112	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa D'OC-60	h-ut	1.0000	200.00	200.00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune. debit 6.0 - 9.9 mc/min	h-ut	1.0000	25.00	25.00
		2. Lucrari de montaj				
39	RpE:D15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3.5/6 kV, simbol VPP-6	m			16.779
						7.856
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	35.71	7.86
	31301648022241	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere VPP-6	m	1.0200	4.00	4.24
	2811236309901	Confectii metalice de finii	kg	0.3000	15.00	4.68
40	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			167.303
						99.988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.8000	35.71	99.99
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0.7700	50.00	39.66
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2.0000	10.00	20.00
	2874115840479	Piulita hexag M12	buc	2.0000	1.00	2.00
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut	0.2000	25.00	5.00
41	RpE:B06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18.5 kw	buc			151.461
						30.711
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.8600	35.71	30.71
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc. tip pe 10m x 20mm S3658	m	6.0000	20.00	120.00
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0.0050	15.00	0.07

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0400	15,00	0,60
42	RpI:G03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			401,662
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	35,71	348,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0050	225,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	2,00	8,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
43	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc			72,727
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	35,71	61,42
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	50,00	3,02
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	25,00	1,51
	252-116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	15,00	6,78
		3. Procurarea utilajului				
	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc			15 000,000
	77744	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
45	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50mm	buc			5 000,000
	77745	Contorul de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
46	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "CASCAD" 5-20 A	buc			4 750,000
	77746	Panoul de dirijare "CASCAD" 5-20 A	buc	1,0000	4 750,00	4 750,00

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.