

**DETS sec.Riscani Lucrari de
reparatie a acoperisurii la IET
nr.100**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.100 bd.Moscova
3/4**

Valoarea de deviz 201 969,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	50,00	37,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	610,466	50,00	30 523,30
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	118,909	50,00	5 945,45
4.	7422010060100	Timplar	h-om	26,910	50,00	1 345,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	48,00	159,84
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,092	48,00	8 740,42
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	48,00	144,00
		Total manopera				46 896,01

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GRL in butelii	kg	336,883	14,84	4 999,35
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055	300,00	16,50
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	195,312	0,50	97,66
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	43,672	18,00	786,10
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	109,180	15,83	1 728,32
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	159,660	41,14	6 568,41
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,087	24,48	26,61
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	16,301	100,00	1 630,10
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,852	2,47	377,54
10.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	647,396	54,08	35 011,18
11.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	647,396	59,41	38 461,79
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	68,536	15,00	1 028,04
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	273,187	22,00	6 010,11
14.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	108,675	27,50	2 988,56
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,939	15,00	104,08
16.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	61,141	59,41	3 632,39
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,301	30,00	129,03
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	621,000	2,08	1 291,68
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,532	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	0,131	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				104 887,45

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,644	5,00	53,22
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,379	8,00	427,03
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,620	8,00	28,96
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,795	10,00	7,95
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	500,00	387,00
		Total utilaje de construcții				904,16

Cheltuieli directe	lei	152 687,62
CNAS	24,00 %	11 255,04
Total	100,00 +	163 942,66
Transport	1,00 %	1 048,87
Total	100,00 +	164 991,53
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 649,92
Total	100,00 +	166 641,45
Beneficiu	1,00 %	1 666,42
Total	100,00 +	168 307,87
TVA	20,00 %	33 661,57

Total deviz:**201 969,4****4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)