

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din com. Greblesti, r-ul Strasenii

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № PT-300

Valoarea de deviz 505 180,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 073,489	46,38	49 788,41
				18,000	2 100,35	37 806,30
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	20,160	46,38	935,02
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,111	46,38	97,91
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	183,600	46,38	8 515,37
5.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	100,608	46,38	4 666,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,424	46,38	20 380,49
		Total manopera				122 189,70

Materiale:

1.	1- 3	Pilon metalic 2Mc-6 sau echivalent	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
2.	1- 4	Pilon metalic (teava d.100) H=7.5m	buc	2,000	1 400,00	2 800,00
3.	1- 2	Stilp din beton SET10.5-5	buc	9,000	2 210,00	19 890,00
4.	1-1	Stilp din beton SET9.5-2	buc	11,000	1 375,00	15 125,00
5.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,008	56 450,00	451,60
6.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,190	1 300,00	247,00
7.	101-1324	Ciment Portland cu zgura, marca 400, pentru constructii generale si cu destinatie speciala	t	0,100	1 460,00	146,00
8.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,203	39,75	47,82
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,715	37,50	289,31
10.	2- 10	Clema P2*95	buc	12,000	22,50	270,00
11.	2- 11	Clema CZEPI-13	buc	90,000	21,00	1 890,00
12.	2- 12	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	60,000	20,83	1 249,80
13.	2- 13	Clema PIC-1-1	buc	80,000	15,83	1 266,40
14.	2- 14	Curea CSB	buc	130,000	1,75	227,50
15.	2- 15	Capac elastic CECT 6-35	buc	14,000	3,33	46,62
16.	2- 16	Bandaj p/u fixarea	buc	7,000	14,17	99,19
17.	2- 17	Tub de plastic gofrat d.20	m	45,000	3,44	154,80
18.	2- 18	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	30,000	24,17	725,10
19.	2- 19	Taimer T9-15	buc	1,000	375,00	375,00
20.	2- 20	Fir PV1 2.5mm2	m	10,000	3,25	32,50
21.	2- 21	Conductor de legare la pamint	m	35,000	10,00	350,00
22.	2- 22	Otel rotund d.20	kg	7,400	14,50	107,30

23.	2- 23	Otel rotund d.6 L=5	kg	102,700	14,50	1 489,15
24.	2- 24	Otel rotund d.10	kg	80,200	13,30	1 066,66
25.	2- 25	Dispozitiv de fixare p/u consola	buc	90,000	60,00	5 400,00
26.	2- 27	Traversa TH-2	buc	6,000	201,00	1 206,00
27.	2- 28	Scoaba X10	buc	6,000	40,00	240,00
28.	2- 29	Izolator TF-20	buc	12,000	26,00	312,00
29.	2- 30	Terminal cablu A35	buc	4,000	2,75	11,00
30.	2- 31	Terminal cablu A50	buc	4,000	3,58	14,32
31.	2- 32	Sina PE	buc	1,000	23,33	23,33
32.	2- 33	Sina Dn L-0.5	buc	3,000	8,50	25,50
33.	2- 34	Cablu АББШвнг 4*10	m	30,000	21,67	650,10
34.	2- 35	Manson (35-50)	buc	1,000	300,00	300,00
35.	2- 36	Teava PE d.50	m	10,000	13,75	137,50
36.	2- 37	Teava gofrat d.50	m	5,000	11,08	55,40
37.	2- 38	Ancore 2.1 M18x970	buc	8,000	113,70	909,60
38.	2- 39	Piulita M24	buc	8,000	2,91	23,28
39.	2- 40	Caramida	buc	40,000	3,92	156,80
40.	2- 41	Nisip	m3	1,200	215,00	258,00
41.	2- 42	Banda din otel 40x4	m	2,000	19,12	38,24
42.	2- 7	Clema ES-1500	buc	38,000	53,33	2 026,54
43.	2- 8	Consola CA-1500	buc	50,000	32,50	1 625,00
44.	2- 9	Clema PA-1500	buc	50,000	41,58	2 079,00
45.	2- 2	Cablu AVVGng 3*2.5	m	170,000	3,39	576,30
46.	2- 3	Cablu AVVGng 2*25	m	17,000	14,50	246,50
47.	2- 4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	1 700,000	20,83	35 411,00
48.	2- 5	Banda F2007	m	240,000	7,92	1 900,80
49.	2- 6	Screpa A200	buc	240,000	2,17	520,80
50.	2-1	Consola D42-60mm	buc	45,000	100,00	4 500,00
51.	2-26	Beton M200	m3	0,500	750,00	375,00
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	19 450,00	972,50
53.	3- 10	Automat 1p B20A	buc	2,000	21,09	42,18
54.	3- 11	Automat 1p C25 A	buc	1,000	21,09	21,09
55.	3- 12	Automat 1p C32 A	buc	1,000	21,09	21,09
56.	3- 13	Separator de sarcina 1p 63 A	buc	2,000	21,91	43,82
57.	3- 14	Detensionator ОПС1В	buc	2,000	375,00	750,00
58.	3- 15	Siguranta 2A	buc	45,000	5,83	262,35
59.	3- 16	Cutie de conexiuni montata in interiorul pilonului metalic cu d.100mm	buc	2,000	17,50	35,00
60.	3- 17	Semn luminos alb/albastru p/u trecere de pietoni	buc	2,000	3 300,00	6 600,00
61.	3- 18	Sensor de miscare 220V	buc	2,000	106,67	213,34
62.	3- 19	Flas luminos 220V	buc	12,000	70,00	840,00
63.	3- 2	Corpuri de iluminat cu surse LED 44W IP65	buc	16,000	2 396,16	38 338,56
64.	3- 3	Corpuri de iluminat cu surse LED 60W IP65	buc	2,000	2 680,67	5 361,34
65.	3- 4	Dulap de comanda	buc	1,000	921,00	921,00
66.	3- 5	Contor electronic 112A	buc	1,000	416,67	416,67
67.	3- 6	Dulap la 12 mod. IP54	buc	1,000	475,00	475,00
68.	3- 7	Fotoreleu (taimer)	buc	1,000	375,00	375,00
69.	3- 8	Releu (de tensiune 220V	buc	1,000	415,67	415,67
70.	3- 9	Contactator 220V	buc	1,000	398,33	398,33
71.	3-1	Corpuri de iluminat cu surse LED 14W IP65	buc	11,000	2 044,38	22 488,18
72.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	25,00	112,10
73.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,158	150,00	173,70
74.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,000	11,52	34,56
75.	5440089	Banda izolatoare	kg	1,888	87,00	164,25
Total materiale de constructii						190 796,98



Utilaje de construcții:

Utilaje de construcții						
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,227	210,00	467,67
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,760	210,00	1 209,60
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	43,540	80,00	3 483,20
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	40,765	80,00	3 261,20
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	112,640	80,00	9 011,20
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	5,210	36,00	187,56
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,374	36,00	121,47
8.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	2,456	210,00	515,76
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	20,080	450,00	9 036,00
10.	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	0,832	210,00	174,72
11.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut.	16,800	290,00	4 872,00
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,700	0,00	0,00
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,928	0,00	0,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	1,369	210,00	287,49
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	15,640	125,00	1 955,00
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,095	125,00	511,88
17.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	2,876	125,00	359,50
Total utilaje de construcții						35 454,25

Total:

Total:		
Total	lei	420 983,76
Total	100,00 +	420 983,76
TVA	20,00 %	84 196,75

505 180,5

Total deviz:

1

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)