


1	2	3	4	5	6	7
		кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) заделка дверного проема				
128	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m кладка перегородки	100 m2	0,030	39 125,667 10 890,667	1 173,770 326,720
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	21,300	134,010 108,800	2 854,415 2 317,440
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	21,300	291,230 156,800	6 203,203 3 339,840
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	16,520	17,378 17,278	287,090 285,440
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	16,520	3,722 1,922	61,480 31,744
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	16,520	97,911 78,078	1 617,494 1 289,856
134	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-16,520	38,664	-638,722



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм			30,722	-507,520
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	16,520	19,501 17,600	322,159 290,752
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	16,520	3,722 1,922	61,480 31,744
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,520	50,400 35,200	832,608 581,504
		Total stени Inclusiv salariu				13 713,823 8 248,896
		2.7.4. двери				
138	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	5,670	1 208,343 58,243	6 851,305 330,240
		Total двери Inclusiv salariu				6 851,305 330,240




1	2	3	4	5	6	7
		2.7.5. сантехника				
139	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 110 мм)	m	10,000	61,936 24,320	619,360 243,200
140	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 32,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные, с наружным диаметром до 32мм)	m	20,000	34,238 19,200	684,760 384,000
141	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc	2,000	1 226,060 140,800	2 452,119 281,600
142	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	2,000	378,000 128,000	756,000 256,000
143	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного,	buc	2,000	1 810,760 358,400	3 621,520 716,800
		Total сантехника				8 133,759
		Inclusiv salariu				1 881,600
		Total санузел				33 813,362
		Inclusiv salariu				12 544,576




1	2	3	4	5	6	7
		2.8. котельная				
		2.8.1. потолок				
144	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	10,000	227,270 128,000	2 272,700 1 280,000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	10,000	3,720 1,920	37,200 19,200
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,000	39,003 35,200	390,026 352,000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	10,000	3,720 1,920	37,200 19,200
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	10,000	50,400 35,200	504,000 352,000
		Total потолок				3 241,126
		Inclusiv salariu				2 022,400
		2.8.2. стены				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	39,000	17,380 17,280	677,820 673,920
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,000	134,040 108,800	5 227,560 4 243,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)				
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	39,000	97,913 78,080	3 818,607 3 045,120
152	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-39,000	38,662 30,720	-1 507,818 -1 198,080
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	39,000	19,501 17,600	760,551 686,400
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	39,000	3,720 1,920	145,080 74,880
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,000	50,400 35,200	1 965,600 1 372,800
		Total stени Inclusiv salariu				11 087,400 8 898,240



1	2	3	4	5	6	7
		2.8.3. полы				
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из цементного раствора)	m2	10,000	19,600 19,200	196,000 192,000
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,000	79,600 44,800	796,000 448,000
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	10,000	301,920 160,000	3 019,200 1 600,000
		Total полы Inclusiv salariu				4 011,200 2 240,000
		Total котельная Inclusiv salariu				18 339,726 13 160,640
		<i>Total</i>	lei			357 159,772
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			40 446,090
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			18 802,115
		<i>Итого</i>	100,00 +			416 407,977
		<i>Накладные</i>	10,00 %			41 640,798
		<i>Итого</i>	100,00 +			458 048,775
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			9 160,976
		Total внутренние работы Inclusiv salariu				467 209,751 168 525,376
		3. электрическая часть				
		3.1. уст-во воднораспределительного щита				
159	08-03-572-3	металлический шкаф ЩРв 36гр	buc	1,000	654,480 148,480	654,480 148,480
160	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН32-3Р 63А	buc	1,000	195,840 99,840	195,840 99,840

1	2	3	4	5	6	7
161	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	820,480 148,480	820,480 148,480
162	08-03-526-2	контактор КМН 35012 50А 400В	buc	1,000	541,480 148,480	541,480 148,480
163	08-03-526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р	buc	1,000	1 042,840 99,840	1 042,840 99,840
		Total уст-во воднораспределительного щита Inklusiv salariu				3 255,120 645,120
		3.2. заземление и испытание				
164	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc	0,100	5 544,800 684,800	554,480 68,480
165	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m	0,130	3 193,000 1 216,000	415,090 158,080
166	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,090	3 825,567 1 062,400	344,301 95,616
167	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc	0,200	2 834,800 684,800	566,960 136,960
168	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления	m3	2,500	135,040 135,040	337,600 337,600
169	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка	m3	2,500	27,520 27,520	68,800 68,800
170	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,500	47,360 47,360	118,400 118,400



1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи				
171	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	960,000 960,000	960,000 960,000
172	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 masura re	1,000	128,000 128,000	128,000 128,000
173	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,020	1 024,000 1 024,000	20,480 20,480
174	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	1,000	25,600 25,600	25,600 25,600
		Total заземление и испытание Inclusiv salariu				3 539,711 2 118,016
		3.3. уст-во силового и осветительного оборудования				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	20,000	14,080 14,080	281,600 281,600
176	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж пускового реостата для моторов мощностью 55-200 кВт)	buc	1,000	115,200 115,200	115,200 115,200
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,	buc	9,000	3,840 3,840	34,560 34,560

1	2	3	4	5	6	7
178	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A (Демонтаж трехполюрных: розеток 10	buc	12,000	8,320 8,320	99,840 99,840
179	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополюрных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	5,000	3,840 3,840	19,200 19,200
180	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 5x6	100 m	0,570	6 259,074 359,074	3 567,672 204,672
181	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	1,800	2 519,040 359,040	4 534,272 646,272
182	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	3,500	1 859,040 359,040	6 506,640 1 256,640
183	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВЗ-1-6	100 m	0,220	1 681,418 431,418	369,912 94,912
184	08-03-572-3	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	2,000	148,480 148,480	296,960 296,960
185	08-03-526-1	Автомат выключатель ВН32-4Р 63А	buc	1,000	190,400 99,840	190,400 99,840
186	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 2Р В10-16	buc	8,000	139,740 99,840	1 117,920 798,720
187		диф автомат АВДТ64 УЗО	buc	4,000	201,300 0,000	805,200 0,000
188	08-03-591-9	Розетка	100 buc	0,110	8 138,400 2 438,400	895,224 268,224
189	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,080	6 169,600 2 809,600	493,568 224,768

1	2	3	4	5	6	7
190	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,070	4 416,800 2 060,800	309,176 144,256
191	08-03-594-11	Светильник GN420C/BGV 4*16 с лампами PHILIPS.MASTER TL-D9016W6500K	100 buc	0,140	77 888,000 20 288,000	10 904,320 2 840,320
192	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	0,400	61 288,000 20 288,000	24 515,200 8 115,200
193	08-03-594-9	Светильник ЛБА3923А 2*18 220V	100 buc	0,040	29 828,000 11 328,000	1 193,120 453,120
194	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,020	30 328,000 11 328,000	606,560 226,560
195	08-03-594-9	указатель "выход"	100 buc	0,020	25 428,000 11 328,000	508,560 226,560
196	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,010	24 728,000 11 328,000	247,280 113,280
197	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6	100 buc	0,020	21 128,000 11 328,000	422,560 226,560
198	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,010	27 164,000 4 896,000	271,640 48,960
199	08-02-411-1	гофра труба д-20	100 m	0,500	2 224,300 2 220,800	1 112,150 1 110,400
200	08-02-411-1	гофра труба д-20 металлорукав	100 m	0,300	2 331,200 2 220,800	699,360 666,240
201	08-03-523-1	распред коробки	buc	8,000	92,880 74,880	743,040 599,040
202	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	17,000	37,120 37,120	631,040 631,040
		Total уст-во силового и осветительного оборудования Inklusiv salariu				61 492,174 19 842,944
		3.4. электроиспытание				
203	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным	1 linie	1,000	25,600 25,600	25,600 25,600




1	2	3	4	5	6	7
		устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям				
204	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	16,000	96,000 96,000	1 536,000 1 536,000
205	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	12,000	1 024,000 1 024,000	12 288,000 12 288,000
		Total electronispytanie Inclusiv salariu				13 849,600 13 849,600
		<i>Total</i>	lei			82 136,605
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			8 749,363
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			4 563,269
		<i>Итого</i>	100,00 +			95 449,237
		<i>Накладные</i>	10,00 %			9 544,924
		<i>Итого</i>	100,00 +			104 994,161
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			2 099,883
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				107 094,044 36 455,680
		4. вентиляция				
		4.1. общестроительные				
206	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	0,550	1 859,098 359,098	1 022,504 197,504
207	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,020	7 599,200 2 099,200	151,984 41,984
208	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,020	6 650,800 2 060,800	133,016 41,216
209	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc	2,000	1 975,200 1 939,200	3 950,400 3 878,400
210	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700	m2	6,000	280,360 227,840	1 682,160 1 367,040

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100				
211	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150	buc	1,000	1 346,440 1 325,440	1 346,440 1 325,440
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка	buc	6,000	184,850 32,000	1 109,100 192,000
		Total общестроительные Inclusiv salariu				9 395,604 7 043,584
		<i>Total</i>	lei			9 395,604
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			1 690,460
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			228,002
		<i>Итого</i>	100,00 +			11 314,066
		<i>Накладные</i>	10,00 %			1 131,407
		<i>Итого</i>	100,00 +			12 445,473
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			248,909
		Total вентиляция Inclusiv salariu				12 694,382 7 043,584
		5. оборудование вентиляции				
213	цена рыночная	вентилятор д-100	buc	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
214	цена рыночная	вентилятор д-150	buc	1,000	1 706,000 0,000	1 706,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 066,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			24,792
		Total оборудование вентиляции Inclusiv salariu				2 090,792
		6. отопление				
		6.1. трубопровод				
215	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	140,000	60,723 25,600	8 501,220 3 584,000

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
216	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали тройник диаметром 32 *20*32 мм)	buc	22,000	33,120 21,120	728,640 464,640
217	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (угол ППР90*32	buc	14,000	33,120 21,120	463,680 295,680
218	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	20,000	34,238 19,200	684,760 384,000
219	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (угол ППР 90*20	buc	28,000	31,200 19,200	873,600 537,600
220	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	140,000	7,760 5,760	1 086,400 806,400

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				
		Total трубопровод Inclusiv salariu				12 338,300 6 072,320
		6.2. сантех работы				
221	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1900*500	buc	2,000	1 955,700 51,200	3 911,400 102,400
222	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700*500)	buc	1,000	825,000 32,000	825,000 32,000
223	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1200*500мм	buc	4,000	1 295,350 41,600	5 181,400 166,400
224	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1500*500)	buc	3,000	1 395,700 51,200	4 187,100 153,600
225	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 2600*500 мм)	buc	2,000	3 943,500 64,000	7 887,000 128,000
226	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1800*500 мм)	buc	1,000	1 868,500 64,000	1 868,500 64,000
227	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	13,000	73,400 6,400	954,200 83,200



1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4" (кран подача				
228	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран обратка	buc	13,000	73,400 6,400	954,200 83,200
		Total сантех работы Inclusiv salariu				25 768,800 812,800
		6.3. строительные				
229	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	16,000	37,120 37,120	593,920 593,920
230	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	16,000	12,350 9,600	197,600 153,600
		Total строительные Inclusiv salariu				791,520 747,520
		<i>Total</i>	lei			38 898,620
		<i>Соц страх</i>		24,00 %		1 831,834
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		3 090,558
		<i>Итого</i>		100,00 +		43 821,012
		<i>накладные</i>		10,00 %		4 382,101
		<i>Итого</i>		100,00 +		48 203,113
		<i>Прибыльные</i>		2,00 %		964,062
		Total отопление Inclusiv salariu				49 167,175 7 632,640
		7. монтажные работы				
231	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	1,000	1 715,870 1 408,000	1 715,870 1 408,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 30 кВт)				
232	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр для грубой очистки воды)	buc	2,000	444,555 198,400	889,110 396,800
		<i>Total</i>	lei			2 604,980
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			433,152
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			69,818
		<i>Итого</i>	100,00 +			3 107,950
		<i>Накладные</i>	50,00 %			902,400
		<i>Итого</i>	100,00 +			4 010,350
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			80,207
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				4 090,557 1 804,800
		8. оборудование				
233		котел в комплекте с теплообменником	buc	1,000	14 200,000 0,000	14 200,000 0,000
234		фильтр	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
235		стабилизатор напряжения	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
236		расширительный бочок	buc	1,000	1 590,000 0,000	1 590,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 240,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			206,880
		Total оборудование Inclusiv salariu				17 446,880

		Total	lei	1 169 340
		НДС	20,00 %	233 868
		1 403 208		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		340 074		

Intocmit

М.Константинова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

