

1	2	3	4	5	6	7
38	RpVB10A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie (300x200 mm)	buc	6.000	280,89 89,23	1 685,35 535,36
39	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	7.000	438,56 433,01	3 069,92 3 031,07
40	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	5.000	380,19 230,19	1 900,94 1 150,94
41	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 100 mm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.000	24,00 24,00	47,99 47,99
		<i>Total</i>	lei			6 704,20
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			1 072,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			9,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			77,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			78,63
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				7 941,98 4 765,36
		4. Lucrari de electricitate				
42	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	1.050	1 379,53 528,61	1 448,51 555,04
43		Кабель ВВГнг LS0,66 2x1,5 мм2	m	93,000	9,25 0,00	860,25 0,00
44		Кабель ВВГнг LS 2x2.5 мм2	m	12,000	13,10 0,00	157,20 0,00
45	RpE01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv	buc	18.000	300,31 8,62	5 405,63 155,21

