

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 172 744,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,440	604,86 0,00	871,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,440	1 365,00 0,00	1 965,60 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	54,000	15,00 0,00	810,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	118,800	31,80 0,00	3 777,90 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,440	181,85 16,06	261,86 23,13
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,760	769,74 0,00	585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	543,75 0,00	43,50 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,310	1 576,13 0,00	488,60 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,700	31,80 0,00	1 675,80 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,120	366,67 157,50	44,00 18,90
		<i>Total</i>	lei			10 523,26
		Total Capitolul 1. Sistematizarea verticale Inclusiv salariu				10 523,26 42,03
		2. Capitolul 2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	398,13 19,81	11 944,01 594,41
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	54,000	764,85 32,13	41 301,90 1 735,02
		<i>Total</i>	lei			53 245,91
		Total Capitolul 2. Pavaj Inclusiv salariu				53 245,91 2 329,43
		3. Capitolul 3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	15,000	1,00 0,00	15,04 0,00
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	1,270	1 788,98 206,15	2 272,00 261,81

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	0,140	1 834,14 206,14	256,78 28,86
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	648,500	33,99 4,28	22 044,45 2 778,17
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,650	1 088,45 344,86	707,49 224,16
		<i>Total</i>	lei			25 295,76
		Total Capitolul 3. Gard Inclusiv salariu				25 295,76 3 293,00
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,080	2 474,62 2 474,62	197,97 197,97
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,340	106,00 106,00	36,04 36,04
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	8,000	126,78 0,78	1 014,21 6,21
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	34,000	126,47 0,47	4 300,01 16,01
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	8,000	165,63 39,63	1 325,02 317,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m	34,000	622,32 51,41	21 158,81 1 747,87
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,720	654,10 258,10	2 433,25 960,15
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,120	378,50 278,50	45,42 33,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 510,73
		Total Capitolul 4. Spatii verzi Inclusiv salariu				30 510,73 3 314,69
		5. Capitolul 5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	563,32 53,02	225,33 21,21
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,000	156,33 4,82	312,66 9,64
		<i>Total</i>	lei			537,99
		Total Capitolul 5. Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				537,99 30,85

		Total	lei			120 113,65
		Fondul social	24 %			2 162,40
		Cheltuieli de transport	4 %			3 557,37
		Total				125 833,42
		Cheltuieli de regie	10 %			12 583,35
		Total				138 416,77
		Beneficiu de deviz	4 %			5 536,67
		Total				143 953,44
		TVA	20 %			28 790,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				172 744,12 9 010,00

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 172 744,12 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,370	53,55	234,013
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,864	53,55	260,468
3.	7129020012800	Pavator	h-om	43,500	53,55	2 329,425
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	51,194	53,55	2 741,439
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,180	53,55	9,639
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,186	53,55	224,160
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,455	53,55	1 041,815
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,163	53,55	383,579
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,989	53,55	1 766,561
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,353	53,55	18,903
		Total manopera				9 010,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,851	100,00	1 485,100
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	242,352	80,00	19 388,160
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,142	2 050,00	291,100
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,962	410,00	4 494,420
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,826	410,00	26 988,660
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	410,00	1,230
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,006	800,00	4,800
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,460	410,00	188,600
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,330	200,00	7 866,000
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,634	60,00	38,040
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,268	40,00	50,720
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,070	50,00	253,500
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,535	50,00	126,750
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,243	50,00	162,150
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,358	40,00	14,320
16.	26631021000001 00	Beton M100	m3	1,321	1 360,00	1 796,560
17.	26631021000001 50	Beton M150	m3	0,146	1 400,00	204,400

18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,00	0,320
19.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	680,925	28,00	19 065,900
20.	2830127303001	Arbori	buc	16,800	120,00	2 016,000
21.	2830127303002	Arbusti	buc	35,700	120,00	4 284,000
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,648	55,00	35,640
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,648	4,00	2,592
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,338	10,00	173,380
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,143	10,00	1,430
26.	4100126202818	Apa	m3	0,040	10,00	0,400
Total materiale de constructii						88 934,17

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	50,00	8,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084	80,00	6,720
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,725	1 000,00	3 725,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,539	400,00	7 415,600
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,506	700,00	2 454,200
6.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,008	700,00	5,600
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,188	80,00	15,040
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,005	500,00	2,500
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	500,00	43,500
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,387	500,00	1 693,500
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,846	70,00	59,220
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,353	500,00	176,500
13.	3410540000006	Autobascalanta-5t	h-ut	20,879	300,00	6 263,700
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,500	200,00	300,000
Total utilaje de constructii						22 169,48

Total	lei	120 113,65
Fondul social	24 %	2 162,40
Cheltuieli de transport	4 %	3 557,37
Total		125 833,42
Cheltuieli de regie	10 %	12 583,35
Total		138 416,77
Beneficiu de deviz	4 %	5 536,67
Total		143 953,44
TVA	20 %	28 790,68

Total deviz:

172 744,12

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor Agentia de Dezvoltare
Regionala mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			604,86 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	500,00	604,86
		<i>Total</i>	lei			871,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 365,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	700,00	1 365,00
		<i>Total</i>	lei			1 965,60
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			810,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		<i>Total</i>	lei			3 777,90
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			181,85 16,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	53,55	16,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	410,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	164,93
		<i>Total</i>	lei			261,86
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			769,74 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	500,00	769,74
		<i>Total</i>	lei			585,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			543,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	543,75
		<i>Total</i>	lei			43,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 576,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 576,13
		<i>Total</i>	lei			488,60
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		<i>Total</i>	lei			1 675,80
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			366,67 157,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	53,55	157,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	20,83
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	700,00	46,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	1 000,00	141,67
		<i>Total</i>	lei			44,00
		2. Capitolul 2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			398,13 19,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	53,55	19,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			11 944,01
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			764,85 32,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	53,55	32,13
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			41 301,90
		3. Capitolul 3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			1,00 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	80,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			15,04
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 788,98

1	2	3	4	5	6	7
						206,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,55	184,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,55	21,42
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 360,00	1 414,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,20
		Total	lei			2 272,00
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 834,14 206,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,55	184,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,55	21,42
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 400,00	1 460,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		Total	lei			256,78
16	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			33,99 4,28
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	53,55	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	28,00	29,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	55,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			22 044,45
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 088,45 344,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	53,55	344,86
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	50,00	390,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	60,00	58,52
		Total	lei			707,49
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 474,62 2 474,62
	1	Muncitor	h-om	46,2100	53,55	2 474,67
		Total	lei			197,97
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			106,00 106,00
	1	Muncitor	h-om	1,9800	53,55	106,00
		Total	lei			36,04
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			126,78 0,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	53,55	0,78
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	120,00	126,00
		Total	lei			1 014,21
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			126,47 0,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	53,55	0,47
	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 300,01
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			165,63 ----- 39,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	53,55	39,63
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	120,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			1 325,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m			622,32 ----- 51,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	53,55	51,41
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	7,1280	80,00	570,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	10,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			21 158,81
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			654,10 ----- 258,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	53,55	258,11
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,99
		<i>Total</i>	lei			2 433,25
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			378,50 ----- 278,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	53,55	278,46
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			45,42
		5. Capitolul 5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			563,32 ----- 53,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,55	53,01
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			225,33
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			156,33 ----- 4,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	53,55	4,82
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 050,00	145,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	800,00	2,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	400,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			312,66

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.