

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

7-1-5 Parcare pentru 24 de automobile, str.Teilor, 1968

Valoarea de deviz 497 811,340 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,328	1 125,000 0,000	3 744,000 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	532,500	42,294 0,000	22 521,555 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,328	244,200 34,054	812,697 113,331
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=10,17m3)	m	169,500	242,432 55,814	41 092,173 9 460,473
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm, la bardure)	m3	3,860	621,417 28,380	2 398,669 109,547
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	545,600	279,804 56,381	152 660,883 30 761,744

1	2	3	4	5	6	7
		gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm)	m3	27,280	621,504 28,380	16 954,635 774,206
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=5cm)	m3	27,280	621,504 28,380	16 954,635 774,206
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm)	m3	81,840	621,495 28,380	50 863,183 2 322,619
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (adus Argila)	t	237,200	42,294 0,000	10 032,057 0,000
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,480	619,138 145,671	916,324 215,593
12	pret de piata	Argila	m3	148,250	77,000 0,000	11 415,250 0,000
		<i>Total</i>	lei			330 366,061
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			10 687,613
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			16 692,775
		<i>Total</i>	100,00 +			357 746,449
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			41 140,842
		<i>Total</i>	100,00 +			398 887,291
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			15 955,492
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				414 842,783 44 531,719

	Total	lei	414 842,783
	TVA	20,00 %	82 968,557
	Total deviz:		497 811,340

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				44 531,719

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
7-1-5 Parcare pentru 24 de automobile, str.Teilor, 1968**

Valoarea de deviz 497 811,340 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	433,215	94,60	40 982,138
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,902	94,60	2 734,129
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,620	94,60	815,452
		Total manopera				44 531,719

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	178,131	412,00	73 389,972
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	455,00	5,915
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,728	300,00	818,400
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,352	300,00	7 005,600
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	872,960	2,60	2 269,696
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 293,872	2,60	11 164,067
7.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm	m2	553,784	180,00	99 681,120
8.	26631021000011	Beton clasa.C12/15 XF1	m3	10,170	1 400,00	14 238,000
9.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP	m	170,347	102,00	17 375,394

		100x30x18)				
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,912	88,00	960,256
11.	29131242042101	Argila	m3	148,250	77,00	11 415,250
12.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,013	18,00	126,234
13.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,017	18,00	18,306
Total materiale de construcții						238 468,210

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,891	522,00	3 075,102
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	30,576	211,00	6 451,536
3.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	3,321	211,00	700,731
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,488	500,00	3 744,000
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,331	521,00	693,451
6.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	81,588	399,00	32 553,612
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,700	211,00	147,700
Total utilaje de construcții						47 366,132

Total	lei	414 842,783
TVA	20,00 %	82 968,557

Total deviz:

**497 811,3
40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces către zona de recreere din sat. Condrita, mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție						
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,000

1	2	3	4	5	6	7
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,294
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,294
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			244,200
						34,054
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,054
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	455,00	1,777
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	521,00	208,369
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=10,17m3)	m			242,432
						55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton clasa.C12/15 XF1	m3	0,0600	1 400,00	84,000
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP 100x30x18)	m	1,0050	102,00	102,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm, la bardure)	m3			621,417
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,219
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,908
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,972
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,039
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			279,804
						56,381
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,462
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm)	m3			621,504
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,246
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,929
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,052
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=5cm)	m3			621,504
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,246
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,929
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,052
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			621,495

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm)				28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,241
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,922
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,054
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (adus Argila)	t			42,294
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,294
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			619,138
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,671
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	211,00	473,467
12	pret de piata	Argila	m3			77,000
	29131242042101	Argila	m3	1,0000	77,00	77,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.