

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3
Deviz-oferta № 2-3

Retele exterioare de canalizare. Satul Nou
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Transeea, sapaturi				
1	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II cu taluz vertical cu adincimea pina la 2,0m	100 m3	10,06		
2	TsA02E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 2 m teren mijlociu	m3	31,74		
3	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - cu spriginiri adincimi mai mult de 2m	100 m3	61,45		
4	TsA04E1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	190,62		
5	AcF03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, pat din nisip sub tevi	m3	237,69		
6	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	2 269,50		

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
7	TsD04B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 269,50		
8	TsD02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	45,39		
9	TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	45,39		
10	TsF02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	6 335,62		
11	TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - surplus pamint	100 m3	3,27		
12	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	3,27		
13	TsI51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	490,50		
14	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,27		
		Capitolul 1.2. Tevi canalizare				
15	AcA08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - tevi canalizare PVC, SN4, SDR41, d=160mm	m	3 108,50		

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA08B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare d=200mm PVC, SN4, SDR41	M	853,00		
17	GD54G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm - cot cu manson PE, 90', d=200mm	buc	6,00		
18	GD54G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm - teu PE, d=200x200mm	buc	6,00		
19	AcA10B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm fara presiune	M	4,50		
		Capitolul 1.3. Sapaturi camine				
20	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II fara sprijini	100 m3	2,06		
21	TsA03E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 2,0 m adincime teren mijlociu fara sprijini	m3	7,18		
22	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - cu sprijiniri	100 m3	6,26		
23	TsA04E1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	20,00		
24	TsD02B1 п. K=3=1,00;	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-	100 m3	6,18		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				
25	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,84		
26	TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,38		
27	TsF02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	481,80		
28	TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus	100 m3	2,21		
29	TsI51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	332,01		
30	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	2,21		
31	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,21		
		Capitolul 1.4. Instalare camine				
32	AcE13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana fara beton - fara suporturi beton	m3	87,72		
33	AcE14A п. K=3=1,00; M=1,00;	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5	m3	3,38		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	m, in teren fara apa subterana - fara suporturi beton				
34	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,88		
35	CA04K п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12,5 - suporturi de beton in camine	m3	12,24		
36	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦД-10	buc	131,00		
37	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦД-15	buc	2,00		
38	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦ-10-9	buc	40,00		
39	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦ-10-6	buc	207,00		
40	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦ-15-6	buc	8,00		
41	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat КЦП-1-10-2	buc	131,00		
42	п. K=3=1,00;	Element prefabricat КЦП-1-15-2	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
43	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat KЦO-1	buc	164,00		
44	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat KЦ-7-3	buc	131,00		
45	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Element prefabricat KЦ-7-9	buc	3,00		
46	AcF02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	м	281,96		
47	AcE07B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - G	buc	133,00		
48	DA06A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pereu la camine t=10cm	м3	76,36		
49	CA02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu la camine t=5cm	м3	38,18		

Total:

Total deviz:

Elaborator de devize

(T.Corduneanu)

(funcția, semnătura)