

Reparatia drumului din s. Sadic r-ul Cantemir

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Reparatii

Сметная стоимость 762 600,25 Lei

Составлена в текущих ценах 27.04.2019

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	5 700,0000	1,431 1,051	8 158,980 5 992,980
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	5 700,0000	0,281 0,034	1 602,672 194,772
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	1 140,0000	480,406 42,056	547 662,840 47 943,840
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	30,0000	1 155,501 162,441	34 665,039 4 873,239
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной	kg	450,0000	11,726 2,366	5 276,542 1 064,542

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
		Total	Lei			597 366,073
		Итого Reparatii В том числе зарплата				597 366,073 60 069,373

		Total	Lei	597 366,07
		Соц. фонд и мед. страх	22,5 %	13 515,61
		Накладные расходы	3 %	18 326,45
		ИТОГО		629 208,13
		Сметная прибыль	1 %	6 292,08
		ИТОГО		635 500,21
		НДС	20 %	127 100,04
		ИТОГО		762 600,25
		Итого по смете:		762 600,25
		В том числе зарплата		60 069,37

Составил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)



**Reparatia drumului din s.
Sadici r-ul Cantemir**

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Локальная ресурсная смета №
Reparatii**

составлена в текущих ценах 27.04.2019

Сметная стоимость 762 600,25 Lei

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № :				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	92,7000	52,57	4 873,239
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,0000	52,57	946,260
3.	7129020012800	Pavator	h-om	912,0000	52,57	47 943,840
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,9550	52,57	6 306,034
		Итого по затратам труда				60 069,37

Материальные ресурсы:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	116,2800	285,00	33 139,800
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 447,8000	268,00	388 010,400
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	295,8600	140,00	41 420,400
4.	2010237318750	Distantieri	buc	135,0000	0,30	40,500
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0201	0,00	0,000
6.	2663102100000	Beton	m3	30,2400	970,00	29 332,800
7.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	17,4300	0,00	0,000
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2500	10,00	22,500
9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,5000	13,00	58,500
10.	2873122004100	Plase sudate	kg	454,5000	9,00	4 090,500
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	294,4500	0,00	0,000
		Итого по строительным материалам				496 115,40

Строительные машины:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2700	0,00	0,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	57,2850	380,00	21 768,300
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	140,7000	0,00	0,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	294,1200	60,00	17 647,200
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,0500	0,00	0,000

6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,4300	60,00	1 765,800
		Итого по строительным машинам				41 181,30

Total	Lei	597 366,07
Соц. фонд и мед. страх	22,5 %	13 515,61
Накладные расходы	3 %	18 326,45
ИТОГО		629 208,13
Сметная прибыль	1 %	6 292,08
ИТОГО		635 500,21
НДС	20 %	127 100,04
ИТОГО		762 600,25

Всего:

762 600,25

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Каталог единичных расценок к объекту

Reparatii

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,431
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	380,00	0,38
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	52,57	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	380,00	0,25
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением, заклиниванием и заиливанием)	m3			480,406
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	285,00	29,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	268,00	340,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	60,00	15,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			1 155,501
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	52,57	162,44
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	970,00	977,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	140,00	13,44
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	60,00	1,86
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			11,726
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	9,00	9,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



М.П.

Reparatia podului din s. Sadic r- ul Cantemir

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт

Valoarea de deviz 43 714.23lei


Составлена в текущих ценах 27.04.2019

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	0,2000	1 207,800 0,000	241,560 0,000
2	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной до 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3, с легким креплением)	м3	3,6000	227,096 224,874	817,546 809,546
3	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in	м2	35,0000	88,607 65,732	3 101,240 2 300,634

1	2	3	4	5	6	7
		elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
4	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg	200,0000	12,028 2,018	2 405,620 403,620
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	16,0000	1 286,442 227,757	20 583,072 3 644,112
6	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc	4,0000	349,975 72,075	1 399,900 288,300
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,2000	196,200 0,000	39,240 0,000
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	5,0000	530,148 46,128	2 650,740 230,640

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)				
		Total Constructii Inclusiv salariu				31 238.918 7 676,852

		Total	lei	31 238.92
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	1 727.29
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	2 051.13
		Нкладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 3 %	3.0 %	1050.52
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн	100,00 +	36067.86
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн) * 1%	1,00 %	360.67
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн+Сметна	100,00 +	36 428.83
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн+Сметна) * 20 %	20,00 %	7 285.70
		Total deviz: Inclusiv salariu		43 714.23 7 676.85



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)