

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-1/2020
Lucrari de constructii generale.

Valoarea de deviz 583 942 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Groapa de fundare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,336	667,47 0,00	224,27 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,70	118,78 118,78	439,48 439,48
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare timpane)	m3	9,00	17,87 17,87	160,87 160,87
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,09	1 294,44 508,56	116,50 45,77

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplutura sub podele)	m3	44,34	17,87 17,87	792,56 792,56
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,443	1 294,47 508,56	573,45 225,29
7	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	77,60	27,68 27,68	2 147,72 2 147,72
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	0,16	732,62 0,00	117,22 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	28,07	14,22 0,00	399,25 0,00
		Total Groapa de fundare Inclusiv salariu				4 971,32 3 811,69
		2. Fundatii				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	2,40	1 100,85 221,99	2 642,05 532,77
11	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	9,60	1 245,94 253,70	11 961,01 2 435,55

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatie continua)				
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,70	90,69 60,54	3 509,75 2 343,01
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,74	15,17 3,86	936,49 238,52
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	500,80	14,36 3,06	7 191,98 1 530,44
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pentru M-1)	kg	63,80	15,17 3,86	967,74 246,48
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati de armatura M-1)	kg	166,40	14,36 3,06	2 389,67 508,51
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi1)	kg	249,20	29,65 12,11	7 387,89 3 017,47
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,72	81,10 63,43	707,15 553,07
		Total Fundatii Inclusiv salariu				37 693,73 11 405,82
		3. Pereti				
19	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste	m3	4,94	1 235,33 279,65	6 102,55 1 381,48

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa M150				
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	23,43	91,67 54,78	2 147,86 1 283,43
21	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinda de soclu)	m3	4,63	1 324,29 305,60	6 131,47 1 414,91
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,05	93,16 57,66	2 054,14 1 271,40
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,67	17,36 5,71	1 765,24 580,36
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	268,44	15,69 4,04	4 211,88 1 083,48
25	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare)	kg	36,56	15,69 4,04	573,65 147,56
26	CL26A	Rame metalice gata confectionate (teava 60x40x4)	kg	186,39	19,79 6,92	3 688,50 1 289,67

1	2	3	4	5	6	7
27	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	6,84	53,37 40,36	365,08 276,08
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,00	17,62 3,46	369,97 72,65
29	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi Stm1, Stm2 - teava patrata 100x6mm)	t	0,502	15 438,73 2 306,41	7 750,24 1 157,82
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi Gm1.1 ... Gm1.6, Gm2)	t	0,924	15 146,69 2 306,40	13 995,54 2 131,11
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (contravintuiri)	t	0,108	21 362,50 4 901,11	2 307,15 529,32
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (E4 ... E10)	kg	325,40	29,65 12,11	9 646,96 3 940,15
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	65,06	81,10 63,43	5 276,11 4 126,50
34	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2	92,30	640,32 78,99	59 101,87 7 291,16

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm, umplutura din vata minerala)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				125 488,21 27 977,08
		4. Acoperis				
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (profil U10)	t	0,494	17 967,69 5 765,99	8 876,04 2 848,40
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	17,30	81,10 63,43	1 402,95 1 097,27
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (g=100mm, umplutura din vata minerala)	m2	59,00	619,28 86,49	36 537,42 5 102,91
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (profil dreptunghiular)	m	18,30	199,26 17,30	3 646,37 316,55
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,90	227,91 20,18	2 028,39 179,61
		Total Acoperis Inclusiv salariu				52 491,17 9 544,74
		5. Usi si ferestre				
40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,025	1 073,61 42,09	2 174,07 85,24
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,90	90,82 23,07	263,37 66,89
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	12,18	1 652,03 46,70	20 121,70 568,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				22 559,14 720,99
		6. Podea				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=400mm)	m3	12,70	404,14 57,08	5 132,64 724,96
44	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,00	139,10 47,86	5 981,22 2 057,89
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	43,00	303,47 144,15	13 049,30 6 198,45
		Total Podea Inclusiv salariu				24 163,16 8 981,30
		7. Pereti despartitori				
46	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,725	30 901,48 9 944,61	22 403,57 7 209,84
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				22 403,57 7 209,84
		8. Finisarea interioara				
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	145,00	118,54 98,02	17 187,75 14 213,19
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	43,86	301,46 141,27	13 222,20 6 195,97

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,14	87,69 70,35	8 868,65 7 114,71
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-101,14	34,62 27,68	-3 501,92 -2 799,23
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,14	3,75 1,73	379,51 174,95
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,14	43,76 31,71	4 425,46 3 207,45
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				40 581,65 28 107,04
		9. Finisarea exterioara				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,43	118,54 98,02	1 354,88 1 120,40
54	CI04H4	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane si rostuirea cu fuga, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 mm - 150 x 150 mm inclusiv, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) tip „Klinker”	m2	11,43	446,49 172,98	5 103,39 1 977,17
		Total Finisarea exterioara				6 458,27

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 097,57
		10. Lucrari auxiliare				
		10.1. Copertina				
55	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	134,10	25,79 6,92	3 458,33 927,86
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,70	81,09 63,43	381,14 298,10
57	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	11,00	215,65 46,13	2 372,14 507,41
		Total Copertina Inclusiv salariu				6 211,61 1 733,37
		10.2. Cerdacuri				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,40	76,11 76,11	639,33 639,33
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,40	17,88 17,88	150,15 150,15
60	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,40	51,58 50,16	433,31 421,38
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	5,84	1 245,94 253,70	7 276,29 1 481,63

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C15/M200				
62	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,50	91,69 54,78	2 063,11 1 232,48
63	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,00	14,94 3,29	7 365,75 1 620,30
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (tip klinker)	m2	16,00	420,14 167,21	6 722,19 2 675,42
		Total Cerdacuri Inclusiv salariu				24 650,13 8 220,69
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				30 861,74 9 954,06

		Total	lei	367 667
		Contributii asigurari sociale si medica	22,50 %	24 931
		Cheltuieli de transport	7,00 %	17 290
		Total	100,00 %	409 888
		Cheltuieli de regie	12,00 %	49 187
		Total	100,00 %	459 075
		Beneficiul de deviz	6,00 %	27 544
		Total	100,00 +	486 619
		TVA	20,00 %	97 323
		Total deviz: Inclusiv salariu		583 942 110 806

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)