

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12

privind achiziția *Lucrărilor de reparație a I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or. Strășeni*, prin cererea
ofertelor de prețuri

„22” iunie 2022

mun. Strășeni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1652353646263, din data de 12 mai 2022, între **“I.P.Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Strășeni”**, cu sediul în or. Strășeni, str. M. Eminescu 1, tel. 069529272, IDNO 1012620010232, reprezentat prin **directorul instituției Tatiana Troian**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **S.R.L. Master-Construct**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 117, telefon: 069833560/068595954, IDNO 1019600004236, autorizat pentru activitatea în construcții prin extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, reprezentat prin **Ștefan Teclenco**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de reparație a I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Strășeni*, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat la procedura de achiziție, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

Digitally signed by Teclenco Ștefan
Date: 2024.02.01 14:47:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.



c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.


6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,




5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după



internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

- 8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) a) Caietul de sarcini;
 - b) b) Propunerea tehnică;
 - c) c) Propunerea financiară;
 - d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- 8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2022/recepția finală a lucrărilor.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: S.R.L. „Master-Construct”

Adresa poștală: s. Zubrești, Strășeni
Telefon: 069833560
Cod fiscal: 1019600004236
Banca: B.C. Victoriabank S.A., S. 23 Strășeni
Cod: VICBMD2X473
IBAN: MD52VI022242300000095MDL

BENEFICIARUL: “I.P.Liceul Teoretic “Mihai Emiescu” or. Strășeni”

Adresa poștală: mun. Strășeni, str. M Eminescu 187
Telefon: 069247044
Cod fiscal: 1012620010232
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD06TRPDAU311120A13783AB


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „Master-Construct”

Ștefan TECLenco

L.Ș.



BENEFICIAR:

“I.P.Liceul Teoretic “Mihai Emiescu” or. Strășeni”

Tatiana TROIAN

L.Ș.



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 12
din „22” iunie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de reparatie la biblioteca+depozit si cabinetul biologie+debara la I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”or. Straseni	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform devizelor 3,5,7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



din „22” iunie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de reparatie la biblioteca+depozit si cabinetul biologie+debara la I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”or. Strasen	45200000-9	buc	1	419749,76	503699,70	60 zile după primirea ordinului de începere a lucrarilor
TOTAL					419749,76	503699,70	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de



Beneficiar



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAB000986542



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 18.07.2022 / 18.07.2022
Дата выписки /дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52VI02224230000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A.
Поставщик

c.f./ nr.TVA 1019600004236 /
ф.к./ код НДС 8601091

Cumpărător/beneficiar: I.P. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU DIN OR. STRA, OR.STRASENI Mihai Eminescu nr.187
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1012620010232 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
reparare la biblioteca+depozit si cabinet ologie+debara la IP LT M.Eminescu or. Straseni		1	419749.75	419749.75	20	83949.95	503699.70				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				419749.75	X	83949.95	503699.70	X	X	X	0.0

Permis eliberarea: contabil STEFAN TECLENCO
Отпуск
зрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 18.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil STEFAN TECLENCO
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 18.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor **"Master-Construct" S.R.L.**
(denumirea)

Investitor **I.P. Liceul Teoretic "M. Eminescu Strășeni"**
(denumirea)

Obiect: **„Lucrări de reparație IPLT" Mihai Eminescu" or. Strășeni"**

Valoarea lucrarilor executate **503 699,706 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Biblioteca si depozitul la biblioteca				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	150,300	290,90 116,60	43 722,280 17 524,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,545	53,00	1 194,885
	7422010060100	Timplar	h-om	308,115	53,00	16 330,095
	2874136313300	Diblu din metal	buc	601,200	1,50	901,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	157,815	160,00	25 250,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,255	20,00	45,100
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	30,000	5,69 1,59	170,700 47,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	53,00	47,700
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	4,500	26,00	117,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500	4,00	6,000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	30,000	97,52 81,09	2 925,525 2 432,700

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,900	53,00	2 432,700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200	2,00	428,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120	20,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370	20,00	47,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585	25,00	14,625
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	24,35 10,60	730,380 318,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000	53,00	318,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,000	12,00	396,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,500	3,60	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	20,00	0,180
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000	35,52 29,15	1 065,582 874,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500	53,00	715,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000	53,00	159,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647	6,00	189,882
	4100126202818	Apa	m3	0,030	20,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,600
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000	4,49 1,59	134,700 47,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900	53,00	47,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500	18,00	81,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500	4,00	6,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	42,39 29,15	1 271,700 874,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,500	53,00	874,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000	27,20	326,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,800	2,00	3,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,000	4,00	60,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	4,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060	20,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 020,867
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 020,867 22 120,080
		1.1.2. Pereti				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	153,160	15,51 14,31	2 375,509 2 191,709
	7122050013400	Zidar	h-om	18,379	53,00	974,087
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,974	53,00	1 217,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,658	20,00	153,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,532	20,00	30,640
9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,750	207,52 203,52	155,640 152,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,338	53,00	17,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,542	53,00	134,726
	4100126202818	Apa	m3	0,090	20,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,200
10	CL08A	Elemente metalice (buiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t	0,120	28 776,98 2 120,00	3 453,238 254,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,200	53,00	222,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	53,00	31,800
	2811106301200	Elemente metalice	kg	122,400	26,00	3 182,400
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,054	40,00	2,160
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,780	0,60	0,468
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,780	0,80	0,624
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,780	0,60	0,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008	22,00	0,176
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012	18,80	0,226
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,240	26,00	6,240
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,054	2,51	0,136
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,018	330,00	5,940
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380*190*190 mm	m3	3,740	867,13 257,05	3 243,082 961,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,139	53,00	961,367

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	3,747	240,00	899,280
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	84,150	6,00	504,900
	4100126202818	Apa	m3	0,026	20,00	0,520
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,002	7 400,00	14,800
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4,114	60,00	246,840
	2922140007000	Macara	h-ut	1,646	350,00	576,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,571	25,00	39,275
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	163,810	5,69 1,59	932,078 260,442
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,914	53,00	260,442
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	24,572	26,00	638,872
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,191	4,00	32,764
13	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	153,160	120,86 84,80	18 510,232 12 987,968
	7122050013400	Zidar	h-om	214,424	53,00	11 364,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,632	53,00	1 623,496
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,919	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,523	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	873,012	2,00	1 746,024
	2652102100737	Var hidratat	kg	474,796	3,65	1 733,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,514	360,00	1 985,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,378	20,00	27,560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,919	25,00	22,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,383	20,00	7,660
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,160	81,00 64,66	12 405,974 9 903,315

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	186,855	53,00	9 903,315
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 093,562	2,00	2 187,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,613	20,00	12,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,100	20,00	242,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,451	25,00	61,275
15	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25mm pentru protejarea muchiilor	m	45,000	29,77 4,77	1 339,650 214,650
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600	53,00	190,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	53,00	23,850
	2521106718393 1	Coltare aluminiu 25x25	m	45,000	20,00	900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	270,000	0,80	216,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	20,00	9,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,160	24,35 10,60	3 728,834 1 623,496
	7122050013400	Zidar	h-om	30,632	53,00	1 623,496
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	168,476	12,00	2 021,712
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,974	3,60	82,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046	20,00	0,920
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	42,500	42,94 34,98	1 825,155 1 486,650
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,700	53,00	991,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,350	53,00	495,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,650	2,00	83,300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,043	3 650,00	156,950
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,212	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,264	360,00	95,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064	20,00	1,280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,043	25,00	1,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043	20,00	0,860

1	2	3	4	5	6	7
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,650	120,12 78,76	1 279,285 838,778
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,826	53,00	838,778
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,195	32,00	102,240
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	155,596	2,00	311,192
	4100126202818	Apa	m3	0,119	20,00	2,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,841	20,00	16,820
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,315	25,00	7,875
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	163,810	35,52 29,15	5 818,466 4 775,088
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	73,715	53,00	3 906,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,381	53,00	868,193
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	172,803	6,00	1 036,818
	4100126202818	Apa	m3	0,164	20,00	3,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,164	20,00	3,280
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,810	4,49 1,59	735,502 260,442
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,914	53,00	260,442
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,572	18,00	442,296
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,191	4,00	32,764
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,810	42,39 29,15	6 943,943 4 775,088
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,096	53,00	4 775,088
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,524	27,20	1 782,253
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,829	2,00	19,658
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,905	4,00	327,620
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,191	4,00	32,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,328	20,00	6,560
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg	1,500	49,61	74,415

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug, etc.			3,71	5,565
	7122050013400	Zidar	h-om	0,105	53,00	5,565
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,530	45,00	68,850
		Total	lei			62 821,003
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 821,003 40 691,598
		1.1.3. Timplarie				
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,780	1 857,48 95,40	7 021,274 360,612
	7422010060100	Timplar	h-om	5,557	53,00	294,521
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,302	53,00	16,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,945	53,00	50,085
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,780	1 750,00	6 615,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,321	27,50	8,828
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,701	10,00	17,010
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,832	22,00	18,304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076	20,00	1,520
		Total	lei			7 021,274
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 021,274 360,612
		1.1.4. Pardosele				
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	150,300	26,40 24,38	3 968,221 3 664,314
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,569	53,00	1 832,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,569	53,00	1 832,157
	2320166200729	Parchetin	l	4,509	27,40	123,547
	4100126202818	Apa	m3	4,509	20,00	90,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,509	20,00	90,180
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	150,300	5,69 1,59	855,207 238,977
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,509	53,00	238,977
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	22,545	26,00	586,170
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,515	4,00	30,060

1	2	3	4	5	6	7
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,300	79,32 37,10	11 921,950 5 576,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,180	53,00	4 779,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,030	53,00	796,590
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,960	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 953,900	2,00	3 907,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,313	360,00	2 272,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,503	20,00	30,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,509	20,00	90,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,804	25,00	45,100
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	150,300	142,02 12,40	21 345,255 1 864,010
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,170	53,00	1 864,010
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 311,088	8,20	18 950,922
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,595	24,30	330,358
	4100126202818	Apa	m3	0,604	20,00	12,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,313	25,00	157,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,503	20,00	30,060
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	150,300	206,20 58,30	30 992,125 8 762,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,030	53,00	796,590
	7129200011200	Finisor MP	h-om	150,300	53,00	7 965,900
	2523116716345	Covor PVC	m2	160,182	110,00	17 620,020
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,577	36,20	165,687
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	91,533	5,50	503,432
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,204	38,50	469,854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,277	2,00	152,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,229	20,00	4,580
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	30,511	3,60	109,840
	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,661	8,00	29,288
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,092	360,00	33,120
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz	m	152,554	20,00	3 051,080

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,509	20,00	90,180
		Total	lei			69 082,758
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 082,758 20 105,921
		Total	lei			188 945,902
		Total capitol: Inclusiv salariu				188 945,902 83 278,211
		1.2. Cabinetul de biologie				
		1.2.1. Tavan				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,200	290,90 116,60	16 639,480 6 669,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,580	53,00	454,740
	7422010060100	Timplar	h-om	117,260	53,00	6 214,780
	2874136313300	Diblu din metal	buc	228,800	1,50	343,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	60,060	160,00	9 609,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,858	20,00	17,160
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	18,000	5,69 1,59	102,420 28,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540	53,00	28,620
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	2,700	26,00	70,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	4,00	3,600
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	97,52 81,09	1 755,315 1 459,620
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,540	53,00	1 459,620
	2653102100831	Amestec uscat	kg	128,520	2,00	257,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072	20,00	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,422	20,00	28,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,351	25,00	8,775
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	18,000	24,35 10,60	438,220 190,800

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,600	53,00	190,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,800	12,00	237,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,700	3,60	9,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	20,00	0,100
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,000	35,52 29,15	639,348 524,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,100	53,00	429,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	53,00	95,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,988	6,00	113,928
	4100126202818	Apa	m3	0,018	20,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	20,00	0,360
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,000	4,49 1,59	80,820 28,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540	53,00	28,620
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,700	18,00	48,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	4,00	3,600
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	42,39 29,15	763,020 524,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900	53,00	524,700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,200	27,20	195,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,080	2,00	2,160
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,000	4,00	36,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,900	4,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036	20,00	0,720
		Total	lei			20 418,623
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 418,623 9 426,580
		1.2.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,500	15,51 14,31	1 031,415 951,615
	7122050013400	Zidar	h-om	7,980	53,00	422,940

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,975	53,00	528,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,325	20,00	66,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,665	20,00	13,300
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	66,500	5,69 1,59	378,385 105,735
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,995	53,00	105,735
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	9,975	26,00	259,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,325	4,00	13,300
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	66,500	120,85 84,80	8 036,843 5 639,200
	7122050013400	Zidar	h-om	93,100	53,00	4 934,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,300	53,00	704,900
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,399	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,530	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	379,050	2,00	758,100
	2652102100737	Var hidratat	kg	206,150	3,65	752,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,394	360,00	861,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,598	20,00	11,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,399	25,00	9,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,166	20,00	3,320
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	81,00 64,66	5 386,490 4 299,890
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,130	53,00	4 299,890
	2653102100831	Amestec uscat	kg	474,810	2,00	949,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,266	20,00	5,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,253	20,00	105,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,064	25,00	26,600

1	2	3	4	5	6	7
40	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25mm pentru protejarea muchiilor	m	15,000	29,77 4,77	446,550 71,550
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200	53,00	63,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,950
	2521106718393 1	Coltare aluminiu 25x25	m	15,000	20,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,000	0,80	72,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	20,00	3,000
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	24,35 10,60	1 619,010 704,900
	7122050013400	Zidar	h-om	13,300	53,00	704,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,150	12,00	877,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,975	3,60	35,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,00	0,400
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,000	42,90 34,98	857,940 699,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,800	53,00	466,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400	53,00	233,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,600	2,00	39,200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,020	3 650,00	73,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,124	360,00	44,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	25,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,400
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	120,12 78,76	600,610 393,790
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,430	53,00	393,790

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,500	32,00	48,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	73,050	2,00	146,100
	4100126202818	Apa	m3	0,056	20,00	1,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,395	20,00	7,900
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,148	25,00	3,700
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	71,500	35,52 29,15	2 539,655 2 084,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,175	53,00	1 705,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,150	53,00	378,950
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	75,425	6,00	452,550
	4100126202818	Apa	m3	0,072	20,00	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072	20,00	1,440
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,500	4,49 1,59	321,035 113,685
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,145	53,00	113,685
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,725	18,00	193,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,575	4,00	14,300
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,500	42,39 29,15	3 030,885 2 084,225
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,325	53,00	2 084,225
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,600	27,20	777,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,290	2,00	8,580
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,750	4,00	143,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,575	4,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,143	20,00	2,860
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,700	49,61 3,71	34,727 2,597
	7122050013400	Zidar	h-om	0,049	53,00	2,597
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,714	45,00	32,130
		Total	lei			24 283,545

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 283,545 17 151,012
		1.2.3. Timplarie				
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,890	1 857,46 95,37	3 510,593 180,253
	7422010060100	Timplar	h-om	2,778	53,00	147,234
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151	53,00	8,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,472	53,00	25,016
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,890	1 750,00	3 307,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,161	27,50	4,428
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	10,00	8,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	22,00	9,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038	20,00	0,760
		<i>Total</i>	lei			3 510,593
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 510,593 180,253
		1.2.4. Pardosele				
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	57,200	26,40 24,38	1 510,194 1 394,536
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,156	53,00	697,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,156	53,00	697,268
	2320166200729	Parchetin	l	1,716	27,40	47,018
	4100126202818	Apa	m3	1,716	20,00	34,320
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,716	20,00	34,320
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	57,200	5,69 1,59	325,468 90,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,716	53,00	90,948
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	8,580	26,00	223,080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,860	4,00	11,440
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,200	79,32 37,10	4 536,950 2 122,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,320	53,00	1 818,960

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720	53,00	303,160
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,888	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	743,600	2,00	1 487,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,402	360,00	864,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,572	20,00	11,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,716	20,00	34,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,686	25,00	17,150
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,200	142,02 12,40	8 123,418 709,405
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,385	53,00	709,405
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	879,536	8,20	7 212,195
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,174	24,30	125,728
	4100126202818	Apa	m3	0,230	20,00	4,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,402	25,00	60,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,572	20,00	11,440
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	57,200	206,20 58,30	11 794,779 3 334,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720	53,00	303,160
	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,200	53,00	3 031,600
	2523116716345	Covor PVC	m2	60,961	110,00	6 705,710
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,742	36,20	63,060
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	34,835	5,50	191,592
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,645	38,50	178,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,029	2,00	58,058
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087	20,00	1,740
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	11,612	3,60	41,803
	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,393	8,00	11,144
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,035	360,00	12,600
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	58,058	20,00	1 161,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,716	20,00	34,320
		Total	lei			26 290,809
		Total capitol:				26 290,809

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 651,769
		<i>Total</i>	lei			74 503,570
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 503,570 34 409,614
		1.3. Debara				
		1.3.1. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,300	290,90 116,60	3 287,180 1 317,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,695	53,00	89,835
	7422010060100	Timplar	h-om	23,165	53,00	1 227,745
	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,200	1,50	67,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,865	160,00	1 898,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170	20,00	3,400
		<i>Total</i>	lei			3 287,180
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 287,180 1 317,580
		1.3.2. Pereti				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,500	15,51 14,31	473,055 436,455
	7122050013400	Zidar	h-om	3,660	53,00	193,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,575	53,00	242,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,525	20,00	30,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,305	20,00	6,100
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	30,500	5,69 1,59	173,545 48,495
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,915	53,00	48,495
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	4,575	26,00	118,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,525	4,00	6,100
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	30,500	120,85 84,80	3 686,063 2 586,400

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	42,700	53,00	2 263,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,100	53,00	323,300
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,183	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,702	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,850	2,00	347,700
	2652102100737	Var hidratat	kg	94,550	3,65	345,108
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,098	360,00	395,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,274	20,00	5,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,183	25,00	4,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076	20,00	1,520
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,500	81,00 64,66	2 470,490 1 972,130
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,210	53,00	1 972,130
	2653102100831	Amestec uscat	kg	217,770	2,00	435,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122	20,00	2,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,409	20,00	48,180
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,488	25,00	12,200
59	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25mm pentru protejarea muchiilor	m	20,000	29,77 4,77	595,400 95,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600	53,00	84,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	53,00	10,600
	2521106718393 1	Coltare aluminiu 25x25	m	20,000	20,00	400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000	0,80	96,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200	20,00	4,000
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,500	24,35 10,60	742,550 323,300
	7122050013400	Zidar	h-om	6,100	53,00	323,300

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,550	12,00	402,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,575	3,60	16,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	20,00	0,180
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,800	42,94 34,98	549,687 447,744
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,632	53,00	298,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,816	53,00	149,248
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,544	2,00	25,088
	2652102100713	Var pasta	m3	0,013	3 650,00	47,450
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,064	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,079	360,00	28,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	20,00	0,380
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013	25,00	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	20,00	0,260
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,200	120,12 78,75	384,394 252,015
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,755	53,00	252,015
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,960	32,00	30,720
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	46,752	2,00	93,504
	4100126202818	Apa	m3	0,036	20,00	0,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,253	20,00	5,060
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,095	25,00	2,375
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,700	35,52 29,15	1 197,015 982,355
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,165	53,00	803,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370	53,00	178,610

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,550	6,00	213,300
	4100126202818	Apa	m3	0,034	20,00	0,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034	20,00	0,680
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,700	4,49 1,59	151,313 53,583
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,011	53,00	53,583
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,055	18,00	90,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,685	4,00	6,740
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,700	42,39 29,15	1 428,535 982,355
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,535	53,00	982,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,480	27,20	366,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,022	2,00	4,044
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,850	4,00	67,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,685	4,00	6,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,067	20,00	1,340
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	49,61 3,71	19,844 1,484
	7122050013400	Zidar	h-om	0,028	53,00	1,484
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,408	45,00	18,360
		<i>Total</i>	lei			11 871,891
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 871,891 8 181,716
		1.3.3. Timplarie				
67	CK03A	Usi din lemn(MDF spontate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,890	1 857,46 95,37	3 510,593 180,253
	7422010060100	Timplar	h-om	2,778	53,00	147,234
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151	53,00	8,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,472	53,00	25,016
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,890	1 750,00	3 307,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A	kg	0,161	27,50	4,428

1	2	3	4	5	6	7
		pentru constructii				
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	10,00	8,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	22,00	9,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038	20,00	0,760
		<i>Total</i>	lei			3 510,593
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 510,593 180,253
		1.3.4. Pardosele				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,300	26,40 24,38	298,343 275,494
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,599	53,00	137,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,599	53,00	137,747
	2320166200729	Parchetin	l	0,339	27,40	9,289
	4100126202818	Apa	m3	0,339	20,00	6,780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,339	20,00	6,780
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor-Betonocontact	m2	11,300	5,69 1,59	64,297 17,967
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,339	53,00	17,967
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	1,695	26,00	44,070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,565	4,00	2,260
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,300	79,33 37,10	896,470 419,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,780	53,00	359,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,130	53,00	59,890
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,373	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,900	2,00	293,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,475	360,00	171,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,113	20,00	2,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,339	20,00	6,780
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,136	25,00	3,400
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,300	142,02 12,40	1 604,785 140,132
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,644	53,00	140,132
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	173,754	8,20	1 424,783

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,022	24,30	24,835
	4100126202818	Apa	m3	0,045	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,475	25,00	11,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113	20,00	2,260
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,300	206,21 58,30	2 330,135 658,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,130	53,00	59,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,300	53,00	598,900
	2523116716345	Covor PVC	m2	12,043	110,00	1 324,730
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,344	36,20	12,453
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,882	5,50	37,851
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,918	38,50	35,343
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,735	2,00	11,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017	20,00	0,340
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,294	3,60	8,258
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,275	8,00	2,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	360,00	2,520
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	11,470	20,00	229,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,339	20,00	6,780
		<i>Total</i>	lei			5 194,030
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 194,030 1 511,613
		<i>Total</i>	lei			23 863,694
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 863,694 11 191,162
		1.4. Alte lucrari				
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000	66,25 66,25	1 656,250 1 656,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,250	53,00	331,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,000	53,00	1 325,000

1	2	3	4	5	6	7
74	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructii	t	25,000	58,83 58,83	1 470,750 1 470,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,750	53,00	1 470,750
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,000	36,04 0,00	901,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,650	340,00	901,000
		Total	lei			4 028,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 028,000 3 127,000
		Total	lei			291 341,166
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			31 681,437
		Transportarea materialelor (II3) * 3 %	3 %			4 687,375
		Total II3+HP+IIH+HPIII+IPIII +Asigur+Transp				327 709,978
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 5 %	5 %			16 385,499
		Total II3+HP+IIH+HPIII+IPIII +Asigur+Transp+Cheltu				344 095,477
		Beneficiul de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 5 %	5 %			17 204,774
		Total capitol: Inclusiv salariu				361 300,251 132 005,987
		2. Iluminare				
76	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,500	100,10 90,10	7 557,550 6 802,550
	7122050013400	Zidar	h-om	37,750	53,00	2 000,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,600	53,00	4 801,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,200	25,00	755,000
77	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	75,500	24,06 17,49	1 816,375 1 320,495
	7122050013400	Zidar	h-om	17,365	53,00	920,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,550	53,00	400,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	169,875	2,00	339,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,038	360,00	13,680
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	3 650,00	29,200

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,510	20,00	30,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,510	25,00	37,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,265	20,00	45,300
78	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	75,500	37,82 22,79	2 855,068 1 720,645
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,465	53,00	1 720,645
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	80,861	7,00	566,027
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	15,855	18,00	285,390
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	11,891	15,00	178,365
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,891	8,80	104,641
79	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	115,000	37,55 18,02	4 318,122 2 072,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,100	53,00	2 072,300
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	124,373	18,00	2 238,714
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,554	2,00	7,108
80	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	65,000	38,06 18,55	2 473,774 1 205,750
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,750	53,00	1 205,750
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	70,297	18,00	1 265,346
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,339	2,00	2,678
81	08-03-603-1	Cutie 65*45	buc	21,000	95,95 75,79	2 014,950 1 591,590
	1	Muncitor	h-om	30,030	53,00	1 591,590
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,840	1,50	1,260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,420	380,00	159,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,460	25,00	136,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,420	300,00	126,000
82	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,000	65,56 16,43	917,840 230,020

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,340	53,00	230,020
	2746167335100	Priza	buc	14,280	35,00	499,800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	8,80	123,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,070	2,00	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,070	4,00	0,280
	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	1,50	42,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000	0,80	22,400
83	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	7,000	88,21	617,470
					15,90	111,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,100	53,00	111,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	62,00	434,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,000	8,80	61,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,035	2,00	0,070
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,400	7,50	10,500
84	RpEF14A	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600X600mm pentru tavan Armstrong	buc	28,000	714,56	20 007,680
					58,30	1 632,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,800	53,00	1 632,400
	2875274400502 1	Corp de iluminat LED 600x600	buc	28,000	650,00	18 200,000
	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	1,50	84,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	56,000	0,80	44,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,240	2,00	4,480
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,600	7,50	42,000
		Total	lei			42 578,829
		Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %			4 004,892
		Transportarea materialelor (PI3) * 3 %	3 %			738,949
		Total PI3+HP+PIH+HPH+PIPIH +Asigur+Transp				47 322,670
		Cheltuieli de regie (PI3) * 50 %	50 %			8 343,525
		Total PI3+HP+PIH+HPH+PIPIH +Asigur+Transp+Cheltu				55 666,195
		Beneficiul de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 5 %	5 %			2 783,309
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 449,504 16 687,050

	Total	lei	419 749,755
	TVA (PI3+HP+PIH+HPH+PIPIH) * 20 %	20 %	83 949,951

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				503 699,706
		Inclusiv salariu				148 693,037

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„Master-Construct” S.R.L.

(denumirea)

Investitor

I.P. Liceul Teoretic “M. Eminescu Strășeni”

(denumirea)

Ștefan Teclenco, director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Tatiana Troian, director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

