

**Lucrări de construcție a
parcărilor și trotuarului în or.
Cricova mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Constructia trotuarului str. Ungureanu pina la intersectia str. Tineretului or.
Cricova (acces spre IP LT A.Mateevici)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	120,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant)	100 m3	1,070
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,408
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	138,670
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,924
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	138,670

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,918
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 K=5,000	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,450
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,031
	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1,020
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,100
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 K=5,000	buc	1,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,770
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,053
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	40,000
	7123010010200	Betonist	h-om	142,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,615
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	11 530,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,856
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	28,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,774

1	2	3	4	5
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,280
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,720
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	87,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,000
	2320187315789	Decofrol	kg	7,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,120
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,120
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv,	kg	850,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,550
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	871,250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Pavaj vibropresat		
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,254
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,800
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2	180,000

1	2	3	4	5
		trotuare		
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,080
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	31,320
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,628
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,990
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	DE18B	Pavaje gr. 4 cm executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,000
	7129020012800	Pavator	h-om	182,232
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,688
	2661112800655	Pavaje gr. 4 cm	m2	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400	kg	288,000
	2651122100442	Ciment portland M400	kg	2 831,400
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,900
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,426
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pavaj vibropresat				
		3. Borduri		
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	4,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,752
	1411122201752	Piatră spartă fr.5/20	m3	5,520
	4100126202818	Apa	m3	0,480
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundație de beton (Bordura	m	240,000

1	2	3	4	5
		BR 100.20.8)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	124,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	760,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,440
	2666122800286-81	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -Mari	m	241,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Borduri				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

