

**Lucrari de reparatie curenta a  
acoperisului din foi de ardezie a  
blocului de locuit din str Feroviarilor  
15 mun Balti**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din foi de ardezie a blocului de locuit  
din str Feroviarilor 15 mun Balti**

Valoarea de deviz 227 601,58 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de foi de ardezie inclusiv coborirea lor de pe acoperis la nivelul solului)	m2	460,00	68,38 61,18	31 454,06 28 142,06
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Desfacerea planseelor de lemn ale acoperisului inclusiv cobarirea lor la anivelul solului)	m2	280,00	58,34 33,14	16 334,73 9 278,73
3	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru	m2	280,00	218,76 215,82	61 252,18 60 430,66
4	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m	40,00	56,48 49,28	2 259,30 1 971,30
5	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	460,00	64,28 50,98	29 567,42 23 451,72
6	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane	m2	80,00	64,15	5 132,18

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri geluite simple			64,15	5 132,18
7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea lucrnelor 2 buc.)	m2	2,00	83,77 74,77	167,54 149,54
8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	568,52 561,23	1 137,04 1 122,45
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	13,50	158,93 158,93	2 145,49 2 145,49

Total	lei	149 449,94
Asigurarea sociala	24,00 %	31 637,79
Cheltuieli de regie	6,00 %	10 865,27
Total	100,00 +	191 953,00
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 758,59
Total	100,00 +	197 711,59
TVA	20,00 %	29 889,99
Total	100,00 +	227 601,58

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**227 601,58  
158 188,96**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Big Life Direct)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)