

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 481 990,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Constructia stratului suport</b>				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,4000	7,35 0,00	216,09 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,9400	109,20 0,00	321,06 0,00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,4000	1 305,50 0,00	522,20 0,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,4000	1 523,20 0,00	609,28 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,0000	14,28	142,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km			0,00	0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,9400	575,26 379,26	1 691,26 1 115,02
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,2800	139,44 139,44	317,92 317,92
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,1400	572,47 48,30	652,62 55,06
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300*100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,0000	206,58 24,78	15 700,16 1 883,28
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3	29,4000	482,83 41,58	14 195,20 1 222,45
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7 cm	m3	20,5800	482,83 41,58	9 936,64 855,72
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr.5cm	m3	29,4000	482,83 41,58	14 195,20 1 222,45
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granitt 0/4 gr.3 cm	m3	8,8200	607,05 37,80	5 354,19 333,40
		<i>Total</i>	lei			63 854,57
		<b>Total Constructia stratului suport Inklusiv salariu</b>				<b>63 854,57 7 005,30</b>
		<b>1.2. Ingradire</b>				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	5,5000	49,98 49,98	274,89 274,89

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,3000	2 800,83 189,00	12 043,57 812,70
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( stipli 80*80*3 -114 ml: orizontale 40*40*2-198 ml)	kg	1 300,0000	27,46 8,82	35 694,46 11 466,00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	68,1600	64,83 46,20	4 418,68 3 148,99
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m in 5 rinduri ( scinduri- 2,63m3 fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulita)	m	70,0000	365,22 69,30	25 565,75 4 851,00
19		Bulon 8*120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn	buc	360,0000	5,00 0,00	1 800,00 0,00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa ( Dufatex aqua antiseptic)	m2	142,0000	140,70 77,70	19 979,40 11 033,40
21		Dop PVC 80*80	buc	27,0000	15,00 0,00	405,00 0,00
22	CC09D	Montarea plasei impletita zincata ( numai manopera si utilajul)	m2	138,0000	9,00 8,40	1 242,00 1 159,20
23		Plasa impletita zincata d3 mm, 55*55	m2	138,0000	62,00 0,00	8 556,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,8500	226,80 226,80	646,38 646,38
25		Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285,0000	15,00 0,00	4 275,00 0,00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,0000	1 102,64 71,82	2 205,29 143,64
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,4400	226,80 226,80	326,59 326,59
28		Cablu din otel zincat 4 mm	m	285,0000	30,00 0,00	8 550,00 0,00
29		Set pentru fixare calbu: intinzator cu doua cleme	buc	285,0000	18,00 0,00	5 130,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			131 113,01
		<b>Total Ingradire Inclusiv salariu</b>				<b>131 113,01 33 862,79</b>
		<b>1.3. Amenajare cu gazon artificial</b>				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare cu gazon artificial ( se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40 mm, n=0,9 ) Material marutn ( saibe etc.) = 1,0300	m2	294,0000	55,51 10,50	16 318,71 3 087,00
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte ( scoaba, covoras antistatic din gazon artificial) =1.0010	m2	294,0000	365,48 5,19	107 450,81 1 524,98
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	112,0000	130,51 2,27	14 617,12 254,02
		<i>Total</i>	lei			138 386,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajare cu gazon artificial Inclusiv salariu</b>				<b>138 386,64 4 866,00</b>
		<b>1.4. Pavarea zonei de acces</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,2900	575,28 379,28	166,83 109,99
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,8100	139,44 139,44	112,95 112,95
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	2,9000	540,33 41,58	1 566,96 120,58
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*8*20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,0000	134,77 12,60	4 851,84 453,60
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20*10*4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	29,0000	296,35 43,85	8 594,09 1 271,59
		<i>Total</i>	lei			15 292,67
		<b>Total Pavarea zonei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>15 292,67 2 068,71</b>
		<b>1.5. Inventar</b>				
38		Plase porti 3*2, fir 5*5 mm	buc	2,0000	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
39		Fileu volei	buc	1,0000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Inventar Inclusiv salariu</b>				<b>7 600,00</b>
		<i>Total</i>	lei			356 246,89
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>356 246,89 47 802,80</b>

		Total	lei			356 246,89
		CNAM	24 %			11 472,67
		Cheltuieli de transport	5 %			14 594,31
		Cheltuieli de regie	2 %			7 646,28
		Beneficiu de deviz	3 %			11 698,81
		Total				401 658,96
		TVA	20 %			80 331,79
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>481 990,75 47 802,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Florești ( Teren Nr.1)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 481 990,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,6300	42,00	740,46
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,6000	42,00	1 159,20
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	94,5000	42,00	3 969,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	70,5906	42,00	2 964,80
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,8000	42,00	2 469,60
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	338,0360	42,00	14 197,51
7.	7212030022700	Sudor	h-om	13,3800	42,00	561,96
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9200	42,00	80,64
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247,0000	42,00	10 374,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,9819	42,00	6 929,24
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,1800	42,00	2 149,56
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9164	42,00	38,49
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,3570	42,00	1 779,00
14.	9312040019600	Sapator	h-om	9,2700	42,00	389,34
<b>Total manopera</b>						<b>47 802,80</b>

### Materiale:

1.	0135	Dop PVC 80*80	buc	27,0000	15,00	405,00
2.	021035	Plase porti 3*2, fir 5*5 mm	buc	2,0000	2 200,00	4 400,00
3.	032100	Fileu volei	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
4.	065	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285,0000	15,00	4 275,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,5000	5,00	97,50
6.	132	Bulon 8*120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set	buc	360,0000	5,00	1 800,00
7.	14111222017520	Piatra sparta fr.40/70	m3	33,8100	300,00	10 143,00
8.	14111222017520 0	Piatra sparta fr.5/20,	m3	33,8100	300,00	10 143,00
9.	14111222017523	Piatra sparta fr.20/40,	m3	23,6670	300,00	7 100,10
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3350	350,00	1 167,25
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9679	350,00	1 038,76
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7160	350,00	250,60
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2297	350,00	1 130,40

15.	14211022005250	Savura de granitt 0/4	m3	9,7020	430,00	4 171,86
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1450	350,00	50,75
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,2040	350,00	771,40
18.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 002,9980	2,20	11 006,60
19.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,4945	350,00	523,08
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,3480	20,00	266,96
21.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,4000	5 200,00	7 280,00
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,7500	5 200,00	9 100,00
23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,7000	5 200,00	3 640,00
24.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,0000	1 000,00	2 000,00
25.	2320166200676	White spirit	kg	6,8160	30,00	204,48
26.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,9500	35,00	453,25
27.	2430116104160	Email alchidic	kg	11,5872	22,00	254,92
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2000	23,00	4,60
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,0886	22,00	155,95
30.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	24,1400	28,00	675,92
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,4080	15,00	51,12
32.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	18,4600	18,00	332,28
33.	24302261090500	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici Dufatex aqua	kg	62,4800	65,00	4 061,20
34.	2430226109300	Diluant organic	kg	75,2600	30,00	2 257,80
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,4976	35,00	262,42
36.	2503	Set pentru fixare calbu: intinzator cu doua cleme	buc	285,0000	18,00	5 130,00
37.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	2 060,0580	3,20	6 592,19
38.	258	Plasa impletita zincata d3 mm, 55*55	m2	138,0000	62,00	8 556,00
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,6400	2,40	620,74
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	46,4000	2,40	111,36
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,40	6,00
42.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 191,5085	2,40	2 859,62
43.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	765,6000	2,40	1 837,44
44.	26611128006550	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*4	m2	29,4350	150,00	4 415,25
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,6216	1 250,00	12 027,00
46.	26661228002850	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150*300*100 mm,	m	76,3800	115,00	8 783,70
47.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*8*20 cm	m	36,1800	58,30	2 109,29
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,6320	20,00	1 692,64
49.	26821326016260	Shock Pad, h-8mm	m2	311,9046	13,33	4 157,69
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,0000	35,00	455,00
51.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	319,2508	250,00	79 812,70
52.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	203,1252	50,00	10 156,26
53.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	67,6826	120,00	8 121,91
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 300,0000	18,00	23 400,00
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,0500	30,00	241,50
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,7300	35,00	235,55
57.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80	buc	8,0000	1,00	8,00

		gr.5.8 S 6220				
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000	1,00	8,00
59.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,0000	1,00	8,00
60.	28752763120000	Banda adeziva armata	buc	272,5380	32,00	8 721,22
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5800	235,00	136,30
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,8600	4,66	50,60
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4945	28,00	97,85
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8317	28,00	51,29
65.	4100126202818	Apa	m3	9,1100	28,00	255,08
66.	45065	Cablu din otel zincat 4 mm	m	285,0000	30,00	8 550,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>291 886,18</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,2620	155,00	5 930,61
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,1310	135,00	2 582,69
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6300	120,00	435,60
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5347	350,00	537,15
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,5220	120,00	542,64
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1744	350,00	61,04
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4920	350,00	522,20
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0774	350,00	27,09
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5800	55,00	141,90
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,1322	250,00	533,05
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451	120,00	29,41
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,9040	320,00	609,28
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9338	55,00	51,36
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,3194	350,00	3 611,79
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0882	320,00	28,22
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,4990	150,00	374,85
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0750	350,00	376,25
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5710	250,00	142,75
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0262	230,00	6,03
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>16 557,91</b>

Total	lei	356 246,89
CNAM	24 %	11 472,67
Cheltuieli de transport	5 %	14 594,31
Cheltuieli de regie	2 %	7 646,28
Beneficiu de deviz	3 %	11 698,81
Total		401 658,96

TVA	20 %	80 331,79
-----	------	-----------

**Total deviz:**

**481 990,7  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Constructia stratului suport</b>				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			7,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	350,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			216,09
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
		<i>Total</i>	lei			321,06
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 305,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	350,00	1 305,50
		<i>Total</i>	lei			522,20
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 523,20 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	320,00	1 523,20
		<i>Total</i>	lei			609,28
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142,75
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			575,26 379,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	42,00	379,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	28,00	28,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	120,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			1 691,26
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			139,44 139,44
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	42,00	126,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	42,00	13,44
		<i>Total</i>	lei			317,92
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			572,47 48,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	42,00	48,30
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,00	6,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	230,00	5,29
		<i>Total</i>	lei			652,62
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300*100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			206,58 24,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,00	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,00	18,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002850	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150*300*100 mm,	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	28,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			15 700,16
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3			482,83 41,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,00	41,58
	14111222017520	Piatra sparta fr.40/70	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	lei			14 195,20
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7 cm	m3			482,83 41,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,00	41,58
	14111222017523	Piatra sparta fr.20/40,	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	lei			9 936,64
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr.5cm	m3			482,83 41,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,00	41,58

1	2	3	4	5	6	7
	141112220175200	Piatra sparta fr.5/20,	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	lei			14 195,20
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granitt 0/4 gr.3 cm	m3			607,05
						37,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	42,00	37,80
	14211022005250	Savura de granitt 0/4	m3	1,1000	430,00	473,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	lei			5 354,19
		<b>1.2. Ingradire</b>				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,98
						49,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,00	49,98
		<i>Total</i>	lei			274,89
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 800,83
						189,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	42,00	172,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,00	16,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,40	665,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	262,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	28,00	8,24
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			12 043,57
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( stipli 80*80*3 -114 ml: orizontale 40*40*2-198 ml)	kg			27,46
						8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,66	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			35 694,46
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			64,83
						46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	42,00	46,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,00	2,29
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	22,00	3,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	20,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			4 418,68

1	2	3	4	5	6	7
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m in 5 rinduri ( scinduri- 2,63m3 fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulita)	m			365,22 69,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	42,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	5 200,00	52,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250	5 200,00	130,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	30,00	3,45
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	35,00	6,48
		Total	lei			25 565,75
19		Bulon 8*120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set pentru fixarea imprejmuirii din lemn	buc			5,00 0,00
	132	Bulon 8*120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			1 800,00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa ( Dufatex aqua antiseptic)	m2			140,70 77,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	42,00	77,70
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	28,00	4,76
	24302261090500	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici Dufatex aqua	kg	0,4400	65,00	28,60
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	18,00	2,34
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	30,00	15,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	20,00	1,40
		Total	lei			19 979,40
21		Dop PVC 80*80	buc			15,00 0,00
	0135	Dop PVC 80*80	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			405,00
22	CC09D	Montarea plasei impletita zincata ( numai manopera si utilajul)	m2			9,00 8,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		Total	lei			1 242,00
23		Plasa impletita zincata d3 mm, 55*55	m2			62,00 0,00
	258	Plasa impletita zincata d3 mm, 55*55	m2	1,0000	62,00	62,00
		Total	lei			8 556,00
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			226,80 226,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	42,00	226,80
		Total	lei			646,38
25		Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m			15,00 0,00
	065	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			4 275,00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 102,64 71,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	42,00	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	42,00	40,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	42,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	42,00	15,96
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	23,00	2,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,66	1,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,40	3,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			2 205,29
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			226,80
						226,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	42,00	226,80
		<i>Total</i>	lei			326,59
28		Cablu din otel zincat 4 mm	m			30,00
						0,00
	45065	Cablu din otel zincat 4 mm	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			8 550,00
29		Set pentru fixare calbu: intinzator cu doua cleme	buc			18,00
						0,00
	2503	Set pentru fixare calbu: intinzator cu doua cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			5 130,00
		<b>1.3. Amenajare cu gazon artificial</b>				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare cu gazon artificial ( se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40 mm, n=0,9 ) Material marutn ( saibe etc.) = 1,0300	m2			55,51
						10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	26821326016260	Shock Pad, h-8mm	m2	1,0300	13,33	14,14
	28752763120000	Banda adeziva armata	buc	0,9000	32,00	29,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			16 318,71
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte ( scoaba, covoras antistatic din gazon artificial) =1.0010	m2			365,48
						5,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	42,00	5,19
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	250,00	257,76
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	50,00	14,16
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	120,00	13,00
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	2,20	37,44
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	3,20	22,42
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	350,00	12,28
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,00	1,28
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	320,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			107 450,81

1	2	3	4	5	6	7
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			130,51 2,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	42,00	2,27
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	250,00	36,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	50,00	53,50
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	120,00	38,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	55,00	0,24
		Total	lei			14 617,12
		<b>1.4. Pavarea zonei de acces</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			575,28 379,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	42,00	379,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	28,00	28,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	120,00	168,00
		Total	lei			166,83
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			139,44 139,44
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	42,00	126,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	42,00	13,44
		Total	lei			112,95
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			540,33 41,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,00	41,58
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		Total	lei			1 566,96
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*8*20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			134,77 12,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	42,00	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	42,00	7,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*8*20 cm	m	1,0050	58,30	58,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	28,00	0,08
		Total	lei			4 851,84
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20*10*4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			296,35 43,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	42,00	42,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	42,00	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	26611128006550	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*4	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	235,00	4,70
		<i>Total</i>	lei			8 594,09
		<b>1.5. Inventar</b>				
38		Plase porti 3*2, fir 5*5 mm	buc			2 200,00
						0,00
	021035	Plase porti 3*2, fir 5*5 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		<i>Total</i>	lei			4 400,00
39		Fileu volei	buc			3 200,00
						0,00
	032100	Fileu volei	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		<i>Total</i>	lei			3 200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.