

DEVIZ
pentru lucrările de proiectare

Anexa nr. A

(determinat conform Normativelor și Legislației în Construcții, aprobate pe teritoriul R.Moldova (NCM))

Beneficiar: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

Obiectivul: T-111/04-23 Servicii de proiectare a construcției sistemului de captare a uleiului la SE Anenii Noi

Nr.	Tip lucrări	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolul Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent	Prețul curent, lei
1	2	3	4	5
1	Rețele de canalizare menajeră D=160, 200 L≈0,3km	Indice de preț 49 Tab. 8, p.1 a=2807, b=411 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (2807 + 411 * 0,3) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	66797.06759
2	Rezervor de acumulare a uleiului+apă, W=50 m3; - Plan general; - Soluții arhitecturale; - Soluții constructive; - Tehnologia de producere; - Alimentare cu energie electrică/ după caz .Notă: Tipul rezervorului (metalic, fibră de sticlă, beton armat) se va determina la etapa de proiect.	Indice de preț 49 Tab.49-17, p.1 a=2671, b=13,41 nota nr.1, K=0,87 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (2671 + 13,41 * 25) * 0,87 * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	66268.33061
3	3.1 Căutarea punctelor de poligonometrie	NCM L.02.12-1:2018 Tabelul 4 crt.1 categoria I, k=1.3 vezi nota 2 3 puncte	$= 3 * 7230 * 1,3$	28197
	3.2 Ridicarea topografică	NCM L.02.12-1:2018 Tabelul 5 crt.5 categoria I, k=1.75 vezi nota 4 0,60 ha - suprafața studiată	$= 2883 * 1,75 * 0,60$	3027.15
	3.3 Studiu geologic, H > 6m (Detaliat)		$= 6 * 3500$	21000
	3.4 Total fără deplasare	NCM L.02.12-1:2018 K=0.85 conform p.3.11	$(p3.1 + p3.2 + p3.3) * 0.85$	44390.5275
	3.5 Transportul intern	NCM L.02.12-1:2018 Tabelul 1 crt.1 k=8.3%	$= 8.3\%$	3684.413783
Total 3			Total 3	48074.94128
Total 1-3			Total 1-2-3	181140.3395
4	Verificarea proiectelor	CP L01.09-2013 Anexa B	$= 14,2\%$	25721.92821
5	Total cu verificare	Compartimentele, CE, TP, PG, CBA, AEE, C	Total 1-4	206862.2677
6	Rentabilitate	K=0.06	$= 6\%$	12411.73606
7	Total cu rentabilitate		Total 1-5	219274.0037
8	Total proiectări		Total proiectări	219274.0037
9	TVA		$= 0\%$	219274.0037

Notă: Execuția proiectului se va întocmi în baza:

- 1) Certificatului de Urbanism
- 2)Aviz Sanitar
- 3)Aviz Ecologic
- 3) Caiet de sarcini pentru proiecte
- 4) Probe de laborator privind calitatea/compoziția chimică a uleiului

Director:

"Foxtaur-VG"SRL