Digitally signed by Patrascu Olesea Date: 2024.07.16 13:45:27 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



"15"iulie 2024 or.Florești

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1717323347731 din data 2 iunie.2024, între:

Primăria orașului Florești, cu sediul în or. Florești, str. Stefan cel Mare 30 A, telefon: 0250-2-59-52, e-mail: primariafloresti8@gmail.com IDNO 1007601007192, reprezentată legal prin dl Iurie GANGAN, primar, în calitate de Beneficiar

S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L. cu sediul în MD- 5600, Or.Rîşcani, Str.Eternității 3/9 IDNO: 1006602011124, tel.+373 788 84 390, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, reprezentată legal prin **dl BRENIȘTER Dumitru**, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte și

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maximum <u>3 luni</u> după primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor.
- 2.2. Lucrările vor fi executate potrivit Graficului de execuție a lucrărilor anexat la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - ✓ generate de Beneficiar/Co-Investitor-;
 - ✓ impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - ✓ influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - ✓ calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiar/Co-Investitor-ului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiar/Co-Investitor-ul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiar/Co-Investitor-ul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar/Co-Investitor.

În cazul sistării lucrărilor sau a unor pârți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aproba sau va respinge recepţia.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 138 104,32 lei MD** (un milion o sută treizeci și opt mii o sută patru lei, 32 bani), inclusiv TVA.
- 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar/Co-Investitor, în limita alocărilor financiare. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.
- 3.3. Beneficiar/Co-Investitor-ul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentului Contract.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitor-ului către agentul bancar. Notificarea se va face la solicitare, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor incluzând Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIAR/CO-INVESTITOR-ULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar/Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, fără a solicita majorări de volume, de costuri sau alte modificări. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor

normative din domeniul construcțiilor precum și să efectueze ridicările topografice de control. În vederea realizării prevederilor prevederilor contractului, Antreprenorul va emite o declarație conform anexei la prezentul contract.

- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, ia ralul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract şi toate operațiunile pentru terminarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiar/Co-Investitor-ul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de bună executie –

Transfer pe contul autorității contractante a sumei ce reprezintă cuantumul de _5_% din valoarea contractului.

IBAN cont pentru transfer a sumei garanției de bună execuție:

MD29TRPCDM518410A00740AA

Garanția pentru ofertă nu va fi restituită până la întrunirea condițiilor prevăzute de contract.

- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora și includerea Concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această

- obligațiune, Co-Investitor-ul va reține Antreprenorului garanția pentru ofertă. Refuzul de a semna prezentul contract va impune reținerea garanției pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiar/Co-Investitor-ului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar/Co-Investitor, numai în cazul în care Antreprenorul a informat în prealabil și a primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ului de execuție necondiționată.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. La necesitate, Beneficiarul va acorda suportul necesar.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiar/Co-Investitor-ul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător fată de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-Investitor-ul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și contractului, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiințifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările ce-i revin conform actelor normative și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative, proiectului tehnic și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care pârțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORTA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-ul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2.Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
- 8.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pârți de lucrare la dispoziția Beneficiar/Co-Investitorului și va reface această parte sau pârți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiar/Co-Investitor-ului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul. De asemenea, el răspunde în fata Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
- 8.9. Lucrările încep în maxim 5 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar/Co-Investitor. În cazul în care Antreprenorul nu remediază defecțiunile în termenii stabiliți de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru remedieri și înainta pretenții privind recuperarea cheltuielilor și daunelor/interese de la actualul Antreprenor.

10. RĂSPUNDEREA PĂRTILOR

10.1. Pârțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, pârțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între pârți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar/Co-Investitor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar/Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre pârțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, inclusiv reluarea acestora, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită integral, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoarea necesară atingerii cuantumului de 5% din suma totală a contractului.
- 10.10. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, sau penalitate suplimentară egală cu suma acesteia (5% din valoarea contractului), după care se va recurge la rezoluțiune.
- 10.11. În cazul înaintării spre plată și achitării de către Co-Investitor a unor lucrări care nu sunt executate fizic, Antreprenorul general va fi obligat să restituie contravaloarea acestora dacă au fost achitate și va suporta o penalitate în mărime egală cu suma lucrărilor respective.
- 10.12. Pentru achitarea cu întârziere, Co-Investitorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract, cu condiția că această întârziere ține exclusiv de acțiunile/inacțiunile acestuia.
- 10.13. Beneficiar/Co-Investitor-ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident

sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiar/Co-Investitor-ului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.14. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte pârți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar/Co-Investitor;
- d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- e) Antreprenorul a intrat în întârziere privind executia lucrărilor.
- 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte pârți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele ofertă (Formularele 7,5,3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garantia de bună executie.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al pârților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, pârțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la <u>31.12.2024</u>.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL	ANTREPRENORUL			
Primăria or. Florești	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.			
Adresa poştală: or. Floreşti str. Ştefan cel	Adresa poştală: MD-5600, or. Rîşcani, str.			
Mare 30a	Eternității 3/9			
Telefon: 025022244	Telefon: +373 78884390			
Cod fiscal: 1007601007192	Cod fiscal/TVA: 1006602011124/7900640			
Banca:Min.FinTrezoreria de Stat	Banca: BC: "Moldova Agroindbank" S.A			
Cod: TREZMD2X	Cod: AGRNMD2X779			
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB	IBAN: MD63AG000000022511221777			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR BENEFICIARUL ANTREPRENOR

Iurie GANGAN L.Ş.	BRENIŞTER Dumitru	L.Ş
-------------------	-------------------	-----

Digitally signed by Gangan Iurie Date: 2024.07.15 10:54:24 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Digitally signed by Brenişter Dumitru Date: 2024.07.15 16:55:33 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	lotul				
	Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești	45200000- 9	conform Devizului de cheltueli	conform Devizului de cheltueli	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR		ANTREPRENORUL			
Iurie GANGAN	L.Ş.	BRENIŞTER Dumitru	L.Ş.		

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	lotul					1	
	Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești	45200000- 9	lucrare	1	1 138 104,32	1 138 104,32	3 luni
	TOTAL					1 138 104,32	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR		ANTREPRENORUL	
Iurie GANGAN	L.S.	BRENISTER Dumitru	L.S.

Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 138 104,32 Lei

Intocmit in preturi curente

	I pro	țuri curente			37.1	1 1 1 1			
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea d Pe unitate de măsură ——— incl. salariu	Total incl. salariu			
1	2	3	4	5	6	7			
		1. Strada Ion Neculce				: = :			
		1.1. Instalarea bordurilor							
1	2.2.2.	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice			19,39	3 296,10			
	DG04B	dimensiune, asezate pe beton	m	170,0000	19,39	3 296,10			
2	To 4 0 1 4 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m?	45.2400	31,51	1 429,15			
	TsA01A1	umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	45,3600	31,51	1 429,15			
3		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta			10,00	725,80			
	TsI50A1	de 1 km	t	72,5800	0,00	0,00			
4	DATIC	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5,						520,43	11 803,25
	DA11C	pentrudrumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	22,6800	84,83	1 923,85			
5		DE10C Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		567,0000	225,59	127 909,14			
	DE10C		m		40,60	23 017,54			
		Total Instalarea bordurilor				145 163,44			

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu 1.2. Drum principal 1.2.1. Demolari				29 666,64
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	177,0000	27,51	4 870,04
7					8,66	1 533,59
1	RpDD17A	Separarea manuala a materialulul scarificat	m3	4,0000	76,34	305,37
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	177,0000	76,34 36,16 12,72	305,37 6 401,01 2 252,13
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	265,5000	6,96	1 847,88
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,7700	183,77	325,27
		Total Demolari Inclusiv salariu 1.2.2. Partea carocabila				13 749,57 4 123,26
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,1000	766,51 93,31	1 609,67 195,95
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororireK(conditii restrinse)=1,2000 K=1,2000	m3	210,3000	682,26 43,62	143 480,28 9 174,30
13	D I10 7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8400	0,00	11 775,96
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 402,0000	3,03	259 053,85 4 247,36
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,4200	14 019,00	5 887,98
		de baza in vederea aplicarii unui			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 402,0000	194,17 3,03	272 232,65 4 247,36
		Total Partea carocabila Inclusiv salariu 1.2.3. Rigola rapida din beton				694 040,39 17 864,97
17	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,1000	766,50 93,30	9,33
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororireK(conditii restrinse)=1,2000	m3	8,7600	568,55 36,35	4 980,52 318,46
19	CO19A	Strat de polietelena	m2	8,7600	20,75	181,80
20	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	50,0000	5,45 22,26 1,76	47,77 1 112,86 87,86
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,5000	229,00	1 717,53 772,53
22	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intrun singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	73,0000	364,43 37,57	26 603,22 2 742,30
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,0000	49,73 17,57	596,77
24	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu	m	12,0000	10,84	<u>130,06</u> <u>28,21</u>

1	2	3	4	5	6	7
		turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
		Total Rigola rapida din beton Inclusiv salariu				35 399,41 4 217,31
		Total Drum principal Inclusiv salariu 1.3. Consolidarea acostamentelor				743 189,3° 26 205,54
		1.5. Consolidarea acostamentelor				
25	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in	100 m3	0,0400	1 453,50 0,00	58,14
26		conditiile gospodaririi apelor				
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,4000	11,49	73,53
	ISISTAS	de: 5 km			0,00	0,00
27	T CSID	Lucrari la descarcarea pamintului	100 2	0.0100	223,25	8,93
	TsC51B	in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	21,75	0,87
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	1 573,50 534,50	62,94 21,38
29	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la	m2		44,22	1 768,89
	DI115	fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate amestic 0.0-40.0 mm)		40,0000	1,92	76,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				1 972,43 99,08
		Total Strada Ion Neculce Inclusiv salariu				890 325,24 55 971,26

Прямые затраты	Lei	890 325,24
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24	24,00 %	13 433,10

1	2	3	4	5	6	7
		%				
		Total П3+Asigur	100,00 +			903 758,34
		Total Total+Cheltu	100,00 +			903 758,34
		Cheltueli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			34 342,82
- 1		Total Total+Cheltu	100,00 +			938 101,16
		Beneficiu de deviz (Total) * 1,1 %	1,10 %			10 319,11
		Total Total+Benefi	100,00 +			948 420,27
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			189 684,05
						1 138 104,32
		Total deviz:				55 971,26
		Inclusiv salariu				55 9/1,20

Intocmit		
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Digitally signed by Brenişter Dumitru Date: 2024.07.01 10:22:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești (denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 138 104,32 Lei

Intocmit in preţuri curente

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de	e deviz, lei
crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	45,8200	60,59	2 776,23
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4500	60,59	87,86
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7884	60,59	47,77
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,8750	60,59	658,92
5.	7129020012800	Pavator	h-om	483,2640	60,59	29 280,97
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	142,0896	60,59	8 609,21
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,7834	60,59	10 226,59
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,0450	60,59	2 365,74
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400	60,59	305,37
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,6150	60,59	1 612,60
		Total manopera		,	,	55 971,26
		Materiale:				
1.	11110001000131 01	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4leg. 50/70	t	131,7880	1 800,00	237 218,40
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	131,7880	1 900,00	250 397,20
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,2291	300,00	15 368,73
4.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,7783	300,00	533,49
5.	14111222016601 -01	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA 30, (clas de de granulozitateamestic 0.0-40.0 mm)	m3	5,0400	300,00	1 512,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	336,4304	300,00	100 929,12
7.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63mm	m3	10,6784	300,00	3 203,52
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0037	300,00	1,11
9.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0480	750,00	36,00
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,2060	1 900,00	7 991,40
11.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata lacald BA D 16 rul. 50/70	t	4,2060	1 900,00	7 991,40
12.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	5,1030	350,00	1 786,05
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1900	350,00	766,50
14.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,4380	1 600,00	700,80

15.	1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37	m3	10,9500	1 600,00	17 520,00
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase		0,0150	4 500,00	67,50
			<u>m3</u>			
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	<u>m3</u>	0,1500	4 500,00	675,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0150	4 500,00	67,50
19.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0015	80,00	0,12
20.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2920	20,00	5,84
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,8030	25,00	20,08
22.	2320187315789	Decofrol	kg	1,7030	25,00	42,58
23.	23203226000401	Bitum	t	1,2978	13 500,00	17 520,30
24.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	7,1540	13,50	96,58
25.	2413317000105	Emulsie bituminoasa 35K-2	t	0,0060	10 500,00	63,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388		1 797,3900	2,20	3 954,26
			kg	 		
27. 28.	2663102100001 2666122800286	Beton clasa C15/12 B15/M200 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000	m3 m	25,5150 569,8350	1 650,00	42 099,75 56 983,50
29.		x300 x 150 (750 x 300 x 150) Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400		,		
	2681116002000	mm	buc	0,0420	3 500,00	147,00
30.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	4,9640	4,00	19,86
31.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3,8690	80,00	309,52
32.	26821326016261	Polietilena	m2	8,9352	15,00	134,03
33.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,3650	20,00	7,30
34.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	51,2500	20,00	1 025,00
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,8440	20,00	616,88
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1250	25,00	28,12
37.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,3140	4,00	5,26
38.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,1460	25,00	3,65
39.		*		1,8750		
-	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		45,00	84,38
40.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,2920	45,00	13,14
41.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,5110	45,00	23,00
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam.	m3	46,2450	20,00	924,90
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4020	20,00	68,04
		Total materiale de construcții				770 961,81
	•	Utilaje de construcții:			•	·
1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0180	65,00	1,17
2.	2073277410003	Umbrar pt. protectie beton de ciment la	II-ut	0,0100	05,00	1,17
۷.	2952160009250	drumuri	h-ut	1,6790	10,00	16,79
2	2952220000000		ht	0.2790	280.00	142.64
3.		Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3780	380,00	143,64
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,3377	500,00	7 668,85
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	160,6000	10,00	1 606,00
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	1,6790	650,00	1 091,35
7.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0060	100,00	0,60
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,8792	300,00	4 463,76
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	86,1765	300,00	25 852,95
10.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	4,9368	300,00	1 481,04
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4400	200,00	88,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,8612	650,00	9 659,78
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1292	450,00	58,14
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	10,3722	400,00	4 148,88
1	2732200003321	Herring de 0.21-0.39 mg			1	
15			h-ut	2 4426	250.00	610.65
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,4426 0,6001	250,00	610,65 300,05
16.	2952260003544 2952260003554	Scarificator mecanic remorcat Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6001	500,00	300,05
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat				

		int.<10 CP				
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4156	100,00	41,56
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0036	50,00	0,18
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,5280	65,00	229,32
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0036	250,00	0,90
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,4426	250,00	610,65
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,4600	250,00	365,00
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4600	550,00	803,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6290	200,00	725,80
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,4047	300,00	1 921,41
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,5873	280,00	1 284,43
		Total utilaje de construcții		·	·	63 392,17

Прямые затраты	Lei	890 325,24
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24,00 %	13 433,10
Total П3+Asigur	100,00 +	903 758,34
Total Total+Cheltu	100,00 +	903 758,34
Cheltueli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	34 342,82
Total Total+Cheltu	100,00 +	938 101,16
Beneficiu de deviz (Total) * 1,1 %	1,10 %	10 319,11
Total Total+Benefi	100,00 +	948 420,27
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	189 684,05

Total deviz: 1 138 104,32

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				The second second	Va	loare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
						incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Ion Neculce				
		1.1. Instalarea bordurilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,59	19,39
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,59	31,51
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,0200		10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentrudrumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			520,43
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	60,59	84,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	300,00	52,20
_	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			225,59 40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,59	31,51
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 650,00	74,25
	2651122100024 14211022005131	Ciment portland P 40 saci S388 Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	kg m3	3,1700 0,0090	2,20 350,00	6,97 3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	100,00	100,50
		1.2. Drum principal				
		1.2.1. Demolari				
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,51
	02100/0010020	Monaiton	1	0.1420	(0.50	8,66
	9310060019930 2952220003546	Muncitor Autogreder pina la 175 cp	h-om h-ut	0,1430	60,59 500,00	8,66 11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0239	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDD17A	Separarea manuala a materialulul scarificat				76,34
	KPDD1/A	Separarea manuara a materiarum scarmcat	2			70,34
			m3			
						76,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	60,59	76,34
	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri				36,16
		(buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea	m3			- N 7 0 10
		materialului decapat)				12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,59	12,72
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor	h-ut	0,0586	400,00	23,44
	TD TELLA	termic de 0,21-0,39 mc	10,0			6.06
)	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta				6,96
		de 10 t la distanta de: 1 km	t			**
					4 L V	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
0	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,				183,77
		teren categoria I	100 m3			-
						18,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,59	18,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,00
		1.2.2. Partea carocabila				
1	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator				766,51
1	13D21A	vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		7	700,51
		violator pe phetiri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			02.21
	2212262212222	16.00		1.5400	60.50	93,31
	9310060019900 2952240004017	Muncitor necalificat Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120	h-om	1,5400	60,59	93,31 673,20
	2932240004017	cp	h-ut	2,2440	300,00	673,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate				
4	DAIZD	naturale concosate cu rezistenta la				
	6.1	fragmentare LA 30, (clas de de				
	1					692.26
	1	granulozitate11,2-22,4 mm,31,5-63mm),				682,26
	641	conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu	m3			
		asternere mecanica h-12 cm, executat cu				43,62
		impanare fara innororireK(conditii				
		restrinse)=1,2000				
		K=1,2000				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	43,62
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	300,00	73,08
	1411100001670	mm	2	1.2100	200.00	120.01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	300,00	438,84
	4100116202806	mm Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	20,00	3,60
	4100110202800	terasam.	1113	0,1300	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	300,00	92,88
		8-14 de 14tf		3,=- 33		,
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	5,04
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	1			14 019,00
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		11	
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	380.00	114,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D		-,		184,77
		22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime	m2			
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica	1112			3,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,59	3,03
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D	t n-om	0,0300	1 800,00	169,20
	1	22,4leg, 50/70		0,0770	1 300,00	107,20
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata lacald	t	0,0030	1 900,00	5,70
		BA D 16 rul. 50/70		V. 125.4		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		8-14 de 14tf				1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		term. 92 cp				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in			7 F T 7 7	14 019,00
	1	vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			-
						0,00
			1.0	100000000000000000000000000000000000000	4.5.50.00	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00

1	2	3	4	5	6	7
1.6		-	1	1 3	0	104.17
.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate		1 -		194,17
	1 1 0 0 0	marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 4		
	=150010010110	The state of the contract of the state of th		0.0500		3,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,59	3,03
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	1 900,00	5,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		8-14 de 14tf	170			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.2.3. Rigola rapida din beton				
		1.2.3. Rigora rapida din beton	A			
17	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator				766,50
. /	ISDZIA	vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			700,50
		violator pe prietiri, de 20 t, in teren coeziv	100 1113			93,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h om	1,5400	60,59	93,30
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120	h-om h-ut	2,2440	300,00	673,20
	2732240004017	cp	II-ut	2,2440	300,00	073,20
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate	1			
		naturale concosate cu rezistenta la				
	1000	fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate	11 17 5			568,55
	1	11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN	m3			-
		13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica				36,35
		h-12 cm, executat cu impanare fara		П		
		innororireK(conditii restrinse)=1,2000				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta	m3	0,2030	300,00	60,90
		lafragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-				
	14111222016721	22,4 mm Agregate naturale concosate cu rezistenta	m3	1,2190	300,00	365,70
	14111222010721	lafragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-	1113	1,2190	300,00	303,70
		63mm	-			4
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	20,00	3,00
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
19	CO19A	Strat de polietelena	n-ut	0,0130	200,00	20,75
. ,	001371	Saut de poneteiena	m2		1	20,75
			1112		4	5,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	60,59	5,45
	26821326016261	Polietilena	m2	1,0200	15,00	15,30
20	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in		1,0200	10,00	22,26
	1000	ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm	kg			
	1 m 4 m 1 C V	L=500 mm	8			1,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	60,59	1,76
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	20,00	20,50
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru				
		turnarea betonului de monolitizare intre				229,00
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			102.00
		diafragme) inclusiv sprijinirile				103,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,59	15,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	60,59	87,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00 4 500,00	3,00
	2010102900900 2010102904340	Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase	m3 m3	0,0020 0,0020	4 500,00	9,00 9,00
	2010102904340	Scinduri de rasinoase	m3 m3	0,0020	4 500,00	9,00
22	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la	ms	0,0200	7 300,00	364,43
	DOUGH	drumuri, executata intr-un singur strat, cu	m2			
		grosimea de 15 cm	1112			27 57
	7129040010110	Asfaltator	h or	0,0200	60.50	37,57
	7129040010110	Astaltator Betonist	h-om h-om	0,0200	60,59 60,59	1,21 35,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	60,59	1,21
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0200	1 600,00	9,60
	1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	1 600,00	240,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D =	kg	0,0050	20,00	0,10

	1 2		1 4	1 -		1 7
1	2	3	4	5	6	7
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	4,00	0,27
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	13,50	1,32
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	80,00	4,24
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	80,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0.0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	45,00	0,32
	2320166200676	White spirit	kg	0.0110	25,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	20,00	0,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0040	20,00	1,42
	2012107200000	terasam.	1	0.0180	4.00	0.07
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	650,00	14,95
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	280,00	1,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550.00	11.00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	10,00	0,23
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	n-ut	0,0230	10,00	49,73
		rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			17,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,59	17,57
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2900	3 500,00	12,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0400	20,00	0,80
	2052270004204	terasam.	h-ut	0,2940	65,00	19,11
24	2952270004204 DI137B	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie	h-ut	0,2940	65,00	19,11
		bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка	m			10,84
	2 2 22	трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	60,59	2,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,59	0,18
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	750,00	3,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0.0005	10 500,00	5,25
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,07
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	50,00	0,07
	2932270004033	1.3. Consolidarea acostamentelor	n-ui	0,0003	30,00	0,01
N.E.	T-002F21	G				
25	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat	100 m3			1 453,50
		cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	450,00	1 453,50
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,25
27	100013					21,75
27	136515					
27			h-om	0,3600	60,59	21,75
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om m3	0,3600	60,59 300.00	21,75 1,50
27	9310060019900 1411122201752	Muncitor necalificat Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat Piatra sparta Buldozer 79kw (108CP) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat				1,50 200,00 1 573,50
	9310060019900 1411122201752 2952260003554 TsD05A	Muncitor necalificat Piatra sparta Buldozer 79kw (108CP) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	m3 h-ut	0,0040 0,4000	300,00 500,00	1,50 200,00 1 573,50 534,50
227	9310060019900 1411122201752 2952260003554	Muncitor necalificat Piatra sparta Buldozer 79kw (108CP) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	m3 h-ut	0,0040	300,00	1,50 200,00 1 573,50

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)			4.0 La	
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate amestic 0.0-40.0 mm)	m2			1,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,59	1,92
	14111222016601- 01	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA 30, (clas de de granulozitateamestic 0.0-40.0 mm)	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuriterasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	200,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

APROBAT:

Intocmit		Investitor	
(funcția, semnătura	, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	_
L.S.		L.S.	

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 2 din 04 11 2024

Privind "Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or. Florești "executată "Lucrări de reparații la str.
Ion Neculce or. Florești " în cadrul contractului Nr.54 din "15" iulie 2024 încheiat între SC
Primaterax-Nord SRL si Primăria or. Florești privind "Lucrări de reparații la str. Ion Neculce or.
Florești ''
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr, eliberată de
la, cu valabilitate pînă la
The state Monicipa White
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.26 fiind formată din:
Grotta Sergin - Viceprimer
Buta sveatos Cav - arhitect - set
Leu Leae Maricien - Specialist principal
Wastas Serphei - responsabil tehnic
(numele,prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Constance Consta
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
or combined to reception, in armine constitution receive, propertie.
De a receptiona obiectul cu suma de 1 138 104,32 lei
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare
7. Comisia de receptie recomandă următoarele: De a receptiona obiectul
7 ¹ . Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală, desinația
나는 사람들은 사람들은 사람들이 가지 않는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하
, compus din următoarele comstrucții,suprafața la sol
, suprafața totală, numărul de etaje, conform certificatului despre rezultatele
nspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd/	file și anexe numerotate, cu un total de/
file, a fost încheiat astăzi 04.11.24	
Comisia de recepție: Președinte: <u>Hangah</u> Juri'e	Specialisti:
Membrii: Who Fa Sergiu Bu Fa Srea fos la v Drufeae Maricica Clapa la Ceriu Na star Serghei (numele, prenumele)	Mhull A 332
TRANSMISĂ: EXECUTANTUL:	PRIMITĂ: INVESTITORUL: L.S.
ant provederile projectului.	(semnatura)
le cu devizal si normativelor in vigoare	De a receptiona objectul cu silma de 1 138 104.32 lei 6. Comisia de recepție motivează propunerea facută prin: privind Indeplinirea tuerarilor, s-a executat lu conformita 7. Comisia de receptie recomandă următoarele: De a receptiona objectul
adresa popula desinatia	7l. Descrieres objectului recomandat spre receptle: Objectul cu numărul cadastral