

Investitor
Obiect**Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu
apa si canalizare din s. Peciste, r-ul Rezina****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
1-1-1 Platfora A. Scoaterea solului fertil
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Exscavarea solului fertil cu buldozer si mutarea la 10m	100 m3			725,714
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	600,00	725,714
2	TsC22C 1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Mutarea solului fertil de 20m	100 m3			804,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	600,00	804,000
3	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea solului fertil in camion cu excavatorul)	100 m3			1 146,562
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	655,00	1 146,562
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			41,344

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	544,00	41,344
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			224,539
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	400,00	0,762
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,286

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)