

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com. Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Bubuieci

3. Obiectul achizițiilor Construcția drumului - str. Dimitrie Cantemir, sat. Bubuieci com. Bubuieci mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Montarea bordurei 1600m		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (lasat pe loc dupa bordure - formarea casetei h=0.2 x h=0.5 m)	100 m3	1,50
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m x b=0,30 m	m3	48,00
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton - bordure BR100.30.15 pe fundatie de beton C12/15	m	1 600,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imrastierea pamintului decapat dupa bordura)	m3	150,00
		2. Amenajarea drumului cu pavaj		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Caramida) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - - pavaj vibropresat tip "caramida" culoarea sura 10x20cm, h=6.0cm	m2	4 000,00

1	2	3	4	5
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare	100 m3	4,00
		3. Ajustarea capacelor la fintini		
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	30,00
10	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 30 buc Alte utilaje=1,030	m3	0,75
11	AcE10A	Montarea elemente de beton armat prefabricat - CTO-1 (30 buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,60
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - elemente prefabricate CTO-1	buc	30,00
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta (montarea capacelor de la demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	30,00

Primar

Igor MORARU