

## CAIET DE SARCINI

### DEVIZ nr.2 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă a cabinetului 200 din atelierul de instruire practică**

Autoritatea contractantă: **Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți**

| Nr.                  | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor   | Unitatea de măsură | Cantitatea |
|----------------------|----------------------------|--|--------------------|------------|
| <b>2.1 Pardoseli</b> |                            |  |                    |            |
| 1.                   | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m <sup>2</sup>     | 28,5000    |
| 2.                   | CG01A                      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin  | m <sup>2</sup>     | 28,5000    |
| 3.                   | CG49A                      | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linolium medical) la pardoseli  | m <sup>2</sup>     | 28,5000    |
| 4.                   | CG09A                      | Plinte din PVC fixate cu dibluri   | m                  | 25,0000    |
| <b>2.2 Pereți</b>    |                            |  |                    |            |
| 5.                   | RpCJ35A                    | Desfacerea de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți  | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |
| 6.                   | CF02A                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu ciment-nisip, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |
| 7.                   | CF17C                      | Diverse lucrări – strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |
| 8.                   | CF50B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului        | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |
| 9.                   | CN53A                      | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților   | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |
| 10.                  | CF57A                      | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților  | m <sup>2</sup>     | 80,0000    |
| 11.                  | CN53A                      | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților   | m <sup>2</sup>     | 72,0000    |

|                       |         |  |                |         |
|-----------------------|---------|--|----------------|---------|
| 12.                   | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m <sup>2</sup> | 72,0000 |
| 13.                   | RpCJ06C | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii dreپți între 25-35 cm lățime. | m              | 10,5000 |
| 14.                   | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului.   | m <sup>2</sup> | 4,2000  |
| 15.                   | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților   | m <sup>2</sup> | 4,2000  |
| 16.                   | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților  | m <sup>2</sup> | 4,2000  |
| 17.                   | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților   | m <sup>2</sup> | 4,2000  |
| 18.                   | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m <sup>2</sup> | 4,2000  |
| <b>2.3 Radiatoare</b> |         |  |                |         |
| 19.                   | RpIB08A | Curățarea interioară a corpurilor de încălzire, inclusiv detectarea defectelor   | m <sup>2</sup> | 3,0000  |
| 20.                   | CN20D   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponenta pe bază de rasina epoxidica și întărită de tip poliamidic              | m <sup>2</sup> | 6,0000  |
| <b>2.4 Iluminare</b>  |         |  |                |         |
| 21.                   | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din beton simplu de 5x50 cmp  | m              | 50,0000 |
| 22.                   | RpEB01A | Montarea conductorilor mascați, din cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat în tencuială, cablu VVG – 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>  | m              | 50,0000 |
| 23.                   | RpEJ09D | Motarea santurilor în pereți și  | m              | 50,0000 |

|              |         |  |     |        |
|--------------|---------|--|-----|--------|
|              |         | tavane de până la 50 cmp   |     |        |
| 24.          | RpEE17B | Înlocuirea prizelor – priza dublă  | buc | 8,0000 |
| 25.          | RpEE14A | Înlocuirea întrerupătoarelor<br>electrice unipolare – întrerupător<br>simplu | buc | 1,0000 |
| <b>Total</b> |         |  |     |        |

Data „\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)