

**Lucrari de constructie a
turnurilor pentru comunicatii
prin radioreleu pe segmentul de
frontiera Giurgiulesti # Olanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 19 961,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	34,0580	30,00	1 021,740
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4600	30,00	43,800
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,00	28,500
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	30,00	54,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1650	30,00	4,950
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	30,00	4,500
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8500	30,00	85,500
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890	30,00	5,670
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,00	9,900
10.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9300	30,00	27,900
		Total manopera				1 286,46

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2250	5,00	1,125
2.	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0056	12 000,00	67,200
3.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0005	53 500,00	26,750
4.	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0162	12 000,00	194,400
5.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0088	12 000,00	105,600
6.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0061	9 500,00	57,950
7.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,5510	38,00	58,938

8.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4000	30,00	12,000
9.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	3,6000	10,00	36,000
10.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,0000	180,00	360,000
11.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	3,6000	18,00	64,800
12.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,2015	12 000,00	2 418,000
13.	1019852	Краска	kg	0,3200	35,00	11,200
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1150	340,00	39,100
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1472	340,00	50,048
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2696	250,00	67,400
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,650
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,550
19.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	40,00	4,800
20.	210349721	Tija paratrasnet L=3.0m	buc	1,0000	310,00	310,000
21.	210349722	Electrod de impamintare L=3.0m	buc	6,0000	390,00	2 340,000
22.	210349723	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	6,0000	120,00	720,000
23.	210349730	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16mm2	m	30,0000	25,00	750,000
24.	210349730*2	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32mm2	m	50,0000	53,00	2 650,000
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000	35,00	3,500
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,80	0,790
27.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
28.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	42,00	4,620
29.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,1000	22,00	112,200
30.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,000
31.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,6000	15,00	9,000
32.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,9500	22,00	20,900
33.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,2000	25,00	5,000
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,1640	1,65	62,971
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,0000	12,00	180,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0750	40,00	3,000
40.	3220137315778	Decapant	kg	0,0350	88,00	3,080
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1200	1,99	0,239
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548	16,00	0,877
43.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	16,00	0,320
44.	5009031	Скобы	10 buc	13,2000	2,00	26,400
45.	5009061	Втулки изолирующие	buc	19,5200	2,00	39,040
46.	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,000
47.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0016	500,00	0,800
48.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3280	10,00	3,280
49.	5009623	Лента K226	100 m	0,0240	59,00	1,416
50.	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0,6640	90,00	59,760
51.	5009816	Полоса монтажная	m	27,2000	0,60	16,320
		Total materiale de construcții				10 923,31

Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,8190	300,00	245,700
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	19,7600	12,00	237,120
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	5,3595	80,00	428,760
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	50,00	4,200
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	250,00	10,500
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1195	50,00	5,975
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	20,00	2,400
8.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8240	30,00	144,720
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0500	200,00	10,000
10.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,8190	200,00	163,800
Total utilaje de constructii						1 253,17

Total	Lei	16 634,39
TVA	20 %	3 326,88

Total deviz:**19 961,27**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a turnurilor pentru Investitor
comunicatii prin radioreleu pe segmentul de
frontiera Giurgulesti # Olanesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ОБЪЕКТ №5				
		1.1. 3. Paratrasnet si impamintare				
		1.1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1.1. Camin 500*500*500				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			93,000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			406,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,00	56,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			466,100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
4	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 8 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			59,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,00	28,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	40,00	4,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si	m3			1 049,980

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..)				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	30,00	219,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,65	314,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	199,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	340,00	250,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) - Сарас pentru camin	kg			18,441
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,99	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
7	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Окраска кровель из новой листовой стали масляными красками в 2 слоя, вручную)	m2			20,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	30,00	9,90
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,2200	42,00	9,24
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,80	1,58
		1.1.2. Lucrari de montare				
		1.1.2.1. Paratrasnet				
8	08-01-066-2	Разрядник напряжением, кВ, до: 20	set			1 139,240
	1	Затраты труда	h-om	6,6700	30,00	897,24
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4000	30,00	12,00
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,4500	300,00	135,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,4500	200,00	90,00
9	pret de piata	Tija paratrasnet L=3.0m	buc			310,000
	210349721	Tija paratrasnet L=3.0m	buc	1,0000	310,00	310,00
10	pret de piata	Electrod de impamintare L=3.0m	buc			390,000
	210349722	Electrod de impamintare L=3.0m	buc	1,0000	390,00	390,00
11	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: OL Zn 40*4 verticala	100 m			1 989,677
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0037	9 500,00	35,08
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	38,00	34,20
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,1300	12 000,00	1 560,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	300,00	66,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	80,00	250,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	200,00	44,00
12	08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20mm - 3 electrozi cite 3.0mm (7,41 kg/buc)	10 buc			1 293,840
	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	9 500,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,7800	38,00	29,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1400	300,00	42,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,5400	80,00	203,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		1.1.2.2. Impamintare				
		1.1.2.2.1. Conexiuni impamintare				
13	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m			2 486,800
	1	Затраты труда	h-om	16,6000	30,00	498,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0037	9 500,00	34,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	38,00	34,20
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	t	0,1300	12 000,00	1 560,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	300,00	66,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	80,00	250,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	200,00	44,00
14	pret de piata	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc			120,000
	210349723	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	1,0000	120,00	120,00
15	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 32 мм)	m			42,931
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,00	10,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	15,00	1,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	22,00	4,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	25,00	1,00
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	88,00	0,62
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	50,00	1,20
16	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 35 мм2	100 m			1 500,507
	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0070	12 000,00	84,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,00065	53 500,00	33,44
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0110	12 000,00	132,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,5000	180,00	450,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,5000	18,00	81,00
	1019852	Краска	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Скобы	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	24,4000	2,00	48,80
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00204	500,00	1,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5009623	Лента K226	100 m	0,0300	59,00	1,77
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0,8300	90,00	74,70
	5009816	Полоса монтажная	m	34,0000	0,60	20,40
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	24,7000	12,00	296,40
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0300	30,00	180,90
17	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16mm2	m			25,000
	210349730	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16mm2	m	1,0000	25,00	25,00
18	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32mm2	m			53,000
	210349730*2	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32mm2	m	1,0000	53,00	53,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a
turnurilor pentru comunicatii
prin radioreleu pe segmentul de
frontiera Giurgiuilesti # Olanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 19 961,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ОБЪЕКТ №5 1.1. 3. Paratrasnet si impamintare 1.1.1. Lucrari de constructie 1.1.1.1. Camin 500*500*500				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)	m3	0,3000	93,000 93,000	27,900 27,900
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,1000	406,800 56,700	40,680 5,670
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	466,100	46,610

1	2	3	4	5	6	7
		(Слой основания из бута)			0,000	0,000
4	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 8 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	1,0000	59,430 38,400	59,430 38,400
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..)	m3	0,2000	1 049,980 219,000	209,996 43,800
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) - Carpas pentru camin	kg	15,0000	18,441 6,000	276,614 90,000
7	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Окраска кровель из новой листовой стали маслянными красками в 2 слоя, вручную)	m2	0,5000	20,720 9,900	10,360 4,950
		Total	Lei			671,590
		Total Camin 500*500*500 Inclusiv salariu				671,590 210,720

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			671,590
		<i>Медицинское и социальное страхование</i>	22,5 %			47,412
		<i>Транспортные</i>	10 %			43,377
		<i>Итого</i>				762,379
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			30,554
		<i>Итого</i>				792,933
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			47,576
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				840,509 210,720
		1.1.2. Lucrari de montare				
		1.1.2.1. Paratrasnet				
8	08-01-066-2	Разрядник напряжением, кВ, до: 20	set	1,0000	<u>1 139,240</u> 897,240	<u>1 139,240</u> 897,240
9	pret de piata	Tija paratrasnet L=3.0m	buc	1,0000	<u>310,000</u> 0,000	<u>310,000</u> 0,000
10	pret de piata	Electrod de impamintare L=3.0m	buc	6,0000	<u>390,000</u> 0,000	<u>2 340,000</u> 0,000
11	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: OL Zn 40*4 verticala	100 m	1,3000	<u>1 989,677</u> 0,000	<u>2 586,580</u> 0,000
12	08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20mm - 3 electrozi cite 3.0mm (7,41 kg/buc)	10 buc	0,2000	<u>1 293,840</u> 0,000	<u>258,768</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 634,588
		Total Paratrasnet Inclusiv salariu				6 634,588 897,240
		1.1.2.2. Impamintare				
		1.1.2.2.1. Conexiuni impamintare				
13	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,2500	<u>2 486,800</u> 498,000	<u>621,700</u> 124,500
14	pret de piata	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	6,0000	<u>120,000</u> 0,000	<u>720,000</u> 0,000
15	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	5,0000	<u>42,931</u> 10,800	<u>214,655</u> 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 32 мм)				
16	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 35 мм2	100 m	0,8000	1 500,507 0,000	1 200,406 0,000
17	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16mm2	m	30,0000	25,000 0,000	750,000 0,000
18	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32mm2	m	50,0000	53,000 0,000	2 650,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 156,761
		Total Conexiuni impamintare Inklusiv salariu				6 156,761 178,500
		<i>Total</i>	Lei			6 156,761
		Total Impamintare Inklusiv salariu				6 156,761 178,500
		<i>Total</i>	Lei			12 791,349
		<i>Медицинское и социальное страхование</i>	22,5 %			242,042
		<i>Транспортные</i>	10 %			1 048,953
		<i>Итого</i>				14 082,344
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			817,562
		<i>Итого</i>				14 899,906
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			893,995
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				15 793,901 1 075,740
		<i>Total</i>	Lei			16 634,410
		Total 3. Paratrasnet si impamintare Inklusiv salariu				16 634,410 1 286,460
		<i>Total</i>	Lei			16 634,410
		Total ОБЪЕКТ №5 Inklusiv salariu				16 634,410 1 286,460

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			16 634,39
		TVA	20 %			3 326,88
		Total deviz:				19 961,27
		Inclusiv salariu				1 286,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)