

**Intretinerea de rutina a drumurilor; intretinera periodica, reparatii curente si capitale - drumuri pietruite; reparatia trotuarelor pentru drumurile publice locale raionale a.2021 r.Soldanesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 62**  
**Lotul nr.1. Intretinerea de rutina a drumurilor**

Valoarea de deviz 493 931,30 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea si reparatia drumurilor r-ul Soldanesti</b>				
		<b>1.1. Profilarea</b>				
		<b>1.1.1. L193 Soldanesti - Cobilea R19km 0-15,8</b>				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	51,600	440,00 0,00	22 704,00 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	25,800	232,00 0,00	5 985,60 0,00
		<b>Total L193 Soldanesti - Cobilea R19km 0-15,8 Inklusiv salariu</b>				<b>28 689,60</b>
		<b>1.1.2. L194 Dobrusa - Zohorna, km 0-4.2</b>				
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	16,800	440,00 0,00	7 392,00 0,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,400	232,00 0,00	1 948,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total L194 Dobrusa - Zohorna, km 0-4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 340,80</b>
		<b>1.1.3. L196 Raspopeni - Gauzeni km 0-3.5</b>				
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	14,000	440,00 0,00	6 160,00 0,00
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,000	232,00 0,00	1 624,00 0,00
		<b>Total L196 Raspopeni - Gauzeni km 0-3.5 Inclusiv salariu</b>				<b>7 784,00</b>
		<b>1.1.4. L197 Samascani - Raspopeni km 0-6.54</b>				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	26,200	440,00 0,00	11 528,00 0,00
		<b>Total L197 Samascani - Raspopeni km 0-6.54 Inclusiv salariu</b>				<b>11 528,00</b>
		<b>1.1.5. L198 Drum de acces sre s.Cusmirca km 0-4.0</b>				
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	16,000	440,00 0,00	7 040,00 0,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000	232,00 0,00	1 856,00 0,00
		<b>Total L198 Drum de acces sre s.Cusmirca km 0-4.0 Inclusiv salariu</b>				<b>8 896,00</b>
		<b>1.1.6. L200 G40 Vadul-Rascov- Climautii de Jos-Cot km 0-13.7</b>				
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	46,800	440,00 0,00	20 592,00 0,00
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,400	232,00 0,00	5 428,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total L200 G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot km 0-13.7 Inklusiv salariu</b>				<b>26 020,80</b>
		<b>1.1.7. L201 Drun de acces spre s.Poiana km 0-3.5</b>				
12	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	14,000	440,00 0,00	6 160,00 0,00
13	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,000	232,00 0,00	1 624,00 0,00
		<b>Total L201 Drun de acces spre s.Poiana km 0-3.5 Inklusiv salariu</b>				<b>7 784,00</b>
		<b>1.1.8. L203 Drun de acces spre s.Sipca km 0-2</b>				
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	5,600	440,00 0,00	2 464,00 0,00
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,800	232,00 0,00	649,60 0,00
		<b>Total L203 Drun de acces spre s.Sipca km 0-2 Inklusiv salariu</b>				<b>3 113,60</b>
		<b>1.1.9. L205 G41Materuti-bosernita km 0-7.1</b>				
16	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	22,400	440,00 0,00	9 856,00 0,00
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,200	232,00 0,00	2 598,40 0,00
		<b>Total L205 G41Materuti-bosernita km 0-7.1 Inklusiv salariu</b>				<b>12 454,40</b>
		<b>1.1.10. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 0-5</b>				
18	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	11,000	440,00 0,00	4 840,00 0,00
19	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km	5,500	232,00	1 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
		<b>Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 0-5 Inklusiv salariu</b>				<b>6 116,00</b>
		<b>Total Profilarea Inklusiv salariu</b>				<b>121 727,20</b>
		<b>1.2. Sistemul de evacuare a apelor: L193 Soldanesti-Cobilea-R19, KMO-15.8</b>				
		<b>1.2.1. L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km0-15.8</b>				
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	20,000	459,77 79,77	9 195,47 1 595,47
		<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km0-15.8 Inklusiv salariu</b>				<b>9 195,47 1 595,47</b>
		<b>1.2.2. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13.7</b>				
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	12,000	459,77 79,77	5 517,28 957,28
		<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13.7 Inklusiv salariu</b>				<b>5 517,28 957,28</b>
		<b>1.2.3. L 196 Raspopeni - Gauzeni, km 0-3,5</b>				
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,800	682,50 0,00	1 228,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	270,000	4,91 0,00	1 326,24 0,00
		<b>Total L 196 Raspopeni - Gauzeni, km 0-3,5 Inclusiv salariu</b>				<b>2 554,74</b>
		<b>1.2.4. L 201 Drum de acces spre s.Poiana, km 0-3,5</b>				
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,440	682,50 0,00	982,80 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	216,000	4,91 0,00	1 060,96 0,00
		<b>Total L 201 Drum de acces spre s.Poiana, km 0-3,5 Inclusiv salariu</b>				<b>2 043,76</b>
		<b>Total Sistemul de evacuare a apelor: L193 Soldanesti-Cobilea-</b>				<b>19 311,25 2 552,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>R19, KMO-15.8</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Lucrari de reparatie la podul, km 1+850 L205G41 Mateuti-Bosernita</b>				
26	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2	4,000	475,86 475,86	1 903,44 1 903,44
27	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, очень твердый грунт)	m3	6,800	168,82 168,82	1 148,00 1 148,00
28	PI06A	Demontarea si montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	16,000	390,52 57,98	6 248,40 927,60
29	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	70,000	66,42 44,06	4 649,65 3 084,27
30	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in	kg	220,000	15,66 0,93	3 444,67 204,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)				
31	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем)	m3	37,500	1 190,10 92,30	44 628,61 3 461,11
32	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	120,000	33,18 28,29	3 981,13 3 395,02
33	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) indicator 2.1.1; 2.1.3	buc	4,000	754,79 25,05	3 019,15 100,19
34	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	24,000	21,83 0,00	523,84 0,00
35	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая)	m2	35,000	49,09 32,93	1 718,01 1 152,54
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,200	1 669,50 0,00	2 003,40 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatie la podul, km 1+850 L205G41 Mateuti-Bosernita Inklusiv salariu</b>				<b>73 268,30 15 376,24</b>
		<b>1.4. Lucrari de reparatie a santului s.Mihuleni</b>				
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,680	1 669,71 0,00	1 135,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	102,000	4,91 0,00	500,96 0,00
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,000	373,72 45,92	2 989,73 367,33
40	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Уплотняющая засыпка профилей откосов средней толщиной 0,50 м, вручную, одновременно с механизированной засыпкой, связный грунт)	m3	12,000	79,39 76,99	952,69 923,89
		<b>Total Lucrari de reparatie a santului s.Mihuleni Inclusiv salariu</b>				<b>5 578,78 1 291,22</b>
		<b>1.5. Reparatia podului L203 Drum de acces spre s.Sipca</b>				
41	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, очень твердый грунт)	m3	5,600	168,82 168,82	945,41 945,41
42	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de	m2	38,000	66,30 44,06	2 519,52 1 674,32



1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)				
43	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)	kg	96,000	15,66 0,93	1 503,13 89,05
44	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем)	m3	19,800	1 190,11 92,30	23 564,15 1 827,46
45	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах)	m	24,000	176,36 61,69	4 232,65 1 480,45
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских).H=2m	buc	4,000	425,56 50,55	1 702,22 202,22
47	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб). indicator 2.1.1.; 2.1.3.	buc	4,000	754,79 25,05	3 019,15 100,19
		<b>Total Reparatia podului L203 Drum de acces spre s.Sipca Inclusiv salariu</b>				<b>37 486,23 6 319,10</b>
		<b>1.6. Reparatia podului L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos- Cot(s.Vadul-Rascov)</b>				
48	PI06A	Demontarea si montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	8,000	390,52 57,98	3 124,20 463,80

1	2	3	4	5	6	7
49	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	14,900	187,84 187,84	2 798,80 2 798,80
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,400	1 669,50 0,00	4 006,80 0,00
51	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	22,600	66,40 44,06	1 500,72 995,78
52	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем)	m3	7,800	1 190,13 92,30	9 283,00 719,91
53	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских).H=2m	buc	4,000	425,56 50,55	1 702,22 202,22
54	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб). indicator 2.1.1.; 2.1.3.	buc	4,000	754,79 25,05	3 019,15 100,19
		<b>Total Reparatia podului L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot(s.Vadul-Rascov) Inklusiv salariu</b>				<b>25 434,89 5 280,70</b>
		<b>1.7. Lucrari de reparatie la pavilione (opriri)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
55	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante	m2	300,000	29,46 29,22	8 837,82 8 765,82
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,500	64,27 29,68	4 337,92 2 003,62
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	35,89 3,25	107,66 9,74
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 543,200	3,94 1,39	6 082,37 2 147,21
59	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1 152,000	27,03 15,31	31 138,45 17 631,82
		<b>Total Lucrari de reparatie la pavilione (opriri) Inclusiv salariu</b>				<b>50 504,22 30 558,21</b>
		<b>Total Intretinerea si reparatia drumurilor r-ul Soldanesti Inclusiv salariu</b>				<b>333 310,87 61 378,22</b>

		Total	lei	333 310,87
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	14 730,77
		Transportarea materialelor	10,00 %	11 756,80
		Cheltuieli directe	100,00 +	359 798,44
		Cheltuieli de regie	10,00 %	35 979,84
		Total:	100,00 +	395 778,28
		Beneficiu de deviz	4,00 %	15 831,13
		Total:	100,00 +	411 609,41
		TVA	20,00 %	82 321,89
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>493 931,30 61 378,22</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

