

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a unor sectoare avariate din str. Sf. Nicolae și str. Izvoarelor în localitatea Cenac, r-l Cimișlia

## CAIET DE SARCINI

Valoarea estimativă - 939 712,60 lei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Sf. Nicolae</b>		
1	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului. (450x6x0,1m)	m3	270
2	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m.	100m3	2,7
3	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (transportarea în depozit a pietrișului scarificat $Y=1.27 \text{ t/m}^3$ )	t	343
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (lut din cariera 450*6*0.23 m)	100m3	6,21
5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. ( $Y=1.8 \text{ t/m}^3$ )	t	1118
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	6,21
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (cu aplicarea normei de consum 0.03 t de apă la 1 m3 de pământ )	m3	18,6
8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. (încărcarea pietrișului rezultat din decapare)	100m3	2,7
9	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (transportarea la șantier a pitrișului rezultat din decapare $Y=1,27 \text{ t/m}^3$ )	t	343
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. (cu utilizarea materialului rezultat din decapare)	m3	270
11	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. (încărcarea din depozit a pitrișului la obiect )	100m3	5,76

12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inmororire. (450*6*0,15) <b>2. str. Izvoarelor</b>	m3	405
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (pe ambele părți)	m	900
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(pentru podet)	100m3	6
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (5*1,2*0,15 m patul de pietriș dub podet)	m3	0,9
16	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3	2,11
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (umplură la podet)	m3	2
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (la podet)	m3	2
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (lut din cariera 550*4,5*0,5 m)	100m3	12,37
20	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. (lut din cariera Y=1,8/m3)	t	2227
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	6,75
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (cu aplicarea normei de consum, 0,03 de apa la 1m3)	m3	37,1

Intocmit

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)