

**Renovarea complexului sportiv
amplasat pe teritoriului la**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Arhitectura Bloc B (demontrri)**

Valoarea de deviz 30 373,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	450,000	16,013	7 205,940
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	340,300	13,300	4 526,058
3	RpCH32E	Desfacerea dulapelor din lemn sub scinduri	m3	3,460	140,690	486,789
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	25,600	24,217	619,960
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,330	24,217	129,078
6	RpCI42B	Demontarea cornisa din tabla zincata	m2	53,640	41,805	2 242,432
7	RpCI42B	Demontarea din tabla profelata copertina 1,2	m2	24,650	41,805	1 030,498
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	0,396	10,806	4,279
9	CL14B	Demontarea constructiilor metalice - cornier	t	0,027	676,519	18,266
10	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	45,000	43,822	1 971,972
11	Tr11AA01	Transportarea gunoierului din grupa A	t	45,000	20,181	908,145



1	2	3	4	5	6	7
		grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2				
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,350	147,097	51,484

		Total	Lei	19 194,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 211,10
		Transportarea materialelor	2 %	3,94
		Total		23 409,96
		Cheltuieli de regie	6 %	1 404,61
		Total		24 814,57
		Beneficiu de deviz	2 %	496,29
		Total		25 310,86
		TVA	20 %	5 062,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 373,03

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Arhitectura Bloc B (demontrri)

Valoarea de deviz 30 373,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :			
--	--	-------------------------------	--	--	--

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	54,0000	57,66	3 113,640
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,9556	57,66	401,060
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,9000	57,66	570,834
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	37,4330	57,66	2 158,387
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0540	57,66	3,114
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,1844	57,66	1 625,113
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2025	57,66	11,676
8.	7422010060100	Timplar	h-om	6,4953	57,66	374,519
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8830	57,66	915,814
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,6889	57,66	7 766,163
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,7953	57,66	1 775,657
		Total manopera				18 715,99

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0017	265,00	0,450
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0162	10,30	0,167
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0108	4,30	0,046
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5000	6,00	135,000
5.	4100126202818	Apa	m3	10,2090	6,00	61,254
		Total materiale de constructii				196,91

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,2209	14,50	148,203
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0658	14,50	87,954
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1470	295,00	43,365
4.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,0405	51,35	2,080
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0054	75,00	0,405
		Total utilaje de constructii				282,02

Total	Lei	19 194,92
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	4 211,10
Transportarea materialelor	2 %	3,94
Total		23 409,96
Cheltuieli de regie	6 %	1 404,61
Total		24 814,57
Beneficiu de deviz	2 %	496,29
Total		25 310,86
TVA	20 %	5 062,17

Total deviz:

30 373,03

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16.013
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 205,940
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			13.300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	14,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 526,058
3	RpCH32E	Desfacerea dulapelor din lemn sub scinduri	m3			140.690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			486,789
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24.217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			619,960
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24.217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			129,078
6	RpCI42B	Demontarea cornisa din tabla zincata	m2			41.805
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 242,432
7	RpCI42B	Demontarea din tabla profelata copertina 1.2	m2			41.805
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 030,498
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2			10.806
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,18
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	14,50	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4,279
9	CL14B	Demontarea constructiilor metalice - cornier	t			676.519
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	57,66	432,44
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	4,30	1,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,30	6,19
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	75,00	15,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,266
10	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			43,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1971,972
11	TrHAA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			908,145
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			147,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	295,00	123,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,484

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




**Renovarea complexului sportiv
amplasat pe teritoriului la**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Incalzire, ventilare, conditionare

Valoarea de deviz 1 401 292,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Вентиляция				
1	pret piata	Приточно-вытяжная вентиляция, установка (ПВ1) Sistema de ventilare cu recuperator, amplasata la exterior (pe acoperis), Ventilator de alimentare N=4,13kW, Ventilator de evacuare N=2,17kW, dotata cu filtre cu amortizator de zgomot la alimentare si evacuare,incalzitor de apa cu evaporator direct; acoperita cu protectie contra precipitatiilor	buc	1,000	365 811,680	365 811,680
2	pret piata	Приточно-вытяжная вентиляция, установка (ПВ2), Sistema de ventilare cu recuperator, amplasata la exterior (pe acoperis), Ventilator de alimentare N=0,97kW, Ventilator de evacuare N=0,87kW, dotata cu filtre cu amortizator de zgomot la alimentare si evacuare,incalzitor de apa cu evaporator direct; acoperita cu protectie contra precipitatiilor	buc	1,000	230 893,710	230 893,710
3	pret piata	Вентилятор канальный ПКВ-III-70-40-4- 380 (П2,П3)	buc	1,000	14 269,600	14 269,600
4	pret piata	Вентилятор канальный ПКВ III	buc	1,000	11 528,140	11 528,140



1	2	3	4	5	6	7
		60-35-4- 380 (П1)				
5	pret piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-200 (В3)	buc	1,000	1 561,525	1 561,525
6	pret piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-125 (В7,В8)	buc	1,000	910,890	910,890
7	pret piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-315 (В6,В9,В11)	buc	1,000	2 082,030	2 082,030
8	pret piata	Фильтр канальный ФКП-70-40-G4 (П2,П3)	buc	1,000	872,340	872,340
9	pret piata	Шумоглушитель канальный ГКП-70-40 (П2,П3)	buc	2,000	1 506,710	3 013,420
10	pret piata	Шумоглушитель канальный ГКК-200	buc	1,000	566,380	566,380
11	pret piata	Шумоглушитель канальный ГКК-125-600 (В7,В8)	buc	2,000	396,560	793,120
12	pret piata	Шумоглушитель канальный ГКК-315-600 (В6,В9,В11)	buc	3,000	993,030	2 979,090
13	pret piata	Шумоглушитель канальный ГКК-160-600 (В4,В10)	buc	2,000	490,900	981,800
14	pret piata	Водяной воздухонагреватель КВН-70-40-2 (П2,П3)	buc	1,000	3 702,120	3 702,120
15	pret piata	Клапан воздушный утепленный С-70-40-0 с эл.приводом (П2,П3)	buc	3,000	1 512,730	4 538,190
16	pret piata	Гибкая канальная вставка ГКВ-70-40 (П2,П3)	buc	2,000	413,960	827,920
17	pret piata	Фреоновый охладитель ФКО-70-40 (П3)	buc	1,000	9 800,000	9 800,000
18	pret piata	Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU 22CN2 Gree	buc	1,000	48 900,000	48 900,000
19	pret piata	Наружный блок кондиционера GREE GUHD48NK3FO	buc	1,000	16 850,000	16 850,000
20	pret piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-160 (В4,В10)	buc	1,000	1 268,740	1 268,740
21	pret piata	Водосмесительный узел УВС1-2Л в к-те	buc	3,000	8 700,000	26 100,000



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			748 250,695
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				748 250,695
		Total	Lei			748 250,695
		Depozitarea materialelor	1,2 %			8 979,008
		Total Utilaj Inclusiv salariu				757 229,703
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция.				
22	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru mestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно- вытяжная вентиляция установка) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,000	3 394,267	3 394,267
23	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	6,000	1 369,312	8 215,875
24	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	1 269,234	1 269,234
25	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	11,000	74,873	823,608
26	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Водяной воздухонагреватель) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	1,000	607,361	607,361
27	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный) Materiale marunte=1,0050	buc	1,000	542,670	542,670
28	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	4,000	268,032	1 072,128



1	2	3	4	5	6	7
		papuci de cablu etc.)=1,0300				
29	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) Material marunt si de montaj (gamituri, cirpe, petrol. etc.)=1.0020	buc	4,000	294,000	1 176,000
30	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, Фреоновый охладитель Materiale marunte=1,0500	buc	1,000	922,042	922,042
31	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок) Materiale marunte (gamituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,000	1 251,431	1 251,431
32	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,000	3 394,267	3 394,267
33	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	3,000	256,344	769,033
		<i>Total</i>	Lei			23 437,916
		Total Вентиляция. Inclusiv salariu				23 437,916 20 398,376
		<i>Total</i>	Lei			23 437,916
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 589,635
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			463,62
		<i>Total</i>				28 073,913
		<i>Cheltuieli de miscare</i>	50 %			10 100 188



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				38 273,101
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			765,462
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 038,563 20 398,376
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. ПВ1				
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	117,100	336,204	39 369,458
35	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	95,000	463,921	44 072,511
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор DP 394x394	buc	14,000	485,298	6 794,165
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x250 VENTS	buc	20,000	330,258	6 605,150
38	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime. Зонт 600x400	m2	1,000	323,125	323,125
39	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толщ.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	135,000	55,312	7 467,064



1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
		<i>Total</i>	Lei			107 477,104
		Total ПБ1 Inclusiv salariu				107 477,104 40 001,106
		3.1.2. ПБ2				
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.0100	m2	42,000	336,204	14 120,559
42	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толиц.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	20,000	55,312	1 106,232
43	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	30.000	66,177	1 985,324
		<i>Total</i>	Lei			17 212,115
		Total ПБ2 Inclusiv salariu				17 212,115 6 910,551
		3.1.3. ПБ3				
44	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	1,980	463,921	418,564



1	2	3	4	5	6	7
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	24,600	336,204	8 270,614
46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	59,400	463,921	27 556,916
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 150x150 VENTS	buc	1,000	164,208	164,208
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 200x150 VENTS	buc	1,000	180,878	180,878
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300x200 VENTS	buc	7,000	247,227	1 730,592
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x250 VENTS	buc	9,000	330,258	2 972,318
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x300 VENTS	buc	6,000	385,598	2 313,585
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка P 300x300	buc	1,000	760,868	760,868



1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка Р 400x200				
54	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толщ.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой (ПЗ)	m2	40,000	55,312	2 212,464
		<i>Total</i>	Lei			47 804,795
		Total ПЗ Inclusiv salariu				47 804,795 16 940,647
		3.1.4. B3				
55	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	15,300	317,067	4 851,130
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 250x150 VENTS	buc	1,000	191,888	191,888
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x150 VENTS	buc	1,000	236,228	236,228
58	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толщ.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой (ПЗ)	m2	3,000	55,312	165,935
59	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, Зонт d200	m2	0,320	323,125	103,400




1	2	3	4	5	6	7
		Total B3				5 548,581
		Inclusiv salariu				3 229,399
		3.1.5. B8				
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,600	317,068	2 726,782
61	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime. Зонт d125	m2	0,190	323,121	61,393
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 150x100 VENTS	buc	1,000	142,038	142,038
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300x100 VENTS	buc	5,000	175,218	876,088
		<i>Total</i>	Lei			3 806,301
		Total B8				3 806,301
		Inclusiv salariu				1 911,440
		3.1.6. B9				
64	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,100	336,204	2 723,249
65	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,940	583,678	3 467,049



1	2	3	4	5	6	7
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x250 VENTS	buc	5,000	330,258	1 651,288
		<i>Total</i>	Lei			7 841,586
		Total B9 Inclusiv salariu				7 841,586 2 221,259
		3.1.7. B11				
67	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,200	336,204	2 420,669
68	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,920	583,678	4 039,050
69	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime. Зонт d315	m2	0,500	323,128	161,564
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x300 VENTS	buc	4,000	385,598	1 542,390
71	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толщ.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой (B1-B11)	m2	11,000	55,312	608,427
72	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta	m2	9,000	66,178	595,598



1	2	3	4	5	6	7
		conductivei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (B1-B11)				
		<i>Total</i>	Lei			9 367,698
		Total B1 Inclusiv salariu				9 367,698 2 726,407
		3.1.8. BE2				
73	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,000	317,067	2 853,607
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 250x150 VENTS	buc	3,000	191,887	575,662
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300x150 VENTS	buc	1,000	208,558	208,558
76	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover -CO-Al толщ.50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой (BE1-BE3)	m2	4,000	55,312	221,246
		<i>Total</i>	Lei			3 859,073
		Total BE2 Inclusiv salariu				3 859,073 2 009,797
		3.1.9. Теплоснабжение калориферов				
77	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul	m	7,000		



1	2	3	4	5	6	7
		76 x 3 mm (K=1,4 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000				
78	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm (K=1,4 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	70,000	124,231	8 696,171
79	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	40,000	145,137	5 805,497
80	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialeculturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	25,000	102,356	2 558,903
81	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	55,000	67,636	3 720,000
82	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	120,000	7,123	854,712



1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
83	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	77,000	8,432	649,249
84	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	115,000	24,492	2 816,557
85	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	11,000	156,201	1 718,211
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль для спуска воды DN20мм	buc	4,000	68,255	273,019
87	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doii straturi de email).	m2	60,000	96,226	5 773,584
88	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-200	m2	35,000	137,006	4 795,204
89	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. PCT-ПА-BB	m2	44,000	33,885	1 490,930
		<i>Total</i>	Lei			40 317,722
		Total Теплоснабжение калориферов				40 317,722
		Inclusiv salariu				17 512,034



1	2	3	4	5	6	7
90	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 900/1000 KORADO	buc	11,000	2 163,371	23 797,086
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик d3/8"	buc	8,000	88,731	709,848
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термостатич. угловой d15мм RAN- Y Danfoss	buc	11,000	174,175	1 915,921
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой запорный d15мм RLV-Y Danfoss	buc	11,000	141,645	1 558,091
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2"	buc	10,000	73,065	730,646
95	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1 1/4"	buc	2,000	96,066	192,132
96	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN1"	buc	2,000	190,985	381,970
97	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata. montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale. teava avind diametrul de 3/4" /K=1,4 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	10,000	58,576	585,759
98	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	60,000	82,216	4 932,937



1	2	3	4	5	6	7
		socialculturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,4 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000				
99	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 1 1/2" /K=1,4 на фитинги/ Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	40,000	98,093	3 923,724
100	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	45,000	5,813	261,603
101	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	260,000	7,123	1 851,876
102	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d16mm (K=1,3 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	90,000	36,647	3 298,190
103	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d20mm (K=1,3 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	60,000		
104	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	30,000	52,920	1 587,586



1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d25mm (K=1,3 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,0000				
105	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI d32mm (K=1.3 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,0000	m	60,000	70,840	4 250,371
106	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	290,000	5,813	1 685,886
107	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,000	7,123	427,356
108	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	180,000	24,492	4 408,524
109	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2	16,000	96,226	1 539,623
110	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d18x30mm Materiale marunte=1,0500	m	20,000	38,329	766,580
111	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d25x30mm	m	25,000	39,845	996,077



1	2	3	4	5	6	7
112	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d38x30mm Materiale marunte=1,0500	m	60,000	43,088	2 585,254
113	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izofleks d28x10mm Materiale marunte=1,0500	m	80,000	41,184	3 294,731
114	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izofleks d35x10mm Materiale marunte=1,0500	m	50,000	39,984	1 999,184
		<i>Total</i>	Lei			70 172,989
		Total Отопление Inclusiv salariu				70 172,989 23 275,037
		<i>Total</i>	Lei			313 407,964
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				313 407,964 116 737,677
		<i>Total</i>	Lei			313 407,964
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			26 265,977
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 903,153
		<i>Total</i>				343 577,094
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			20 614,626
		<i>Total</i>				364 191,720
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			7 283,835
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				371 475,555 116 737,677

		Total	Lei			1 167 743,96
		TVA	20 %			233 548,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 401 292,75

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

