

**str. Tineretii, s. Leuseni, r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 024-03/2026 D
Reparatia str. Tineretii varianta alba (Etapa I)

Valoarea de deviz 688 903,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m				
1	TsC21B1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3	4,8600	2 527,000 0,000	12 281,220 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,8600	2 380,000 0,000	11 566,800 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	729,0000	16,885 0,000	12 309,165 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,8600	185,798 19,800	902,978 96,228
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,8600	4 250,518 334,620	20 657,518 1 626,253

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 717,681
		Total Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m Inclusiv salariu				57 717,681 1 722,481
		2. Imbracaminte rutiera				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,4000	13 303,940 326,040	431 047,656 10 563,696
		<i>Total</i>	Lei			431 047,656
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				431 047,656 10 563,696
		3. Rigola deschisa				
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,0000	23,020 1,980	414,360 35,640
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	18,0000	528,345 40,920	9 510,206 736,560
		<i>Total</i>	Lei			9 924,566
		Total Rigola deschisa Inclusiv salariu				9 924,566 772,200

		Total	Lei		498 689,91
		Fondul social	24 %		3 134,01
		Total			501 823,92
		Cheltuieli de regie	10 %		50 182,39
		Total			552 006,31
		Beneficiu de deviz	4 %		22 080,26
		Total			574 086,57
		TVA	20 %		114 817,31
		Total deviz: Inclusiv salariu			688 903,88 13 058,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 024-03/2026 D
Reparatia str. Tineretii varianta alba (Etapa I)

Valoarea de deviz 688 903,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 024-03/2026 D:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,4400	66,00	689,040
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4500	66,00	29,700
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	66,00	23,760
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4582	66,00	1 746,241
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	66,00	5,940
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,0560	66,00	10 563,696
		Total manopera				13 058,38

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,4000	220,00	7 128,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,4000	500,00	16 200,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	612,3600	500,00	306 180,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0097	500,00	4,850
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,6000	500,00	24 300,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5400	400,00	216,000
7.	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,1080	2 500,00	270,000
8.	14221022055152	Beton in imbracaminte C20/25	m3	2,7000	2 500,00	6 750,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,4000	1,50	8,100
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0004	125,00	0,050
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0720	25,00	1,800
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1980	34,00	6,732
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1980	45,00	8,910
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,7640	30,00	52,920
15.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,2240	35,00	42,840
16.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,9540	45,00	42,930
17.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0900	18,00	1,620
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0900	18,00	1,620
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800	18,00	3,240
20.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,3240	220,00	71,280
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,1800	20,00	363,600

22.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0360	33,00	1,188
23.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0720	33,00	2,376
24.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,1260	45,00	5,670
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	98,4780	15,00	1 477,170
Total materiale de construcții						363 140,90

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0108	200,00	2,160
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,4140	45,00	18,630
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	18,9054	700,00	13 233,780
4.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	39,6000	15,00	594,000
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,4140	850,00	351,900
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	42,2917	450,00	19 031,265
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	87,8040	450,00	39 511,800
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,2880	450,00	16 329,600
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,3592	500,00	4 179,600
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6038	500,00	801,900
11.	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,4140	45,00	18,630
12.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,4140	45,00	18,630
13.	2952270007403	Încarcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	23,1336	500,00	11 566,800
14.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	3,4344	650,00	2 232,360
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3600	220,00	79,200
16.	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	0,3600	500,00	180,000
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	22,3803	550,00	12 309,165
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,5414	150,00	2 031,210
Total utilaje de construcții						122 490,63

Total	Lei	498 689,91
Fondul social	24 %	3 134,01
Total		501 823,92
Cheltuieli de regie	10 %	50 182,39
Total		552 006,31
Beneficiu de deviz	4 %	22 080,26
Total		574 086,57
TVA	20 %	114 817,31

Total deviz:

688 903,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect str. Tineretii, s. Leuseni, r-nul Hincesti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3			2 527,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 527,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 380,000
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,885
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			185,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	66,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 250,518
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	66,00	334,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	450,00	3 915,90
		2. Imbracaminte rutiera				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 303,940
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,00	326,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		3. Rigola deschisa				
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,020
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	66,00	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2			528,345 40,920
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	66,00	1,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	66,00	38,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	66,00	1,32
	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	2 500,00	15,00
	14221022055152	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 500,00	375,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	33,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	35,00	2,38
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	30,00	2,94
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	45,00	2,38
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	125,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	33,00	0,13
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	45,00	0,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	34,00	0,37
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,06
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	220,00	3,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	45,00	0,49
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	850,00	19,55
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	150,00	1,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	15,00	33,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	45,00	1,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.