

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Incalzire. Ventilare IV**

**Valoarea de deviz 340 778,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |  |       |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|--|-------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                                 | h-om  | 52,1280  | 83,00 | 4 326,624        |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om  | 3,2900   | 83,00 | 273,070          |
| 3.                    | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om  | 5,0400   | 83,00 | 418,320          |
| 4.                    | 7135010011000 | Galvanizator                             | h-om. | 2,4896   | 83,00 | 206,637          |
| 5.                    | 7136020011600 | Instalator sanitar                       | h-om  | 4,0000   | 83,00 | 332,000          |
| 6.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om  | 389,4900 | 83,00 | 32 327,670       |
| 7.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om. | 34,5000  | 83,00 | 2 863,500        |
| 8.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om  | 108,8100 | 83,00 | 9 031,230        |
| 9.                    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om  | 83,8650  | 83,00 | 6 960,795        |
| 10.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om. | 6,6908   | 83,00 | 555,336          |
| 11.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om  | 0,2100   | 83,00 | 17,430           |
| 12.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om  | 2,1600   | 83,00 | 179,280          |
| <b>Total manopera</b> |               |  |       |          |       | <b>57 491,89</b> |

**Materiale:**

|     |                          |   |     |          |        |            |
|-----|--------------------------|---|-----|----------|--------|------------|
| 1.  | 101-1485                 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                  | kg  | 3,2000   | 42,00  | 134,400    |
| 2.  | 101-2202                 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm       | buc | 640,0000 | 0,55   | 352,000    |
| 3.  | 1110-033322              | Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm         | m   | 320,0000 | 36,00  | 11 520,000 |
| 4.  | 11128112364131<br>212011 | Grile de ventilatie metalica exterioara RAG 100x150 | buc | 2,0000   | 177,00 | 354,000    |
| 5.  | 11128112364131<br>212013 | Grile de ventilatie MV450                           | buc | 5,0000   | 101,00 | 505,000    |
| 6.  | 1421202206000            | Nisip 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 0,0720   | 333,00 | 23,976     |
| 7.  | 1458721112               | Cap termostat R470                                  | buc | 30,0000  | 355,00 | 10 650,000 |
| 8.  | 1714227322940            | Cinapa fuior  | kg  | 2,3500   | 223,00 | 524,050    |
| 9.  | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                   | kg  | 3,3200   | 13,00  | 43,160     |
| 10. | 2411115904512            | Oxigen tehnic gazos S2031                           | m3  | 16,6875  | 25,00  | 417,188    |
| 11. | 2413547308164            | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102            | kg  | 31,1517  | 27,00  | 841,096    |
| 12. | 2430116103294            | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                   | kg  | 0,6000   | 51,00  | 30,600     |

|     |                         |  |     |          |          |            |
|-----|-------------------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 13. | 2430116104161           | Email alchidal BT-177  | kg  | 2,3340   | 37,00    | 86,358     |
| 14. | 2430126100338           | Solutie de etansare  | kg  | 4,8120   | 67,00    | 322,404    |
| 15. | 2430226100814           | Grund miniu G 355-6  | kg  | 0,1950   | 41,00    | 7,995      |
| 16. | 2430226100837           | Grund ГФ-,021  | kg  | 2,3340   | 31,00    | 72,354     |
| 17. | 25212167010002<br>2     | Teava din otel 25x2,2 mm                                     | m   | 127,8900 | 37,00    | 4 731,930  |
| 18. | 25212167010002<br>222   | Teava din otel 20x2,2 mm                                     | m   | 24,1570  | 27,00    | 652,239    |
| 19. | 25212167010003<br>3     | Teava din otel 32x2,2 mm                                     | m   | 42,6300  | 45,00    | 1 918,350  |
| 20. | 25212167010003<br>33    | Teava din otel 38x2,5 mm                                     | m   | 56,8400  | 66,00    | 3 751,440  |
| 21. | 25212167100003<br>311   | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy<br>PN20 D25x3,5  | m   | 160,6800 | 54,00    | 8 676,720  |
| 22. | 25212167103000<br>21    | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy<br>PN20 D20x2,8  | m   | 321,3600 | 39,00    | 12 533,040 |
| 23. | 2524906720949           | Diblu din PVC cu D= 8  | buc | 223,0000 | 1,25     | 278,750    |
| 24. | 2524907304522           | Banda teflon nesisterizat                                    | buc | 5,0000   | 4,70     | 23,500     |
| 25. | 2651122100024           | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 12,8400  | 2,70     | 34,668     |
| 26. | 2652102100713           | Var pasta  | m3  | 0,0060   | 1 222,00 | 7,332      |
| 27. | 2710403642000           | Tabla zincata 0,5 mm   | kg  | 5,8750   | 33,00    | 193,875    |
| 28. | 27104036720034          | Umbrela (c.5.904-51)   | buc | 2,0000   | 422,00   | 844,000    |
| 29. | 27104053643000          | Tabla zincata 0,5 mm   | kg  | 28,8000  | 31,00    | 892,800    |
| 30. | 2710700000000           | Suporti sau dispozitive                                      | kg  | 10,0000  | 25,00    | 250,000    |
| 31. | 2710703502671           | Otel cornier 25x25x3 mm                                      | kg  | 6,9625   | 33,00    | 229,762    |
| 32. | 2710703700340           | Banda de otel de 25x3 mm                                     | kg  | 1,0000   | 25,00    | 25,000     |
| 33. | 2722103310000           | Teava instalatie   | m   | 9,0000   | 27,00    | 243,000    |
| 34. | 2734113803910           | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                       | kg  | 0,7434   | 24,00    | 17,842     |
| 35. | 2734125900487           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                        | kg  | 5,2346   | 24,00    | 125,630    |
| 36. | 2735725903453           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                          | kg  | 3,1225   | 24,00    | 74,940     |
| 37. | 2811236832352           | Burghiu cu cap widia cu D=8                                  | buc | 12,9500  | 22,00    | 284,900    |
| 38. | 28221125700333<br>891   | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-2000/500<br>L/H                 | buc | 2,0000   | 2 110,00 | 4 220,000  |
| 39. | 28221157000003          | Uscator de prosoape Termologi Classik<br>500x800             | buc | 2,0000   | 711,00   | 1 422,000  |
| 40. | 2822115700253           | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-500/500<br>L/H                  | buc | 17,0000  | 665,00   | 11 305,000 |
| 41. | 28221157002534<br>4     | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-700/500<br>L/H                  | buc | 16,0000  | 831,00   | 13 296,000 |
| 42. | 28221157300254          | Radiator "RADIK KLASIK" 22K-600/500 L/H                      | buc | 3,0000   | 745,00   | 2 235,000  |
| 43. | 2873155901000           | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm<br>S 7240      | kg  | 0,6000   | 49,00    | 29,400     |
| 44. | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                             | buc | 71,5000  | 0,80     | 57,200     |
| 45. | 2874115836521           | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.<br>lemn M 6 x 45 | buc | 8,0000   | 0,92     | 7,360      |
| 46. | 2874115837161           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x<br>50 F1      | buc | 215,0000 | 0,60     | 129,000    |
| 47. | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                 | buc | 71,5000  | 0,90     | 64,350     |
| 48. | 2874125881241           | Saibe uzuale, plate M 10                                     | buc | 215,0000 | 0,40     | 86,000     |
| 49. | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                | buc | 71,5000  | 0,90     | 64,350     |
| 50. | 28741563337811          | Ventilator TD160/100 N=29 kwt                                | buc | 2,0000   | 1 687,00 | 3 374,000  |
| 51. | 2874156337811           | Ventilator Vents 100 Silent                                  | buc | 4,0000   | 888,00   | 3 552,000  |
| 52. | 28752741100011          | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior<br>20x2,8 mm    | buc | 6,0000   | 41,00    | 246,000    |
| 53. | 28752741100011<br>089   | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior<br>20x1/2 mm    | buc | 76,0000  | 25,00    | 1 900,000  |
| 54. | 28752741100011<br>08909 | Cot 45 interior/exterior D20 mm                              | buc | 76,0000  | 4,00     | 304,000    |
| 55. | 28752741100011<br>22    | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior<br>25x3,5 mm    | buc | 8,0000   | 44,00    | 352,000    |

|                                       |                    |  |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|--------------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 56.                                   | 2875274202170011   | Robinet tur coltar termostabil R401TG d15 mm       | buc | 30,0000  | 189,00 | 5 670,000         |
| 57.                                   | 2875274202270021   | Robinet retur coltar R14TG                         | buc | 38,0000  | 225,00 | 8 550,000         |
| 58.                                   | 28752742022700211  | Robinet R5TG d15 mm                                | buc | 8,0000   | 222,00 | 1 776,000         |
| 59.                                   | 287527420400012    | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi | buc | 215,0000 | 4,00   | 860,000           |
| 60.                                   | 28752742051001     | Robinet de balansare static D15 (R 206B)           | buc | 6,0000   | 220,00 | 1 320,000         |
| 61.                                   | 287527420510012    | Robinet de balansare static D20 (R 206B)           | buc | 8,0000   | 233,00 | 1 864,000         |
| 62.                                   | 2875274205100122   | Regulator automat de presiune D15 (R 206C)         | buc | 6,0000   | 244,00 | 1 464,000         |
| 63.                                   | 287527420510012316 | Adaptor de drenaj R608D                            | buc | 28,0000  | 211,00 | 5 908,000         |
| 64.                                   | 2875274205100124   | Regulator automat de presiune D20 (R 206C)         | buc | 8,0000   | 288,00 | 2 304,000         |
| 65.                                   | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                         | buc | 120,0000 | 1,40   | 168,000           |
| 66.                                   | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581    | buc | 0,0525   | 6,00   | 0,315             |
| 67.                                   | 291313450000022    | Dezaerator D 15 mm                                 | buc | 38,0000  | 39,00  | 1 482,000         |
| 68.                                   | 291313450000022    | Dezaerator automat D 15 mm                         | buc | 12,0000  | 95,00  | 1 140,000         |
| 69.                                   | 3220137315778      | Decapant   | kg  | 1,0040   | 50,00  | 50,200            |
| 70.                                   | 33205173522322     | Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu          | m   | 259,5600 | 11,00  | 2 855,160         |
| 71.                                   | 4100116202820      | Apa potabila                                       | m3  | 0,0180   | 21,00  | 0,378             |
| 72.                                   | 4100126202818      | Apa  | m3  | 0,2106   | 21,00  | 4,423             |
| 73.                                   | 5001000100135      | Freza cu carota diamanta                           | buc | 0,1134   | 733,00 | 83,122            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                    |  |     |          |        | <b>139 817,54</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |        |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|--------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 134041        | Dispozitiv de insurubare   | h-ut   | 19,4560 | 25,00  | 486,400         |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut   | 1,2425  | 25,00  | 31,062          |
| 3.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut   | 2,5140  | 55,00  | 138,270         |
| 4.                                  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut   | 3,4200  | 333,00 | 1 138,860       |
| 5.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut   | 8,8500  | 35,00  | 309,750         |
| 6.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 14,4000 | 88,00  | 1 267,200       |
| 7.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut   | 29,6000 | 25,00  | 740,000         |
| 8.                                  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                   | h-ut   | 1,5000  | 101,00 | 151,500         |
| 9.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut   | 0,6000  | 88,00  | 52,800          |
| 10.                                 | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut   | 19,4560 | 44,00  | 856,064         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |        |         |        | <b>5 171,90</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 283 982,10 |
| TVA   | 20,00 % | 56 796,42  |

**Total deviz:**

**340 778,5  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad. 1738103477**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1       | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|         |                             | <b>1.</b>   |      |  |                      |           |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari sanitare</b>  |      |  |                      |           |
|         |                             | <b>1.1.1. Demontari</b>   |      |  |                      |           |
| 1       | RpIB12B                     | Demontari calorifere  | buc  |  |                      | 9,960     |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200                                 | 83,00                | 9,960     |
| 2       | RpIC19D                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m    |  |                      | 55,388    |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire  | h-om | 0,5300                                 | 83,00                | 43,990    |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1300                                 | 25,00                | 3,250     |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,2440                                 | 27,00                | 6,588     |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0650                                 | 24,00                | 1,560     |
|         |                             | <b>1.1.2. Incalzire</b>   |      |  |                      |           |
| 3       | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-500/500 L/H)  | buc  |  |                      | 717,871   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000                                 | 83,00                | 41,500    |
|         | 2822115700253               | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-500/500 L/H  | buc  | 1,0000                                 | 665,00               | 665,000   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030                                 | 223,00               | 0,669     |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060                                 | 67,00                | 0,402     |
|         | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500                                 | 22,00                | 1,100     |
|         | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000                                 | 1,40                 | 4,200     |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,000     |
| 4       | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-600/500 L/H)  | buc  |  |                      | 797,871   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000                                 | 83,00                | 41,500    |
|         | 28221157300254              | Radiator "RADIK KLASIK" 22K-600/500 L/H   | buc  | 1,0000                                 | 745,00               | 745,000   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030                                 | 223,00               | 0,669     |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060                                 | 67,00                | 0,402     |
|         | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500                                 | 22,00                | 1,100     |
|         | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000                                 | 1,40                 | 4,200     |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,000     |
| 5       | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-700/500 L/H)  | buc  |  |                      | 883,871   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000                                 | 83,00                | 41,500    |
|         | 282211570025344             | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-700/500 L/H  | buc  | 1,0000                                 | 831,00               | 831,000   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030                                 | 223,00               | 0,669     |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060                                 | 67,00                | 0,402     |
|         | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500                                 | 22,00                | 1,100     |
|         | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000                                 | 1,40                 | 4,200     |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,000     |
| 6       | IB06C                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("RADIK KLASSIK" 22K-2000/500 L/H)   | buc  |  |                      | 2 195,185 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8000                                 | 83,00                | 66,400    |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    | 282211257003338<br>91  | Radiator "RADIK KLASSIK" 22K-2000/500 L/H   | buc  | 1,0000 | 2 110,00 | 2 110,000 |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0050 | 223,00   | 1,115     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0100 | 67,00    | 0,670     |
|    | 2811236832352          | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 22,00    | 1,100     |
|    | 2875276313344          | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 1,40     | 8,400     |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 25,00    | 7,500     |
| 7  | IB07B                  | Uscator de prosoape Termologi Classik 500x800   | buc  |        |          | 855,380   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 1,5500 | 83,00    | 128,650   |
|    | 28221157000003         | Uscator de prosoape Termologi Classik 500x800   | buc  | 1,0000 | 711,00   | 711,000   |
|    | 2524906720949          | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,000     |
|    | 2874115836521          | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 4,0000 | 0,92     | 3,680     |
|    | 2811236832352          | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,1500 | 22,00    | 3,300     |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1500 | 25,00    | 3,750     |
| 8  | ID04A                  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de balansare static D15 (R 206B))  | buc  |        |          | 237,939   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450    |
|    | 28752742051001         | Robinet de balansare static D15 (R 206B)  | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 223,00   | 3,345     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 67,00    | 2,144     |
| 9  | ID04A                  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de balansare static D20 (R 206B))  | buc  |        |          | 250,939   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450    |
|    | 287527420510012        | Robinet de balansare static D20 (R 206B)  | buc  | 1,0000 | 233,00   | 233,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 223,00   | 3,345     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 67,00    | 2,144     |
| 10 | ID04A                  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Regulator automat de presiune D15 (R 206C))  | buc  |        |          | 261,939   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450    |
|    | 287527420510012<br>2   | Regulator automat de presiune D15 (R 206C)  | buc  | 1,0000 | 244,00   | 244,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 223,00   | 3,345     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 67,00    | 2,144     |
| 11 | ID04A                  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Regulator automat de presiune D20 (R 206C))  | buc  |        |          | 305,939   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450    |
|    | 287527420510012<br>4   | Regulator automat de presiune D20 (R 206C)  | buc  | 1,0000 | 288,00   | 288,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 223,00   | 3,345     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 67,00    | 2,144     |
| 12 | ID04A                  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Adaptor de drenaj R608D)   | buc  |        |          | 228,939   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450    |
|    | 287527420510012<br>316 | Adaptor de drenaj R608D   | buc  | 1,0000 | 211,00   | 211,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 223,00   | 3,345     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 67,00    | 2,144     |
| 13 | ID01A                  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur coltar termostatabil R401TG d15 mm) | buc  |        |          | 208,224   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 83,00    | 14,940    |
|    | 287527420217001<br>1   | Robinet tur coltar termostatabil R401TG d15 mm  | buc  | 1,0000 | 189,00   | 189,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 223,00   | 2,676     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 67,00    | 1,608     |
| 14 | ID01A                  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar R14TG d15 mm)                  | buc  |        |          | 244,224   |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 83,00    | 14,940    |
|    | 287527420227002<br>1   | Robinet retur coltar R14TG  | buc  | 1,0000 | 225,00   | 225,000   |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 223,00   | 2,676     |
|    | 2430126100338          | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 67,00    | 1,608     |
| 15 | ID01A                  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet                                       | buc  |        |          | 241,224   |

| 1  | 2                     | 3   | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------------|---|--------|--------|--------|---------|
|    |                       | R5TG d15 mm)  |        |        |        |         |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,1800 | 83,00  | 14,940  |
|    | 287527420227002<br>11 | Robinet R5TG d15 mm   | buc    | 1,0000 | 222,00 | 222,000 |
|    | 1714227322940         | Cinepa fuior  | kg     | 0,0120 | 223,00 | 2,676   |
|    | 2430126100338         | Solutie de etansare   | kg     | 0,0240 | 67,00  | 1,608   |
| 16 | ID07A                 | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (R470)  | buc    |        |        | 398,062 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,4500 | 83,00  | 37,350  |
|    | 1458721112            | Cap termostat R470  | buc    | 1,0000 | 355,00 | 355,000 |
|    | 1714227322940         | Cinepa fuior  | kg     | 0,0160 | 223,00 | 3,568   |
|    | 2430126100338         | Solutie de etansare   | kg     | 0,0320 | 67,00  | 2,144   |
| 17 | ID06A                 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm   | buc    |        |        | 47,770  |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,1000 | 83,00  | 8,300   |
|    | 291313450000022       | Dezaerator D 15 mm  | buc    | 1,0000 | 39,00  | 39,000  |
|    | 2524907304522         | Banda teflon nesisterizat   | buc    | 0,1000 | 4,70   | 0,470   |
| 18 | ID06A                 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm   | buc    |        |        | 103,770 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,1000 | 83,00  | 8,300   |
|    | 291313450000022<br>2  | Dezaerator automat D 15 mm  | buc    | 1,0000 | 95,00  | 95,000  |
|    | 2524907304522         | Banda teflon nesisterizat   | buc    | 0,1000 | 4,70   | 0,470   |
| 19 | IC35B                 | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri) | m      |        |        | 81,271  |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,3500 | 83,00  | 29,050  |
|    | 252121671030002<br>1  | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8  | m      | 1,0300 | 39,00  | 52,221  |
| 20 | IC35C                 | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)   | m      |        |        | 105,506 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,4000 | 83,00  | 33,200  |
|    | 252121671000033<br>11 | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D25x3,5  | m      | 1,0300 | 54,00  | 72,306  |
| 21 | IE03A                 | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m      |        |        | 10,990  |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om.  | 0,0900 | 83,00  | 7,470   |
|    | 2952270003304         | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-util | 0,0400 | 88,00  | 3,520   |
| 22 | IC38A                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)       | buc    |        |        | 54,835  |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,1500 | 83,00  | 12,450  |
|    | 28752741100011        | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm  | buc    | 1,0000 | 41,00  | 41,000  |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta   | kg     | 0,0200 | 13,00  | 0,260   |
|    | 3220137315778         | Decapant  | kg     | 0,0060 | 50,00  | 0,300   |
|    | 2940600003000         | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut   | 0,0150 | 55,00  | 0,825   |
| 23 | IC38B                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 25x3,5 mm)                         | buc    |        |        | 60,540  |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,1800 | 83,00  | 14,940  |
|    | 287527411000112<br>2  | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 25x3,5 mm  | buc    | 1,0000 | 44,00  | 44,000  |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta   | kg     | 0,0200 | 13,00  | 0,260   |

| 1  | 2                   | 3   | 4     | 5        | 6     | 7         |
|----|---------------------|---|-------|----------|-------|-----------|
|    | 3220137315778       | Decapant  | kg    | 0,0070   | 50,00 | 0,350     |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut  | 0,0180   | 55,00 | 0,990     |
| 24 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x1/2 mm)                 | buc   |          |       | 38,835    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze  | h-om  | 0,1500   | 83,00 | 12,450    |
|    | 28752741100011089   | Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x1/2 mm  | buc   | 1,0000   | 25,00 | 25,000    |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta   | kg    | 0,0200   | 13,00 | 0,260     |
|    | 3220137315778       | Decapant  | kg    | 0,0060   | 50,00 | 0,300     |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut  | 0,0150   | 55,00 | 0,825     |
| 25 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 interior/exterior D20 mm)  | buc   |          |       | 17,835    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze  | h-om  | 0,1500   | 83,00 | 12,450    |
|    | 2875274110001108909 | Cot 45 interior/exterior D20 mm   | buc   | 1,0000   | 4,00  | 4,000     |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta   | kg    | 0,0200   | 13,00 | 0,260     |
|    | 3220137315778       | Decapant  | kg    | 0,0060   | 50,00 | 0,300     |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut  | 0,0150   | 55,00 | 0,825     |
| 26 | 08-02-390-1         | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm (de creat resursa)   | 100 m |          |       | 5 523,590 |
|    | 1                   | Muncitor  | h-om  | 16,2900  | 83,00 | 1 352,070 |
|    | 101-1485            | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm  | kg    | 1,0000   | 42,00 | 42,000    |
|    | 101-2202            | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc   | 200,0000 | 0,55  | 110,000   |
|    | 1110-033322         | Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm   | m     | 100,0000 | 36,00 | 3 600,000 |
|    | 134041              | Dispozitiv de insurubare  | h-ut  | 6,0800   | 25,00 | 152,000   |
|    | 331451              | Perforatoare electrice  | h-ut  | 6,0800   | 44,00 | 267,520   |
| 27 | IC40A               | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi  | buc   |          |       | 26,450    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze  | h-om  | 0,2000   | 83,00 | 16,600    |
|    | 287527420400012     | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi  | buc   | 1,0000   | 4,00  | 4,000     |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc   | 0,0500   | 22,00 | 1,100     |
|    | 2524906720949       | Diblu din PVC cu D= 8   | buc   | 1,0000   | 1,25  | 1,250     |
|    | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1  | buc   | 1,0000   | 0,60  | 0,600     |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10  | buc   | 1,0000   | 0,40  | 0,400     |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,1000   | 25,00 | 2,500     |
| 28 | IC11B               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri) | m     |          |       | 75,708    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze  | h-om  | 0,4000   | 83,00 | 33,200    |
|    | 2521216701000222    | Teava din otel 20x2,2 mm  | m     | 1,0150   | 27,00 | 38,367    |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg    | 0,0640   | 27,00 | 2,419     |
|    | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg    | 0,0170   | 24,00 | 0,571     |
|    | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg    | 0,0030   | 24,00 | 0,101     |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3    | 0,0300   | 25,00 | 1,050     |
| 29 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri)      | m     |          |       | 96,558    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze  | h-om  | 0,4800   | 83,00 | 39,840    |
|    | 252121670100022     | Teava din otel 25x2,2 mm  | m     | 1,0150   | 37,00 | 52,577    |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg    | 0,0640   | 27,00 | 2,419     |
|    | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg    | 0,0170   | 24,00 | 0,571     |
|    | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg    | 0,0030   | 24,00 | 0,101     |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3    | 0,0300   | 25,00 | 1,050     |
| 30 | IC11D               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri)      | m     |          |       | 115,913   |

| 1  | 2               | 3  | 4     | 5       | 6        | 7       |
|----|-----------------|--|-------|---------|----------|---------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,5600  | 83,00    | 46,480  |
|    | 252121670100033 | Teava din otel 32x2,2 mm   | m     | 1,0150  | 45,00    | 63,945  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,0860  | 27,00    | 3,251   |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg    | 0,0240  | 24,00    | 0,806   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg    | 0,0030  | 24,00    | 0,101   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0380  | 25,00    | 1,330   |
| 31 | IC11E           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (k=1,4, la fittinguri) | m     |         |          | 152,074 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,6200  | 83,00    | 51,460  |
|    | 252121670100033 | Teava din otel 38x2,5 mm   | m     | 1,0150  | 66,00    | 93,786  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,1050  | 27,00    | 3,969   |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg    | 0,0300  | 24,00    | 1,008   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg    | 0,0030  | 24,00    | 0,101   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0500  | 25,00    | 1,750   |
| 32 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, coctoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m     |         |          | 10,880  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,1100  | 83,00    | 9,130   |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut  | 0,0500  | 35,00    | 1,750   |
| 33 | IzJ07C          | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si strat de email alchidal BT-177   | m2    |         |          | 59,170  |
|    | 7135010011000   | Galvanizator   | h-om. | 0,1600  | 83,00    | 13,280  |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om. | 0,4300  | 83,00    | 35,690  |
|    | 2430226100837   | Grund ГФ-,021  | kg    | 0,1500  | 31,00    | 4,650   |
|    | 2430116104161   | Email alchidal BT-177  | kg    | 0,1500  | 37,00    | 5,550   |
| 34 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu   | m     |         |          | 40,947  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om  | 0,3500  | 83,00    | 29,050  |
|    | 33205173522322  | Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu  | m     | 1,0300  | 11,00    | 11,896  |
| 35 | IC44B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"  | buc   |         |          | 54,605  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,5000  | 83,00    | 41,500  |
|    | 2722103310000   | Teava instalatie   | m     | 0,3000  | 27,00    | 8,100   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0450  | 25,00    | 1,125   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,0240  | 27,00    | 0,648   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg    | 0,0200  | 51,00    | 1,020   |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg    | 0,4280  | 2,70     | 1,156   |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,0024  | 333,00   | 0,799   |
|    | 4100116202820   | Apa potabila   | m3    | 0,0006  | 21,00    | 0,013   |
|    | 2652102100713   | Var pasta  | m3    | 0,0002  | 1 222,00 | 0,244   |
| 36 | IC42B           | Metal pentru elemente de sustinere   | kg    |         |          | 42,430  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om. | 0,2100  | 83,00    | 17,430  |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive  | kg    | 1,0000  | 25,00    | 25,000  |
|    |                 | <b>1.1.3. Ventilare</b>  |       |         |          |         |
| 37 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm  | m2    |         |          | 519,165 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om  | 2,4600  | 83,00    | 204,180 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,0100  | 27,00    | 0,270   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6  | kg    | 0,0450  | 41,00    | 1,845   |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc   | 0,0100  | 6,00     | 0,060   |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg    | 1,3500  | 33,00    | 44,550  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0300  | 25,00    | 0,750   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 16,0000 | 0,90     | 14,400  |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg    | 0,0400  | 24,00    | 0,960   |
|    | 27104053643000  | Tabla zincata 0,5 mm   | kg    | 7,2000  | 31,00    | 223,200 |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6   | buc   | 16,0000 | 0,90     | 14,400  |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc   | 16,0000 | 0,80     | 12,800  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut  | 0,0700  | 25,00    | 1,750   |
| 38 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm   | m2    |         |          | 549,232 |

| 1  | 2                        | 3   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|--------------------------|---|------|---------|----------|-----------|
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,7800  | 83,00    | 313,740   |
|    | 2710703700340            | Banda de otel de 25x3 mm  | kg   | 0,8000  | 25,00    | 20,000    |
|    | 2413547308164            | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100  | 27,00    | 0,270     |
|    | 2430226100814            | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0120  | 41,00    | 0,492     |
|    | 2881116001666            | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100  | 6,00     | 0,060     |
|    | 2710703502671            | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,2500  | 33,00    | 41,250    |
|    | 2411115904512            | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300  | 25,00    | 0,750     |
|    | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 6,0000  | 0,90     | 5,400     |
|    | 2735725903453            | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0300  | 24,00    | 0,720     |
|    | 2710403642000            | Tabla zincata 0,5 mm  | kg   | 4,7000  | 33,00    | 155,100   |
|    | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 6,0000  | 0,90     | 5,400     |
|    | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 6,0000  | 0,80     | 4,800     |
|    | 2922140006702            | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,250     |
| 39 | CL20A                    | Grile de ventilatie metalica exterioara RAG 100x150   | buc  |         |          | 218,500   |
|    | 7122050013400            | Zidar   | h-om | 0,4700  | 83,00    | 39,010    |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490     |
|    | 111281123641312<br>12011 | Grile de ventilatie metalica exterioara RAG 100x150   | buc  | 1,0000  | 177,00   | 177,000   |
| 40 | GD08D                    | Umbrela (c.5.904-51)  | buc  |         |          | 688,270   |
|    | 7136020011600            | Instalator sanitar  | h-om | 2,0000  | 83,00    | 166,000   |
|    | 27104036720034           | Umbrela (c.5.904-51)  | buc  | 1,0000  | 422,00   | 422,000   |
|    | 2873155901000            | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240  | kg   | 0,3000  | 49,00    | 14,700    |
|    | 2411115904512            | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,2200  | 25,00    | 5,500     |
|    | 2413547308164            | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1600  | 27,00    | 4,320     |
|    | 3110320003007            | Grup termic de sudura 23-35 kw  | h-ut | 0,7500  | 101,00   | 75,750    |
| 41 | RCsB29D k=3              | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm | buc  |         |          | 304,001   |
|    | 7123011000200            | Betonist  | h-om | 0,2800  | 83,00    | 69,720    |
|    | 9310060019922            | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200  | 83,00    | 29,880    |
|    | 5001000100135            | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0063  | 733,00   | 13,854    |
|    | 4100126202818            | Apa   | m3   | 0,0117  | 21,00    | 0,737     |
|    | 2952260003903            | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,1900  | 333,00   | 189,810   |
| 42 | CL20A                    | Grile de ventilatie MV450   | buc  |         |          | 142,500   |
|    | 7122050013400            | Zidar   | h-om | 0,4700  | 83,00    | 39,010    |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490     |
|    | 111281123641312<br>12013 | Grile de ventilatie MV450   | buc  | 1,0000  | 101,00   | 101,000   |
|    |                          | <b>1.2. Lucrari de montare</b>  |      |         |          |           |
| 43 | VC07A                    | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw      | buc  |         |          | 971,200   |
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 11,5500 | 83,00    | 958,650   |
|    | 3110500002401            | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1000  | 88,00    | 8,800     |
|    | 2922140006702            | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1500  | 25,00    | 3,750     |
|    |                          | <b>1.3. Utilaj</b>  |      |         |          |           |
| 44 | pret de piata            | Ventilator Vents 100 Silent   | buc  |         |          | 888,000   |
|    | 2874156337811            | Ventilator Vents 100 Silent   | buc  | 1,0000  | 888,00   | 888,000   |
| 45 | pret de piata            | Ventilator TD160/100 N=29 kw  | buc  |         |          | 1 687,000 |
|    | 2874156337811            | Ventilator TD160/100 N=29 kw  | buc  | 1,0000  | 1 687,00 | 1 687,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Incalzire. Ventilare IV**

Valoarea de deviz 340 778,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1.</b>   |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari sanitare</b>  |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari</b>   |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpIB12B                     | Demontari calorifere  | buc  | 8,0000                                | 9,960<br>9,960                        | 79,680<br>79,680               |
| 2      | RpIC19D                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m    | 45,0000                               | 55,388<br>43,990                      | 2 492,460<br>1 979,550         |
|        |                             | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>2 572,140<br/>2 059,230</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Incalzire</b>   |      |                                       |                                       |                                |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-500/500 L/H)  | buc  | 17,0000                               | 717,871<br>41,500                     | 12 203,807<br>705,500          |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc   | buc  | 3,0000                                | 797,871                               | 2 393,613                      |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                   | 7                     |
|----|-------|---|-----|---------|---------------------|-----------------------|
|    |       | avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-600/500 L/H)  |     |         | 41,500              | 124,500               |
| 5  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("RADIK KLASSIK" 22K-700/500 L/H)  | buc | 16,0000 | 883,871<br>41,500   | 14 141,936<br>664,000 |
| 6  | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("RADIK KLASSIK" 22K-2000/500 L/H)   | buc | 2,0000  | 2 195,185<br>66,400 | 4 390,370<br>132,800  |
| 7  | IB07B | Uscator de prosoape Termologi Classik 500x800   | buc | 2,0000  | 855,380<br>128,650  | 1 710,760<br>257,300  |
| 8  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de balansare static D15 (R 206B))  | buc | 6,0000  | 237,939<br>12,450   | 1 427,634<br>74,700   |
| 9  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de balansare static D20 (R 206B))  | buc | 8,0000  | 250,939<br>12,450   | 2 007,512<br>99,600   |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Regulator automat de presiune D15 (R 206C))  | buc | 6,0000  | 261,939<br>12,450   | 1 571,634<br>74,700   |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Regulator automat de presiune D20 (R 206C))  | buc | 8,0000  | 305,939<br>12,450   | 2 447,512<br>99,600   |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Adaptor de drenaj R608D)   | buc | 28,0000 | 228,939<br>12,450   | 6 410,292<br>348,600  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur coltar termostatabil R401TG d15 mm) | buc | 30,0000 | 208,224<br>14,940   | 6 246,720<br>448,200  |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul  | buc | 38,0000 | 244,224<br>14,940   | 9 280,512<br>567,720  |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                 | 7                       |
|----|-------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |       | nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar R14TG d15 mm)   |     |          |                   |                         |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet R5TG d15 mm)  | buc | 8,0000   | 241,224<br>14,940 | 1 929,792<br>119,520    |
| 16 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (R470)   | buc | 30,0000  | 398,062<br>37,350 | 11 941,860<br>1 120,500 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm   | buc | 38,0000  | 47,770<br>8,300   | 1 815,260<br>315,400    |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm   | buc | 12,0000  | 103,770<br>8,300  | 1 245,240<br>99,600     |
| 19 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri) | m   | 240,0000 | 81,271<br>29,050  | 19 505,040<br>6 972,000 |
| 20 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)   | m   | 120,0000 | 105,506<br>33,200 | 12 660,720<br>3 984,000 |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 360,0000 | 10,990<br>7,470   | 3 956,400<br>2 689,200  |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena   | buc | 6,0000   | 54,835<br>12,450  | 329,010<br>74,700       |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5        | 6                      | 7                       |
|----|-------------|---|-------|----------|------------------------|-------------------------|
|    |             | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)   |       |          |                        |                         |
| 23 | IC38B       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 25x3,5 mm)                                   | buc   | 8,0000   | 60,540<br>14,940       | 484,320<br>119,520      |
| 24 | IC38A       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x1/2 mm)                 | buc   | 76,0000  | 38,835<br>12,450       | 2 951,460<br>946,200    |
| 25 | IC38A       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 interior/exterior D20 mm)  | buc   | 76,0000  | 17,835<br>12,450       | 1 355,460<br>946,200    |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm (de creat resursa)   | 100 m | 3,2000   | 5 523,590<br>1 352,070 | 17 675,488<br>4 326,624 |
| 27 | IC40A       | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi  | buc   | 215,0000 | 26,450<br>16,600       | 5 686,750<br>3 569,000  |
| 28 | IC11B       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri) | m     | 17,0000  | 75,708<br>33,200       | 1 287,039<br>564,400    |
| 29 | IC11C       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si  | m     | 90,0000  | 96,558<br>39,840       | 8 690,238<br>3 585,600  |

| 1  | 2       | 3  | 4              | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|---------|--|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri)  |                |          |                    |                                   |
| 30 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri) | m              | 30,0000  | 115,913<br>46,480  | 3 477,390<br>1 394,400            |
| 31 | IC11E   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (k=1,4, la fittinguri) | m              | 40,0000  | 152,074<br>51,460  | 6 082,952<br>2 058,400            |
| 32 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m              | 177,0000 | 10,880<br>9,130    | 1 925,760<br>1 616,010            |
| 33 | IzJ07C  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177  | m <sup>2</sup> | 15,5600  | 59,170<br>48,970   | 920,685<br>761,973                |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu   | m              | 240,0000 | 40,947<br>29,050   | 9 827,160<br>6 972,000            |
| 35 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"  | buc            | 30,0000  | 54,605<br>41,500   | 1 638,144<br>1 245,000            |
| 36 | IC42B   | Metal pentru elemente de sustinere   | kg             | 10,0000  | 42,430<br>17,430   | 424,300<br>174,300                |
|    |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>  |                |          |                    | <b>180 042,770<br/>47 251,767</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Ventilare</b>  |                |          |                    |                                   |
| 37 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime,  | m <sup>2</sup> | 4,0000   | 519,165<br>204,180 | 2 076,660<br>816,720              |

| 1  | 2              | 3  | 4       | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|----------------|--|---------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                | avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 150x100 mm   |         |        |                    |                                   |
| 38 | VA02E          | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>circulare de D 100 mm | m2      | 1,2500 | 549,232<br>313,740 | 686,540<br>392,175                |
| 39 | CL20A          | Grile de ventilatie metalica<br>exterioara RAG 100x150   | buc     | 2,0000 | 218,500<br>41,500  | 437,000<br>83,000                 |
| 40 | GD08D          | Umbrela (c.5.904-51)   | buc     | 2,0000 | 688,270<br>166,000 | 1 376,540<br>332,000              |
| 41 | RCsB29D<br>k=3 | Forarea gaurilor strapunse in<br>zidarii de caramida si piatra,<br>utilizind cu masina cu foreza-<br>carota diamantata cu diametrul<br>de:150 mm             | buc     | 6,0000 | 304,001<br>99,600  | 1 824,005<br>597,600              |
| 42 | CL20A          | Grile de ventilatie MV450  | buc     | 5,0000 | 142,500<br>41,500  | 712,500<br>207,500                |
|    |                | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                    | <b>7 113,245<br/>2 428,995</b>    |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei     |        |                    | 189 728,155                       |
|    |                | <i>CAS</i>   | 24,00 % |        |                    | 12 417,598                        |
|    |                | <i>Transportarea materialelor</i>  | 10,00 % |        |                    | 13 289,156                        |
|    |                | <i>Cheltuieli de depozitare</i>  | 2,00 %  |        |                    | 2 657,831                         |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 % |        |                    | 31 623,447                        |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %  |        |                    | 14 982,971                        |
|    |                | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |        |                    | <b>264 699,158<br/>51 739,992</b> |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de montare</b>   |         |        |                    |                                   |
| 43 | VC07A          | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră, tip VF 315 - VF 900,<br>avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu<br>motor de 0,25 - 0,55 kw                      | buc     | 6,0000 | 971,200<br>958,650 | 5 827,200<br>5 751,900            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei     |        |                    | 5 827,200                         |
|    |                | <i>CAS</i>   | 24,00 % |        |                    | 1 380,456                         |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 % |        |                    | 4 371,444                         |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %  |        |                    | 694,746                           |
|    |                | <b>Total Lucrari de montare</b>  |         |        |                    | <b>12 273,846</b>                 |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                       |        |        |                    | <b>5 751,900</b>                  |
|    |               | <b>1.3. Utilaj</b>                            |        |        |                    |                                   |
| 44 | pret de piata | Ventilator Vents 100 Silent                   | buc    | 4,0000 | 888,000<br>0,000   | 3 552,000<br>0,000                |
| 45 | pret de piata | Ventilator TD160/100 N=29 kwt                 | buc    | 2,0000 | 1 687,000<br>0,000 | 3 374,000<br>0,000                |
|    |               | <i>Total</i>                                  | Lei    |        |                    | 6 926,000                         |
|    |               | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i> | 1,20 % |        |                    | 83,112                            |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>      |        |        |                    | <b>7 009,112</b>                  |
|    |               | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |        |                    | <b>283 982,116<br/>57 491,892</b> |

|  |  |  |         |  |                                 |
|--|--|--|---------|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     |  | 283 982,10                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  | 56 796,42                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  | <b>340 778,52<br/>57 491,89</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad. 1738103477**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|--------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1.</b>  |      |  |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |        |
|        |                             | <b>1.1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>   |      |  |                      |        |
| 1      | SA14D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) - de exclus fittinguri                    | m    |  |                      | 89,751 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600                                 | 83,00                | 29,880 |
|        | 25214444216717050           | Teava PPR, D=32 mm   | m    | 1,0200                                 | 57,00                | 58,140 |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 7,00                 | 0,140  |
|        | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0070                                 | 77,00                | 0,539  |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0239                                 | 44,00                | 1,052  |
| 2      | SA14C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fittinguri                    | m    |  |                      | 54,456 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3300                                 | 83,00                | 27,390 |
|        | 12222521216717050           | Teava PPR, D=25 mm   | m    | 1,0200                                 | 25,00                | 25,500 |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 7,00                 | 0,140  |
|        | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060                                 | 77,00                | 0,462  |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0219                                 | 44,00                | 0,964  |
| 3      | SA14B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fittinguri                    | m    |  |                      | 49,708 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100                                 | 83,00                | 25,730 |
|        | 2521216443717050            | Teava PPR, D=20 mm   | m    | 1,0200                                 | 22,00                | 22,440 |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 7,00                 | 0,140  |
|        | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060                                 | 77,00                | 0,462  |
|        | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020                                 | 15,00                | 0,030  |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206                                 | 44,00                | 0,906  |
| 4      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m    |  |                      | 13,280 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600                                 | 83,00                | 13,280 |
| 5      | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm   | m    |  |                      | 46,757 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire   | h-om | 0,4200                                 | 83,00                | 34,860 |
|        | 23332051744335223           | Termoizolatie conducte D35x9 mm  | m    | 1,0300                                 | 11,00                | 11,896 |
| 6      | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm   | m    |  |                      | 50,217 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire   | h-om | 0,4200                                 | 83,00                | 34,860 |
|        | 332333205174433             | Termoizolatie conducte D28x9 mm  | m    | 1,0300                                 | 14,20                | 15,357 |

| 1  | 2                        | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|--------------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    | 35223                    |   |      |        |          |           |
| 7  | RpIF09B                  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm  | m    |        |          | 48,379    |
|    | 7136040011800            | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200 | 83,00    | 34,860    |
|    | 332333332051744<br>33352 | Termoizolatie conducte D22x9 mm   | m    | 1,0300 | 12,50    | 13,519    |
| 8  | IC43D                    | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 200 mm   | buc  |        |          | 120,498   |
|    | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8400 | 83,00    | 69,720    |
|    | 2521216701000            | Teava din otel  | m    | 0,3000 | 66,00    | 19,800    |
|    | 2411115904512            | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,2500 | 25,00    | 6,250     |
|    | 2413547308164            | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,8600 | 25,00    | 21,500    |
|    | 2735725903465            | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,250     |
|    | 2430116103294            | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0300 | 51,00    | 1,530     |
|    | 2710602000092            | Armaturi  | kg   | 0,0800 | 18,10    | 1,448     |
| 9  | SC07A                    | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 3 439,636 |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 83,00    | 390,100   |
|    | 2622102442760            | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 2 332,00 | 2 473,086 |
|    | 2622102452900            | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 221,00   | 232,050   |
|    | 2913134201561            | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 36,00    | 37,800    |
|    | 2913134201755            | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 37,00    | 38,850    |
|    | 2874134203260            | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 22,00    | 23,100    |
|    | 2521216720210            | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 17,00    | 17,850    |
|    | 2513307336203            | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 27,00    | 28,350    |
|    | 2875114200400            | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 88,00    | 92,400    |
|    | 2875116710000            | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 78,00    | 81,900    |
|    | 2513736621595            | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 23,00    | 24,150    |
| 10 | SC04A                    | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 4 robineti)                                     | buc  |        |          | 2 785,711 |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 83,00    | 153,550   |
|    | 2622102422               | Lavoar ceramica (cu 4 robineti)   | buc  | 1,0100 | 2 555,00 | 2 632,161 |
| 11 | SC04A                    | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)                                     | buc  |        |          | 1 916,222 |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 83,00    | 153,550   |
|    | 26221024380001           | Lavoar ceramica (cu 2 robineti)   | buc  | 1,0100 | 1 711,00 | 1 762,672 |
| 12 | IC38C                    | Robinet cu sfera PPR D 32 mm  | buc  |        |          | 320,110   |
|    | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2100 | 83,00    | 17,430    |
|    | 291312450315022          | Robinet cu sfera PPR D 32 mm  | buc  | 1,0000 | 301,00   | 301,000   |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 7,00     | 0,140     |
|    | 3220137315778            | Decapant  | kg   | 0,0080 | 77,00    | 0,616     |
|    | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0210 | 44,00    | 0,924     |
| 13 | IC38B                    | Robinet cu sfera PPR D 25 mm  | buc  |        |          | 209,411   |
|    | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 83,00    | 14,940    |
|    | 29131245031501           | Robinet cu sfera PPR D 25 mm  | buc  | 1,0000 | 193,00   | 193,000   |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 7,00     | 0,140     |
|    | 3220137315778            | Decapant  | kg   | 0,0070 | 77,00    | 0,539     |
|    | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180 | 44,00    | 0,792     |
| 14 | pret de piata            | Teu PPR, D=25 mm  | buc  |        |          | 5,500     |
|    | 28753222                 | Teu PPR, D=25 mm  | buc  | 1,0000 | 5,50     | 5,500     |
| 15 | pret de piata            | Teu PPR redus 32x25 mm  | buc  |        |          | 7,700     |
|    | 284475274122             | Teu PPR redus 32x25 mm  | buc  | 1,0000 | 7,70     | 7,700     |
| 16 | pret de piata            | Teu PPR redus 32x20 mm  | buc  |        |          | 7,000     |
|    | 28447527412222           | Teu PPR redus 32x20 mm  | buc  | 1,0000 | 7,00     | 7,000     |
| 17 | pret de piata            | Teu redus PPR, D=25x20 mm   | buc  |        |          | 4,100     |
|    | 287525574110102          | Teu redus PPR, D=25x20 mm   | buc  | 1,0000 | 4,10     | 4,100     |
| 18 | pret de piata            | Cot PPR, D=25 mm  | buc  |        |          | 4,000     |
|    | 287527499110102          | Cot PPR, D=25 mm  | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,000     |
| 19 | pret de piata            | Cot PPR, D=20 mm  | buc  |        |          | 3,000     |
|    | 442875274110102          | Cot PPR, D=20 mm  | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,000     |
| 20 | pret de piata            | Cot PPR, D=32 mm  | buc  |        |          | 6,600     |
|    | 284475274110102<br>3     | Cot PPR, D=32 mm  | buc  | 1,0000 | 6,60     | 6,600     |
| 21 | pret de piata            | Reductie PPR, D=32x25 mm  | buc  |        |          | 1,500     |

| 1  | 2                      | 3  | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|------------------------|--|------|--------|----------|---------|
|    | 287527478811010<br>2   | Reductie PPR, D=32x25 mm   | buc  | 1,0000 | 1,50     | 1,500   |
| 22 | pret de piata          | Reductie PPR,, D=25x20 mm  | buc  |        |          | 1,100   |
|    | 287527555411010<br>2   | Reductie PPR,, D=25x20 mm  | buc  | 1,0000 | 1,10     | 1,100   |
| 23 | pret de piata          | Mufa PPR, D=32 mm  | buc  |        |          | 4,000   |
|    | 287527790411010<br>2   | Mufa PPR, D=32 mm  | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,000   |
| 24 | pret de piata          | Mufa PPR, D=25 mm  | buc  |        |          | 3,000   |
|    | 287890005274110<br>102 | Mufa PPR, D=25 mm  | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,000   |
| 25 | pret de piata          | Mufa PPR, D=20 mm  | buc  |        |          | 3,000   |
|    | 341128752741101<br>02  | Mufa PPR, D=20 mm  | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,000   |
| 26 | IC40A                  | Brida pentru fixare tevi PPR d32 mm  | buc  |        |          | 28,750  |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|    | 2875274203             | Brida pentru fixare tevi PPR d32 mm  | buc  | 1,0000 | 6,50     | 6,500   |
|    | 2811236832352          | Burghiu widia  | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900   |
|    | 2524906720949          | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 1,45     | 1,450   |
|    | 2874115837161          | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,500   |
|    | 2874125881241          | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300   |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 2,500   |
| 27 | IC40A                  | Brida pentru fixare tevi PPR d25 mm  | buc  |        |          | 27,050  |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|    | 28752742033            | Brida pentru fixare tevi PPR d25 mm  | buc  | 1,0000 | 4,80     | 4,800   |
|    | 2811236832352          | Burghiu widia  | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900   |
|    | 2524906720949          | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 1,45     | 1,450   |
|    | 2874115837161          | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,500   |
|    | 2874125881241          | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300   |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 2,500   |
| 28 | IC40A                  | Brida pentru fixare tevi PPR d20 mm  | buc  |        |          | 25,850  |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|    | 287527242033           | Brida pentru fixare tevi PPR d20 mm  | buc  | 1,0000 | 3,60     | 3,600   |
|    | 2811236832352          | Burghiu widia  | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900   |
|    | 2524906720949          | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 1,45     | 1,450   |
|    | 2874115837161          | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,500   |
|    | 2874125881241          | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300   |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 2,500   |
|    |                        | <b>1.1.2. Rețele interioare de canalizare</b>  |      |        |          |         |
| 29 | SA34I                  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6". (Tub de protectie din otel, D=150 mm x 3 mm, L=500 mm). (K=1.25) | buc  |        |          | 265,238 |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500 | 83,00    | 67,438  |
|    | 2522103304840          | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal  | m    | 0,4000 | 377,00   | 188,500 |
|    | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,1180 | 25,00    | 3,688   |
|    | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0530 | 25,00    | 1,656   |
|    | 2735725903453          | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0090 | 35,00    | 0,394   |
|    | 2430116100798          | Grund, ulei anticoroziv  | kg   | 0,0400 | 13,00    | 0,650   |
|    | 2651122100440          | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280 | 2,70     | 1,444   |
|    | 2652102100713          | Var pasta  | m3   | 0,0002 | 1 777,00 | 0,445   |
|    | 1421102200525          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024 | 333,00   | 0,999   |
|    | 4100116202820          | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 21,00    | 0,026   |
| 30 | SA04I                  | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm  | m    |        |          | 340,737 |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000 | 83,00    | 182,600 |
|    | 272214440330360<br>00  | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m   | m    | 1,0100 | 155,00   | 158,115 |
|    | 2721204123100          | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata   | buc  | 0,0200 | 1,10     | 0,022   |
| 31 | SA33G                  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"  | buc  |        |          | 157,278 |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5000 | 83,00    | 41,500  |
|    | 2522103304840          | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal  | m    | 0,3000 | 377,00   | 113,100 |
|    | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0200 | 25,00    | 0,500   |
|    | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0430 | 25,00    | 1,075   |
|    | 2735725903453          | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0090 | 35,00    | 0,315   |
|    | 2430116100798          | Grund, ulei anticoroziv  | kg   | 0,0300 | 13,00    | 0,390   |
|    | 2710602000030          | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 0,0220 | 18,10    | 0,398   |
| 32 | SA38I                  | Bratară pentru fixarea conductelor de  | buc  |        |          | 59,584  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------|
|    |                 | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm)   |      |        |        |         |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0800 | 83,00  | 6,640   |
|    | 2875274204041   | Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm  | buc  | 1,0000 | 47,00  | 47,000  |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 74,00  | 0,444   |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6  | buc  | 1,0000 | 1,70   | 1,700   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 1,0000 | 0,80   | 0,800   |
|    | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm   | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,000   |
| 33 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC   | m    |        |        | 111,145 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3200 | 83,00  | 26,560  |
|    | 252121672016052 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm  | m    | 1,0300 | 81,00  | 83,430  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0150 | 77,00  | 1,155   |
| 34 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC   | m    |        |        | 74,240  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 83,00  | 26,975  |
|    | 25212167201608  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm   | m    | 1,0300 | 35,00  | 46,865  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 77,00  | 0,400   |
| 35 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)         | buc  |        |        | 141,557 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 2523156712112   | Ramificatie egala PVC, D=110 mm  | buc  | 1,0000 | 77,00  | 78,925  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,007  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,831   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 36 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)       | buc  |        |        | 129,260 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 25233           | Ramificatie de colt PVC, D=110 mm  | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,625  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,013  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,828   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 37 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)           | buc  |        |        | 63,161  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 83,00  | 33,200  |
|    | 2523156712113   | Ramificatie egala PVC, D=50 mm   | buc  | 1,0000 | 23,00  | 23,920  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 173,00 | 4,859   |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0110 | 47,00  | 0,537   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 31,00  | 0,645   |
| 38 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=50 mm)         | buc  |        |        | 61,082  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 83,00  | 33,200  |
|    | 25231563712113  | Ramificatie de colt PVC, D=50 mm   | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,840  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 173,00 | 4,861   |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0110 | 47,00  | 0,536   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 31,00  | 0,645   |
| 39 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm) | buc  |        |        | 96,440  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 83,00  | 33,200  |
|    | 2523156712193   | Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm   | buc  | 1,0000 | 55,00  | 57,200  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------|
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 173,00 | 4,858   |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0110 | 47,00  | 0,538   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 31,00  | 0,645   |
| 40 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)                 | buc  |        |        | 86,208  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 2523156712115   | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade  | buc  | 1,0000 | 23,00  | 23,575  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,009  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,830   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 41 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)                   | buc  |        |        | 52,709  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 83,00  | 33,200  |
|    | 252315671998    | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade   | buc  | 1,0000 | 12,95  | 13,468  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 173,00 | 4,858   |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0110 | 47,00  | 0,538   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 31,00  | 0,645   |
| 42 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=160 mm x 110 mm)  | buc  |        |        | 127,107 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 252315671222997 | Reductie excentrica PVC, D=160 mm x 110 mm   | buc  | 1,0000 | 62,90  | 64,472  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,013  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,828   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 43 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)   | buc  |        |        | 79,136  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 2523156712997   | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm  | buc  | 1,0000 | 16,10  | 16,503  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,010  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,830   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 44 | SB27A           | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)                     | buc  |        |        | 265,714 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5600 | 83,00  | 46,480  |
|    | 3320634625550   | Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm   | buc  | 1,0000 | 216,00 | 216,000 |
|    | 2710403700053   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,1650 | 17,90  | 2,954   |
|    | 2874125884803   | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797   | kg   | 0,0052 | 54,00  | 0,281   |
| 45 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) | buc  |        |        | 102,094 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 2523156712996   | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm  | buc  | 1,0000 | 38,50  | 39,462  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,007  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,831   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 46 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)                        | buc  |        |        | 101,583 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5500 | 83,00  | 45,650  |
|    | 2523156712995   | Manson PVC, D=110 mm   | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,950  |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 173,00 | 14,008  |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 47,00  | 1,831   |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 31,00  | 1,144   |
| 47 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa  | buc  |        |        | 53,801  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |               | dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm) |      |        |          |           |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 83,00    | 33,200    |
|    | 252315671995  | Manson PVC, D=50 mm   | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,560    |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0270 | 173,00   | 4,858     |
|    | 2320167317232 | Dicloretan  | kg   | 0,0110 | 47,00    | 0,538     |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0200 | 31,00    | 0,645     |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |          |           |
| 48 | SC02A adoptat | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet  | buc  |        |          | 153,550   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 83,00    | 153,550   |
|    |               | <b>1.3. Utilaj</b>  |      |        |          |           |
| 49 | Pret de piata | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet  | buc  |        |          | 6 990,000 |
|    | 144423553216  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet  | buc  | 1,0000 | 6 990,00 | 6 990,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 180 624,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1.<br/>1.1. Lucrari de constructie<br/>1.1.1. Rețele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA14D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) - de exclus fittinguri | m    | 30,0000                               | 89,751<br>29,880                      | 2 692,518<br>896,400   |
| 2      | SA14C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fittinguri | m    | 72,0000                               | 54,456<br>27,390                      | 3 920,803<br>1 972,080 |
| 3      | SA14B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fittinguri | m    | 57,0000                               | 49,708<br>25,730                      | 2 833,379<br>1 466,610 |
| 4      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din                                     | m    | 159,0000                              | 13,280<br>13,280                      | 2 111,520<br>2 111,520 |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|----|---------------|---|-----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |               | policlorura de vinil tip greu sau din material plastic  |     |         |                      |                         |
| 5  | RpIF09B       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm  | m   | 30,0000 | 46,757<br>34,860     | 1 402,695<br>1 045,800  |
| 6  | RpIF09B       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm  | m   | 72,0000 | 50,217<br>34,860     | 3 615,646<br>2 509,920  |
| 7  | RpIF09B       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm  | m   | 57,0000 | 48,379<br>34,860     | 2 757,589<br>1 987,020  |
| 8  | IC43D         | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 200 mm   | buc | 3,0000  | 120,498<br>69,720    | 361,494<br>209,160      |
| 9  | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,0000  | 3 439,636<br>390,100 | 13 758,544<br>1 560,400 |
| 10 | SC04A         | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 4 robineti)                                     | buc | 1,0000  | 2 785,711<br>153,550 | 2 785,711<br>153,550    |
| 11 | SC04A         | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)                                     | buc | 8,0000  | 1 916,222<br>153,550 | 15 329,778<br>1 228,400 |
| 12 | IC38C         | Robinet cu sfera PPR D 32 mm  | buc | 1,0000  | 320,110<br>17,430    | 320,110<br>17,430       |
| 13 | IC38B         | Robinet cu sfera PPR D 25 mm  | buc | 9,0000  | 209,411<br>14,940    | 1 884,699<br>134,460    |
| 14 | pret de piata | Teu PPR, D=25 mm  | buc | 4,0000  | 5,500<br>0,000       | 22,000<br>0,000         |
| 15 | pret de piata | Teu PPR redus 32x25 mm  | buc | 4,0000  | 7,700<br>0,000       | 30,800<br>0,000         |
| 16 | pret de piata | Teu PPR redus 32x20 mm  | buc | 1,0000  | 7,000<br>0,000       | 7,000<br>0,000          |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 17 | pret de piata | Teu redus PPR, D=25x20 mm  | buc | 26,0000 | 4,100<br>0,000     | 106,600<br>0,000                 |
| 18 | pret de piata | Cot PPR, D=25 mm   | buc | 18,0000 | 4,000<br>0,000     | 72,000<br>0,000                  |
| 19 | pret de piata | Cot PPR, D=20 mm   | buc | 26,0000 | 3,000<br>0,000     | 78,000<br>0,000                  |
| 20 | pret de piata | Cot PPR, D=32 mm   | buc | 8,0000  | 6,600<br>0,000     | 52,800<br>0,000                  |
| 21 | pret de piata | Reductie PPR, D=32x25 mm   | buc | 2,0000  | 1,500<br>0,000     | 3,000<br>0,000                   |
| 22 | pret de piata | Reductie PPR,, D=25x20 mm  | buc | 14,0000 | 1,100<br>0,000     | 15,400<br>0,000                  |
| 23 | pret de piata | Mufa PPR, D=32 mm  | buc | 10,0000 | 4,000<br>0,000     | 40,000<br>0,000                  |
| 24 | pret de piata | Mufa PPR, D=25 mm  | buc | 24,0000 | 3,000<br>0,000     | 72,000<br>0,000                  |
| 25 | pret de piata | Mufa PPR, D=20 mm  | buc | 19,0000 | 3,000<br>0,000     | 57,000<br>0,000                  |
| 26 | IC40A         | Brida pentru fixare tevi PPR d32 mm  | buc | 15,0000 | 28,750<br>16,600   | 431,250<br>249,000               |
| 27 | IC40A         | Brida pentru fixare tevi PPR d25 mm  | buc | 36,0000 | 27,050<br>16,600   | 973,800<br>597,600               |
| 28 | IC40A         | Brida pentru fixare tevi PPR d20 mm  | buc | 29,0000 | 25,850<br>16,600   | 749,650<br>481,400               |
|    |               |  |     |         |                    |                                  |
|    |               | <b>Total Rețele interioare de alimentare cu apa rece si calda<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>56 485,786<br/>16 620,750</b> |
|    |               | <b>1.1.2. Rețele interioare de canalizare</b>  |     |         |                    |                                  |
| 29 | SA34I         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6". (Tub de protectie din otel, D=150 mm x 3 mm, L=500 mm). (K=1.25) | buc | 2,0000  | 265,238<br>67,438  | 530,477<br>134,875               |
| 30 | SA04I         | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm  | m   | 1,0000  | 340,737<br>182,600 | 340,737<br>182,600               |
| 31 | SA33G         | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"  | buc | 6,0000  | 157,278<br>41,500  | 943,669<br>249,000               |
| 32 | SA38I         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din   | buc | 8,0000  | 59,584<br>6,640    | 476,672<br>53,120                |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |       | otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm)   |     |         |                   |                        |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC   | m   | 57,0000 | 111,145<br>26,560 | 6 335,265<br>1 513,920 |
| 34 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC   | m   | 33,0000 | 74,240<br>26,975  | 2 449,933<br>890,175   |
| 35 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)   | buc | 6,0000  | 141,557<br>45,650 | 849,340<br>273,900     |
| 36 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm) | buc | 1,0000  | 129,260<br>45,650 | 129,260<br>45,650      |
| 37 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)     | buc | 6,0000  | 63,161<br>33,200  | 378,964<br>199,200     |
| 38 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=50 mm)   | buc | 1,0000  | 61,082<br>33,200  | 61,082<br>33,200       |
| 39 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin  | buc | 5,0000  | 96,440<br>33,200  | 482,201<br>166,000     |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |       | lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)   |     |         |                   |                      |
| 40 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)                 | buc | 13,0000 | 86,208<br>45,650  | 1 120,709<br>593,450 |
| 41 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)                   | buc | 11,0000 | 52,709<br>33,200  | 579,794<br>365,200   |
| 42 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=160 mm x110 mm)   | buc | 1,0000  | 127,107<br>45,650 | 127,107<br>45,650    |
| 43 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)   | buc | 5,0000  | 79,136<br>45,650  | 395,682<br>228,250   |
| 44 | SB27A | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)                     | buc | 3,0000  | 265,714<br>46,480 | 797,143<br>139,440   |
| 45 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) | buc | 6,0000  | 102,094<br>45,650 | 612,565<br>273,900   |
| 46 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava   | buc | 19,0000 | 101,583<br>45,650 | 1 930,075<br>867,350 |

| 1  | 2                | 3   | 4       | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|------------------|---|---------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                  | PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)  |         |         |                    |                                   |
| 47 | SB06B            | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm) | buc     | 11,0000 | 53,801<br>33,200   | 591,806<br>365,200                |
|    |                  |   |         |         |                    |                                   |
|    |                  | <b>Total Rețele interioare de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                    | <b>19 132,481<br/>6 620,080</b>   |
|    |                  | <i>Total</i>  | Lei     |         |                    | 75 618,267                        |
|    |                  | <i>CAS</i>  | 24,00 % |         |                    | 5 577,799                         |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>   | 10,00 % |         |                    | 5 201,679                         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   | 2,00 %  |         |                    | 1 040,336                         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 % |         |                    | 12 678,522                        |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %  |         |                    | 6 006,996                         |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>106 123,599<br/>23 240,830</b> |
|    |                  | <b>1.2. Lucrari de montare</b>  |         |         |                    |                                   |
| 48 | SC02A<br>adoptat | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet  | buc     | 6,0000  | 153,550<br>153,550 | 921,300<br>921,300                |
|    |                  | <i>Total</i>  | Lei     |         |                    | 921,300                           |
|    |                  | <i>CAS</i>  | 24,00 % |         |                    | 221,112                           |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 % |         |                    | 700,188                           |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %  |         |                    | 110,556                           |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>1 953,156<br/>921,300</b>      |
|    |                  | <b>1.3. Utilaj</b>  |         |         |                    |                                   |
| 49 | Pret de piata    | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet  | buc     | 6,0000  | 6 990,000<br>0,000 | 41 940,000<br>0,000               |
|    |                  | <i>Total</i>  | Lei     |         |                    | 41 940,000                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>   | 1,20 %  |         |                    | 503,280                           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>42 443,280</b>                 |
|    |                  |   |         |         |                    |                                   |

| 1 | 2 | 3                                 | 4 | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>150 520,035<br/>24 162,130</b> |

|  |  |  |         |                                 |
|--|--|--|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 150 520,03                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 30 104,01                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>180 624,04<br/>24 162,13</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 180 624,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 203,9800 | 83,00 | 16 930,340       |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,3500  | 83,00 | 1 689,050        |
| 3.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 66,7800  | 83,00 | 5 542,740        |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |          |       | <b>24 162,13</b> |

**Materiale:**

|     |                    |  |     |         |          |            |
|-----|--------------------|--|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 12222521216717050  | Teava PPR, D=25 mm                                   | m   | 73,4400 | 25,00    | 1 836,000  |
| 2.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 0,0060  | 333,00   | 1,998      |
| 3.  | 144423553216       | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet | buc | 6,0000  | 6 990,00 | 41 940,000 |
| 4.  | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                    | kg  | 3,3800  | 7,00     | 23,660     |
| 5.  | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m              | kg  | 0,0480  | 74,00    | 3,552      |
| 6.  | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala        | kg  | 2,5891  | 31,00    | 80,263     |
| 7.  | 2320167317232      | Dicloretan   | kg  | 2,3750  | 47,00    | 111,625    |
| 8.  | 233320517443335223 | Termoizolatie conducte D35x9 mm                      | m   | 32,4450 | 11,00    | 356,895    |
| 9.  | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3  | 1,1650  | 25,00    | 29,125     |
| 10. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg  | 2,9705  | 25,00    | 74,262     |
| 11. | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                    | kg  | 5,0845  | 173,00   | 879,619    |
| 12. | 2430116100798      | Grund, ulei anticoroziv                              | kg  | 0,2800  | 13,00    | 3,640      |
| 13. | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg  | 0,0900  | 51,00    | 4,590      |
| 14. | 2451437345967      | Solutie unguenta                                     | kg  | 1,0266  | 77,00    | 79,048     |
| 15. | 2461117308499      | Cartus pistol 6,3 mm                                 | buc | 8,0000  | 3,00     | 24,000     |
| 16. | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                | kg  | 0,1140  | 15,00    | 1,710      |
| 17. | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                        | buc | 4,2000  | 27,00    | 113,400    |
| 18. | 2513736621595      | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet        | buc | 4,2000  | 23,00    | 96,600     |
| 19. | 2521216443717050   | Teava PPR, D=20 mm                                   | m   | 58,1400 | 22,00    | 1 279,080  |
| 20. | 2521216701000      | Teava din otel                                       | m   | 0,9000  | 66,00    | 59,400     |
| 21. | 25212167201605     | Teava din material plastic pentru canalizare d       | m   | 58,7100 | 81,00    | 4 755,510  |

|     |                   |  |     |         |          |            |
|-----|-------------------|--|-----|---------|----------|------------|
|     | 2                 | 110 mm   |     |         |          |            |
| 22. | 25212167201608    | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm       | m   | 44,1870 | 35,00    | 1 546,545  |
| 23. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm         | m   | 4,2000  | 17,00    | 71,400     |
| 24. | 25214444216717050 | Teava PPR, D=32 mm   | m   | 30,6000 | 57,00    | 1 744,200  |
| 25. | 2522103304840     | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal  | m   | 2,8000  | 377,00   | 1 055,600  |
| 26. | 25231563712113    | Ramificatie de colt PVC, D=50 mm                           | buc | 1,0400  | 21,00    | 21,840     |
| 27. | 2523156712112     | Ramificatie egala PVC, D=110 mm                            | buc | 6,1500  | 77,00    | 473,550    |
| 28. | 2523156712113     | Ramificatie egala PVC, D=50 mm                             | buc | 6,2400  | 23,00    | 143,520    |
| 29. | 2523156712115     | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade                                | buc | 13,3250 | 23,00    | 306,475    |
| 30. | 252315671222997   | Reductie excentrica PVC, D=160 mm x110 mm                  | buc | 1,0250  | 62,90    | 64,472     |
| 31. | 252315671293      | Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm                   | buc | 5,2000  | 55,00    | 286,000    |
| 32. | 2523156712995     | Manson PVC, D=110 mm                                       | buc | 19,4750 | 38,00    | 740,050    |
| 33. | 2523156712996     | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm                | buc | 6,1500  | 38,50    | 236,775    |
| 34. | 2523156712997     | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm                  | buc | 5,1250  | 16,10    | 82,513     |
| 35. | 252315671995      | Manson PVC, D=50 mm  | buc | 11,4400 | 14,00    | 160,160    |
| 36. | 252315671998      | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade                                 | buc | 11,4400 | 12,95    | 148,148    |
| 37. | 25233             | Ramificatie de colt PVC, D=110 mm                          | buc | 1,0250  | 65,00    | 66,625     |
| 38. | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                      | buc | 80,0000 | 1,45     | 116,000    |
| 39. | 2622102422        | Lavoar ceramica (cu 4 robineti)                            | buc | 1,0302  | 2 555,00 | 2 632,161  |
| 40. | 26221024380001    | Lavoar ceramica (cu 2 robineti)                            | buc | 8,2416  | 1 711,00 | 14 101,378 |
| 41. | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 4,2420  | 2 332,00 | 9 892,344  |
| 42. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                        | buc | 4,2000  | 221,00   | 928,200    |
| 43. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500               | kg  | 1,0700  | 2,70     | 2,889      |
| 44. | 2652102100713     | Var pasta  | m3  | 0,0005  | 1 777,00 | 0,889      |
| 45. | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg  | 0,4950  | 17,90    | 8,861      |
| 46. | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm            | kg  | 0,1320  | 18,10    | 2,389      |
| 47. | 2710602000092     | Armaturi   | kg  | 0,2400  | 18,10    | 4,344      |
| 48. | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                   | buc | 0,0202  | 1,10     | 0,022      |
| 49. | 27221444033036000 | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m           | m   | 1,0201  | 155,00   | 158,115    |
| 50. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                        | kg  | 0,0765  | 35,00    | 2,677      |
| 51. | 2735725903465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                         | kg  | 0,0300  | 25,00    | 0,750      |
| 52. | 2811236832352     | Burghiu widia  | buc | 4,0000  | 18,00    | 72,000     |
| 53. | 2844752741101023  | Cot PPR, D=32 mm   | buc | 8,0000  | 6,60     | 52,800     |
| 54. | 284475274122      | Teu PPR redus 32x25 mm                                     | buc | 4,0000  | 7,70     | 30,800     |
| 55. | 28447527412222    | Teu PPR redus 32x20 mm                                     | buc | 1,0000  | 7,00     | 7,000      |
| 56. | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1       | buc | 80,0000 | 0,50     | 40,000     |
| 57. | 2874115893468     | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 8,0000  | 1,70     | 13,600     |
| 58. | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                   | buc | 80,0000 | 0,30     | 24,000     |
| 59. | 2874125884803     | Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797                     | kg  | 0,0156  | 54,00    | 0,842      |
| 60. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 4,2000  | 22,00    | 92,400     |
| 61. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 8,0000  | 0,80     | 6,400      |
| 62. | 2875114200400     | Tragator pt. closet  | buc | 4,2000  | 88,00    | 369,600    |
| 63. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 4,2000  | 78,00    | 327,600    |
| 64. | 287525574110102   | Teu redus PPR, D=25x20 mm                                  | buc | 26,0000 | 4,10     | 106,600    |
| 65. | 287527242033      | Brida pentru fixare tevi PPR d20 mm                        | buc | 29,0000 | 3,60     | 104,400    |
| 66. | 2875274203        | Brida pentru fixare tevi PPR d32 mm                        | buc | 15,0000 | 6,50     | 97,500     |

|                                       |                      |   |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|----------------------|---|-----|---------|--------|------------------|
| 67.                                   | 28752742033          | Brida pentru fixare tevi PPR d25 mm                         | buc | 36,0000 | 4,80   | 172,800          |
| 68.                                   | 2875274204041        | Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm | buc | 8,0000  | 47,00  | 376,000          |
| 69.                                   | 2875274788110102     | Reductie PPR, D=32x25 mm                                    | buc | 2,0000  | 1,50   | 3,000            |
| 70.                                   | 287527499110102      | Cot PPR, D=25 mm  | buc | 18,0000 | 4,00   | 72,000           |
| 71.                                   | 2875275554110102     | Reductie PPR,, D=25x20 mm                                   | buc | 14,0000 | 1,10   | 15,400           |
| 72.                                   | 2875277904110102     | Mufa PPR, D=32 mm   | buc | 10,0000 | 4,00   | 40,000           |
| 73.                                   | 28753222             | Teu PPR, D=25 mm  | buc | 4,0000  | 5,50   | 22,000           |
| 74.                                   | 287890005274110102   | Mufa PPR, D=25 mm   | buc | 24,0000 | 3,00   | 72,000           |
| 75.                                   | 29131245031501       | Robinet cu sfera PPR D 25 mm                                | buc | 9,0000  | 193,00 | 1 737,000        |
| 76.                                   | 291312450315022      | Robinet cu sfera PPR D 32 mm                                | buc | 1,0000  | 301,00 | 301,000          |
| 77.                                   | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                | buc | 4,2000  | 36,00  | 151,200          |
| 78.                                   | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                     | buc | 4,2000  | 37,00  | 155,400          |
| 79.                                   | 3220137315778        | Decapant  | kg  | 1,0550  | 77,00  | 81,235           |
| 80.                                   | 3320634625550        | Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm              | buc | 3,0000  | 216,00 | 648,000          |
| 81.                                   | 3323332051744335223  | Termoizolatie conducte D28x9 mm                             | m   | 77,8680 | 14,20  | 1 105,726        |
| 82.                                   | 33233333205174433352 | Termoizolatie conducte D22x9 mm                             | m   | 61,6455 | 12,50  | 770,569          |
| 83.                                   | 34112875274110102    | Mufa PPR, D=20 mm   | buc | 19,0000 | 3,00   | 57,000           |
| 84.                                   | 4100116202820        | Apa potabila  | m3  | 0,0025  | 21,00  | 0,052            |
| 85.                                   | 442875274110102      | Cot PPR, D=20 mm  | buc | 26,0000 | 3,00   | 78,000           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                      |   |     |         |        | <b>93 956,78</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                     |      |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 3,4680 | 44,00 | 152,592       |
| 2.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1830 | 44,00 | 8,052         |
| 3.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 8,0000 | 25,00 | 200,000       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                     |      |        |       | <b>360,64</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 150 520,03 |
| TVA   | 20,00 % | 30 104,01  |

**Total deviz:**

**180 624,0**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 4 293 271,98 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |  |      |            |       |             |
|-----|----------------|--|------|------------|-------|-------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 21,0420    | 83,00 | 1 746,486   |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 3 610,5583 | 83,00 | 299 676,339 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 508,5000   | 83,00 | 42 205,500  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 2 047,6500 | 83,00 | 169 954,950 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 51,2100    | 83,00 | 4 250,430   |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 20,3428    | 83,00 | 1 688,452   |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 487,5000   | 83,00 | 40 462,500  |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 28,5304    | 83,00 | 2 368,023   |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 3,9128     | 83,00 | 324,762     |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 620,2500   | 83,00 | 51 480,750  |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 806,7700   | 83,00 | 66 961,910  |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 191,8500   | 83,00 | 15 923,550  |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 1 300,1680 | 83,00 | 107 913,944 |
| 14. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 20,5000    | 83,00 | 1 701,500   |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 40,7000    | 83,00 | 3 378,100   |
| 16. | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om | 16,2000    | 83,00 | 1 344,600   |
| 17. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000     | 83,00 | 290,500     |
| 18. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 33,2000    | 83,00 | 2 755,600   |
| 19. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 835,9400   | 83,00 | 69 383,020  |
| 20. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 92,2200    | 83,00 | 7 654,260   |
| 21. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 2,4396     | 83,00 | 202,488     |
| 22. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 6,4915     | 83,00 | 538,795     |
| 23. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 55,5200    | 83,00 | 4 608,160   |
| 24. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 24,5700    | 83,00 | 2 039,310   |
| 25. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 27,0000    | 83,00 | 2 241,000   |
| 26. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 123,3385   | 83,00 | 10 237,095  |

|     |               |                       |      |            |       |                     |
|-----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 27. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 845,3236   | 83,00 | 70 161,859          |
| 28. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 238,5966   | 83,00 | 19 803,518          |
| 29. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 181,3769 | 83,00 | 98 054,283          |
| 30. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 316,0220   | 83,00 | 26 229,826          |
| 31. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 468,5042   | 83,00 | 38 885,848          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>1 164 467,35</b> |

### Materiale:

|     |                      |   |         |             |          |            |
|-----|----------------------|---|---------|-------------|----------|------------|
| 1.  | 101-1485             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | kg      | 0,8000      | 39,95    | 31,960     |
| 2.  | 101-2202             | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc     | 160,0000    | 0,45     | 72,000     |
| 3.  | 1010116200303        | Huila scop energ.mixta  | kg      | 45,9000     | 7,85     | 360,315    |
| 4.  | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 9,7372      | 11,95    | 116,359    |
| 5.  | 1011924              | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,3420      | 46,95    | 16,057     |
| 6.  | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 0,6250      | 14,20    | 8,875      |
| 7.  | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0200      | 73,00    | 1,460      |
| 8.  | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 0,6250      | 11,95    | 7,469      |
| 9.  | 1110-033323342       | Cablu canal 40x20 mm  | m       | 80,0000     | 10,50    | 840,000    |
| 10. | 1111000100048        | Strat sintetic  | m2      | 111,3525    | 7,85     | 874,117    |
| 11. | 11266111280027225    | Placi ceramice riflate grosime 11 mm  | m2      | 17,6851     | 333,00   | 5 889,138  |
| 12. | 1126611128002723     | Placi ceramice grosime 8 mm   | m2      | 64,4986     | 185,90   | 11 990,290 |
| 13. | 11266111280070301122 | Placi de portelonat 600*600   | m2      | 284,0019    | 277,00   | 78 668,526 |
| 14. | 12416586105303       | Amorsa-grund-Betonocantact  | kg      | 542,8800    | 25,00    | 13 572,000 |
| 15. | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3      | 9,5450      | 333,00   | 3 178,485  |
| 16. | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3      | 63,1380     | 333,00   | 21 024,954 |
| 17. | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg      | 60,7000     | 10,00    | 607,000    |
| 18. | 1711317309326        | Cirpe de sters  | kg      | 0,4700      | 11,00    | 5,170      |
| 19. | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase  | m3      | 0,0130      | 4 800,00 | 62,400     |
| 20. | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase   | m3      | 0,1560      | 4 800,00 | 748,800    |
| 21. | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase   | m3      | 0,1950      | 4 800,00 | 936,000    |
| 22. | 2010102918804        | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3      | 0,0347      | 4 800,00 | 166,560    |
| 23. | 2010102919000        | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3      | 0,1950      | 4 800,00 | 936,000    |
| 24. | 2010212946000        | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre   | m       | 141,7500    | 97,00    | 13 749,750 |
| 25. | 2010237318700        | Distantieri de rost   | buc     | 13 282,4000 | 0,02     | 265,648    |
| 26. | 2010237318750        | Distantieri   | buc     | 144,3656    | 0,06     | 8,662      |
| 27. | 2020142925412        | PFL dur de 6 mm   | m3      | 0,0780      | 3 500,00 | 273,000    |
| 28. | 20301129311082       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ΓOCT 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte | m2      | 29,7000     | 2 455,00 | 72 913,500 |
| 29. | 20301129391503       | Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2      | 5,3600      | 3 222,00 | 17 269,920 |
| 30. | 2030122928385        | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2      | 2,3400      | 155,00   | 362,700    |
| 31. | 203012294673         | Plinte din PVC  | m       | 95,4450     | 27,00    | 2 577,015  |
| 32. | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc     | 193,0500    | 3,30     | 637,065    |
| 33. | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc     | 187,2314    | 2,00     | 374,462    |
| 34. | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200  | l       | 0,0800      | 25,95    | 2,076      |
| 35. | 2320166200676        | White spirit  | kg      | 0,2676      | 47,95    | 12,831     |

|     |                   |  |     |                        |                |                          |
|-----|-------------------|--|-----|------------------------|----------------|--------------------------|
| 36. | 2320187315789     | Decofrol   | kg  | 3,1200                 | 70,00          | 218,400                  |
| 37. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3  | 9,2800                 | 25,50          | 236,640                  |
| 38. | 2411117322835     | Freon  | kg  | 2,7900                 | 350,00         | 976,500                  |
| 39. | 2413217300010     | Cleme  | buc | 24,4800                | 34,95          | 855,576                  |
| 40. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102   | kg  | 17,2240                | 24,70          | 425,433                  |
| 41. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan  | kg  | 2,6800                 | 99,00          | 265,320                  |
| 42. | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 3,4452                 | 99,00          | 341,075                  |
| 43. | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg  | 499,8000               | 35,00          | 17 493,000               |
| 44. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare   | kg  | 2,3192                 | 51,50          | 119,439                  |
| 45. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg  | 1,8360                 | 51,50          | 94,554                   |
| 46. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg  | 452,0000               | 30,00          | 13 560,000               |
| 47. | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata  | kg  | 63,0000                | 50,50          | 3 181,500                |
| 48. | 2430117326846     | Lac bicomponent pe baza de apa   | l   | 12,9192                | 111,00         | 1 434,031                |
| 49. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg  | 1,5075                 | 77,70          | 117,132                  |
| 50. | 24302261000001    | Fuga   | kg  | 245,6711               | 33,00          | 8 107,146                |
| 51. | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 0,5400                 | 35,00          | 18,900                   |
| 52. | 2430226101010     | Grund cu quart "Gleta"   | kg  | 282,6150               | 33,90          | 9 580,649                |
| 53. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"   | kg  | 16,3564                | 29,90          | 489,056                  |
| 54. | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg  | 25,2000                | 18,95          | 477,539                  |
| 55. | 2430226101600     | Chit siliconic   | kg  | 0,9380                 | 144,00         | 135,072                  |
| 56. | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg  | 51,9765                | 7,50           | 389,825                  |
| 57. | 2430226103064     | Snur profilat din mastic   | kg  | 2,1000                 | 14,00          | 29,400                   |
| 58. | 2462106100005     | Clei PVA   | l   | 37,3296                | 40,00          | 1 493,184                |
| 59. | 2462106110132     | Aracet CPMB  | kg  | 160,8000               | 30,00          | 4 824,000                |
| 60. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta  | kg  | 932,0000               | 3,25           | 3 029,000                |
| 61. | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg  | 88,2000                | 3,25           | 286,650                  |
| 62. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"   | kg  | 2 626,0000             | 4,80           | 12 604,800               |
| 63. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg  | 3 228,9700             | 6,00           | 19 373,820               |
| 64. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex  | kg  | 235,5320               | 5,50           | 1 295,426                |
| 65. | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m   | 60,8376                | 2,00           | 121,675                  |
| 66. | 2513736621482     | Banda izolanta   | m   | 45,7380                | 7,75           | 354,469                  |
| 67. | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori   | m   | 47,8170                | 12,10          | 578,586                  |
| 68. | 2513736621484     | Banda hidroizolanta  | m   | 15,4440                | 10,90          | 168,340                  |
| 69. | 252110672         | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m                | m   | 45,0000                | 333,00         | 14 985,000               |
| 70. | 2521302446029e07  | Polistiren extrudat grosimea 80 mm   | m2  | 57,2771                | 277,00         | 15 865,757               |
| 71. | 25213026029013    | Cimentoplast grosime 10 cm   | m2  | 86,3200                | 90,00          | 7 768,800                |
| 72. | 2521302602901311  | Cimentoplast grosime 7 cm  | m2  | 306,8000               | 64,00          | 19 635,200               |
| 73. | 2521302602909     | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm       | m2  | 67,0034                | 100,00         | 6 700,340                |
| 74. | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                      | m   | 227,0295               | 1,15           | 261,084                  |
| 75. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2  | 1 238,0830<br>673,9124 | 11,85<br>15,00 | 14 671,284<br>10 108,686 |
| 76. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 4,9864                 | 950,00         | 4 737,080                |
| 77. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 10 926,720<br>0        | 7,00           | 76 487,040               |
| 78. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388   | kg  | 9,1800                 | 2,70           | 24,786                   |
| 79. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 14 173,150<br>0        | 2,70           | 38 267,505               |
| 80. | 2652102100737     | Var hidratat   | kg  | 4 510,8000             | 6,40           | 28 869,120               |
| 81. | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg  | 1 614,5325             | 7,50           | 12 108,994               |
| 82. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 67,8000                | 4,00           | 271,200                  |

|      |                   |  |     |            |          |             |
|------|-------------------|--|-----|------------|----------|-------------|
| 83.  | 2653102100831     | Amestec uscat  | kg  | 7 654,0800 | 4,00     | 30 616,320  |
| 84.  | 26531021008311    | Tink   | kg  | 1 373,1000 | 66,00    | 90 624,600  |
| 85.  | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                | kg  | 1 192,0370 | 7,60     | 9 059,482   |
| 86.  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15                                      | m3  | 5,9677     | 1 300,00 | 7 758,010   |
| 87.  | 26631032100330001 | Beton C15  | m3  | 1,4780     | 1 300,00 | 1 921,400   |
| 88.  | 2664102100000     | Mortar   | m3  | 45,6720    | 1 554,00 | 70 974,288  |
| 89.  | 2664102102010150  | Mortar ciment M150   | m3  | 13,0350    | 1 544,00 | 20 126,040  |
| 90.  | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                | kg  | 2 275,3280 | 4,50     | 10 238,976  |
| 91.  | 2670112203000     | Placi portelonat   | m2  | 244,6500   | 188,00   | 45 994,200  |
| 92.  | 2670112203002     | Placi din pluta decorativa                                     | m2  | 86,5200    | 135,95   | 11 762,394  |
| 93.  | 26701122040511    | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 | m2  | 111,3525   | 312,00   | 34 741,980  |
| 94.  | 26704112202051    | Placi din gresie portelanata                                   | m2  | 54,6006    | 188,00   | 10 264,913  |
| 95.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                              | buc | 588,4660   | 3,99     | 2 347,979   |
| 96.  | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                      | m2  | 21,5460    | 13,95    | 300,567     |
| 97.  | 2682162605828     | Vata minerala tip I  | kg  | 10,5336    | 6,00     | 63,202      |
| 98.  | 268244162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 | m2  | 578,1745   | 278,00   | 160 732,511 |
| 99.  | 27104036420003    | Tigla metalica   | m2  | 24,1500    | 154,00   | 3 719,100   |
| 100. | 2710403643220     | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                 | kg  | 12,6000    | 31,95    | 402,570     |
| 101. | 2710602000080     | Armatura A1  | kg  | 195,1200   | 20,00    | 3 902,400   |
| 102. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                | kg  | 1,6710     | 20,00    | 33,420      |
| 103. | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                        | kg  | 161,4580   | 17,95    | 2 898,171   |
| 104. | 2710703434927     | Otel lat 30 x 6  | kg  | 6,8250     | 26,95    | 183,934     |
| 105. | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                    | m   | 270,1750   | 7,00     | 1 891,225   |
| 106. | 2710703520284     | Profil de ghidaj   | m   | 95,2760    | 6,05     | 576,420     |
| 107. | 2710703520285     | Profil de suport   | m   | 212,6580   | 8,95     | 1 903,290   |
| 108. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" 600 x 600                                  | m2  | 336,0000   | 154,50   | 51 912,000  |
| 109. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                    | kg  | 6,4915     | 21,95    | 142,489     |
| 110. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                  | kg  | 1,3000     | 21,95    | 28,535      |
| 111. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                           | kg  | 4,9172     | 21,95    | 107,933     |
| 112. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                            | kg  | 4,5500     | 21,95    | 99,873      |
| 113. | 274312354904426   | Glafuri din aluminiu   | m   | 70,0000    | 121,90   | 8 533,000   |
| 114. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                          | kg  | 444,4300   | 25,00    | 11 110,750  |
| 115. | 2775276309886122  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16               | kg  | 204,7200   | 24,50    | 5 015,640   |
| 116. | 2812106306002     | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm     | m   | 84,4200    | 0,00     | 0,000       |
| 117. | 2863146310237     | Broasca Yalle  | buc | 27,0000    | 255,55   | 6 899,850   |
| 118. | 2863146344        | Miner cromat   | buc | 27,0000    | 350,00   | 9 450,000   |
| 119. | 2873122000751     | Piese forjate  | kg  | 4,9864     | 26,50    | 132,140     |
| 120. | 2873122004100     | Plase sudate   | kg  | 117,7660   | 23,80    | 2 802,831   |
| 121. | 28731220041002    | Plase sudate VrI D5 mm 150x150                                 | kg  | 219,7760   | 23,80    | 5 230,669   |
| 122. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                     | kg  | 10,1248    | 26,30    | 266,283     |
| 123. | 2873155901194     | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2    | kg  | 0,9180     | 46,00    | 42,228      |
| 124. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura  | kg  | 3,2457     | 46,00    | 149,303     |
| 125. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                       | buc | 733,4400   | 0,70     | 513,408     |
| 126. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                             | buc | 2 018,0601 | 0,10     | 201,807     |
| 127. | 2874115837746     | Suruburi mecanice  | buc | 105,0000   | 2,30     | 241,500     |
| 128. | 2874116312500     | Plinte din ceramica  | m2  | 17,6400    | 211,00   | 3 722,040   |
| 129. | 2874125884803     | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                         | kg  | 1,4688     | 0,20     | 0,294       |
| 130. | 2874125886734     | Nituri POP   | buc | 105,0000   | 0,20     | 21,000      |
| 131. | 2874136313300     | Diblu din metal  | buc | 1 280,0000 | 1,40     | 1 792,000   |

|      |                   |   |     |                        |              |                       |
|------|-------------------|---|-----|------------------------|--------------|-----------------------|
| 132. | 2874136313400     | Diblu din material plastic                  | buc | 321,1800<br>4 823,7600 | 1,85<br>3,00 | 594,183<br>14 471,280 |
| 133. | 32555501          | Usi MDF oarbe                               | m2  | 47,8800                | 1 140,90     | 54 626,292            |
| 134. | 4011106202741     | Energie electrica                           | kw  | 10,5533                | 3,10         | 32,715                |
| 135. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 89,3283                | 20,05        | 1 791,033             |
| 136. | 4100126202818     | Apa   | m3  | 22,7998                | 20,75        | 473,096               |
| 137. | 4412424344344332  | Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac | m   | 5,0000                 | 140,50       | 702,500               |
| 138. | 44266210270100055 | Placi ghips-carton antiumezeala             | m2  | 82,3095                | 50,00        | 4 115,475             |
| 139. | 44512430226101010 | Grund cu quart "Ghidroizol"                 | kg  | 31,1250                | 25,90        | 806,138               |
| 140. | 566545            | Lacata                                      | buc | 27,0000                | 240,00       | 6 480,000             |
| 141. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 318,2000               | 4,70         | 1 495,540             |
|      |                   | <b>Total materiale de construcții</b>       |     |                        |              | <b>1 319 039,80</b>   |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |            |        |                  |
|-----|---------------|--|------|------------|--------|------------------|
| 1.  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut | 0,0400     | 125,00 | 5,000            |
| 2.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 4,8640     | 16,99  | 82,639           |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,4860     | 112,30 | 391,478          |
| 4.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 2 925,0000 | 2,50   | 7 312,500        |
| 5.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,7430     | 98,45  | 171,599          |
| 6.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,7620     | 98,77  | 75,263           |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 29,0349    | 24,00  | 696,837          |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 21,4240    | 24,00  | 514,176          |
| 9.  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 9,6606     | 24,00  | 231,854          |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic   | h-ut | 35,8690    | 15,00  | 538,035          |
| 11. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)   | h-ut | 9,0000     | 78,60  | 707,400          |
| 12. | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 4,5080     | 45,00  | 202,860          |
| 13. | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 18,0000    | 54,00  | 972,000          |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 38,7761    | 24,00  | 930,626          |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 38,2185    | 34,00  | 1 299,429        |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial   | h-ut | 22,1760    | 75,00  | 1 663,200        |
| 17. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 0,7040     | 59,60  | 41,958           |
| 18. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,8400     | 45,00  | 37,800           |
| 19. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 12,0000    | 25,00  | 300,000          |
| 20. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 3,8690     | 67,50  | 261,158          |
| 21. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,0580     | 89,90  | 5,214            |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 13,8350    | 56,70  | 784,445          |
| 23. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 6,4966     | 56,00  | 363,810          |
| 24. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 72,0000    | 25,00  | 1 800,000        |
| 25. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 9,1500     | 25,00  | 228,750          |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 3,5820     | 15,00  | 53,730           |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 14,5890    | 25,00  | 364,725          |
| 28. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 2,6997     | 25,00  | 67,493           |
| 29. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,9000     | 45,00  | 40,500           |
| 30. | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut | 4,8640     | 38,77  | 188,577          |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 17,4305    | 355,00 | 6 187,827        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>  |      |            |        | <b>26 520,89</b> |

|       |     |              |
|-------|-----|--------------|
| Total | Lei | 2 510 028,04 |
|-------|-----|--------------|

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 279 472,16   |
| Transportarea materialelor    | 10,00 %  | 131 903,98   |
| Cheltuieli de depozitare      | 2,00 %   | 26 380,80    |
| Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 427 428,83   |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   | 202 512,83   |
| Total                         | 100,00 + | 3 577 726,64 |
| TVA                           | 20,00 %  | 715 545,34   |

**Total deviz:**

**4 293 271,  
98**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad. 1738103477**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1.</b>  |      |  |                      |         |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>   |      |  |                      |         |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea zidariei existente din placi de gips                                 | m3   |  |                      | 332,260 |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,4500                                 | 83,00                | 37,350  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,5000                                 | 83,00                | 290,500 |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,1200                                 | 20,75                | 2,490   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800                                 | 24,00                | 1,920   |
| 2      | RpCG29C1                    | Demolarea zidariei din blocuri de calcar                                       | m3   |  |                      | 237,688 |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,4500                                 | 83,00                | 37,350  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,7500                                 | 83,00                | 145,250 |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,1200                                 | 20,75                | 2,490   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800                                 | 24,00                | 1,920   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min           | h-ut | 0,3200                                 | 98,77                | 31,606  |
|        | 2952270002801               | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 0,3200                                 | 59,60                | 19,072  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori                                 | m2   |  |                      | 23,652  |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,1200                                 | 83,00                | 9,960   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 83,00                | 12,450  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500                                 | 20,05                | 1,002   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 24,00                | 0,240   |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi/ferestre  | m2   |  |                      | 34,860  |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 83,00                | 17,430  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 83,00                | 17,430  |
| 5      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi                      | m2   |  |                      | 19,602  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1100                                 | 83,00                | 9,130   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100                                 | 83,00                | 9,130   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 20,75                | 0,623   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300                                 | 24,00                | 0,720   |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor gresie   | m2   |  |                      | 66,978  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,3900                                 | 83,00                | 32,370  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900                                 | 83,00                | 32,370  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 20,75                | 1,038   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500                                 | 24,00                | 1,200   |
| 7      | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment   | m2   |  |                      | 26,898  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1500                                 | 83,00                | 12,450  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 83,00                | 12,450  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 20,75                | 1,038   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 24,00                | 0,960   |
| 8      | RpIB12B                     | Demontari calorifere   | buc  |  |                      | 9,960   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire   | h-om | 0,1200                                 | 83,00                | 9,960   |
| 9      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                        | buc  |  |                      | 78,850  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500                                 | 83,00                | 78,850  |
| 10     | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                     | buc  |  |                      | 91,300  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000                                 | 83,00                | 91,300  |
| 11     | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile       | buc  |  |                      | 18,260  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200                                 | 83,00                | 18,260  |
| 12     | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat | m    |  |                      | 14,530  |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5       | 6     | 7          |
|----|---------------|---|---------|---------|-------|------------|
|    |               | liber in santuri  |         |         |       |            |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1600  | 83,00 | 13,280     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,0500  | 25,00 | 1,250      |
| 13 | RpIC19D       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m       |         |       | 54,759     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om    | 0,5300  | 83,00 | 43,990     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3      | 0,1300  | 25,50 | 3,315      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg      | 0,2440  | 24,70 | 6,027      |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg      | 0,0650  | 21,95 | 1,427      |
| 14 | RpCI42A       | Demontarea burlanelor   | m       |         |       | 11,860     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om    | 0,0900  | 83,00 | 7,470      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,0500  | 83,00 | 4,150      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut    | 0,0100  | 24,00 | 0,240      |
| 15 | CE22A         | Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)   | m       |         |       | 47,234     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om    | 0,3500  | 83,00 | 29,050     |
|    | 2413217300010 | Cleme   | buc     | 0,5000  | 34,95 | 17,825     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0150  | 24,00 | 0,360      |
| 16 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli la soclu   | m2      |         |       | 23,653     |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om    | 0,1200  | 83,00 | 9,960      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,1500  | 83,00 | 12,450     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0500  | 20,05 | 1,003      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut    | 0,0100  | 24,00 | 0,240      |
| 17 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori  | m2      |         |       | 23,652     |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om    | 0,1200  | 83,00 | 9,960      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,1500  | 83,00 | 12,450     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0500  | 20,05 | 1,002      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut    | 0,0100  | 24,00 | 0,240      |
| 18 | RpCP45D       | Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor   | kg      |         |       | 3,662      |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om    | 0,0200  | 83,00 | 1,660      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om    | 0,0200  | 83,00 | 1,660      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg      | 0,0008  | 24,70 | 0,020      |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3      | 0,0010  | 25,50 | 0,025      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut    | 0,0030  | 24,00 | 0,072      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut    | 0,0050  | 45,00 | 0,225      |
| 19 | RpCP12C       | Montarea gratiilor metalice demonate anterior (de exclus confectii metalice)  | kg      |         |       | 35,085     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om    | 0,1300  | 83,00 | 10,790     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om    | 0,1300  | 83,00 | 10,790     |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2   | kg      | 0,0050  | 46,00 | 0,235      |
|    | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797  | kg      | 0,0080  | 0,20  | 0,002      |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg      | 0,0100  | 51,50 | 0,525      |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg      | 0,0500  | 2,70  | 0,138      |
|    | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta  | kg      | 0,2500  | 7,85  | 2,002      |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut    | 0,1000  | 54,00 | 5,400      |
|    | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)  | h-ut    | 0,0500  | 78,60 | 3,930      |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut    | 0,0500  | 25,00 | 1,250      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut    | 0,0010  | 24,00 | 0,024      |
| 20 | RpCI42A       | Demontarea glafurilor existente la ferestre   | m       |         |       | 11,860     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om    | 0,0900  | 83,00 | 7,470      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,0500  | 83,00 | 4,150      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut    | 0,0100  | 24,00 | 0,240      |
| 21 | RpCB18E       | Demolarea copertinelor din beton  | m3      |         |       | 1 484,260  |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om    | 12,5000 | 83,00 | 1 037,500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 5,3200  | 83,00 | 441,560    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0200  | 20,05 | 0,400      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut    | 0,2000  | 24,00 | 4,800      |
| 22 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m       |         |       | 14,530     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1600  | 83,00 | 13,280     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,0500  | 25,00 | 1,250      |
| 23 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac pe peretele cladirii  | 100 m   |         |       | 17 167,420 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 29,4000 | 83,00 | 2 440,200  |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 6,8400  | 46,95 | 321,140    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 12,5000 | 14,20 | 177,500    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,4000  | 73,00 | 29,200     |

| 1  | 2                    | 3  | 4      | 5        | 6      | 7          |
|----|----------------------|--|--------|----------|--------|------------|
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc | 12,5000  | 11,95  | 149,380    |
|    | 441242434434433<br>2 | Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac  | m      | 100,0000 | 140,50 | 14 050,000 |
| 24 | RpED17A              | Demontarea cablurilor pentru camere video  | m      |          |        | 14,530     |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii   | h-om   | 0,1600   | 83,00  | 13,280     |
|    | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf  | h-ut   | 0,0500   | 25,00  | 1,250      |
| 25 | 08-02-390-1          | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 mm  | 100 m  |          |        | 2 871,040  |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om   | 16,2900  | 83,00  | 1 352,070  |
|    | 101-1485             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg     | 1,0000   | 39,95  | 39,950     |
|    | 101-2202             | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc    | 200,0000 | 0,45   | 90,000     |
|    | 1110-033323342       | Cablu canal 40x20 mm   | m      | 100,0000 | 10,50  | 1 050,000  |
|    | 134041               | Dispozitiv de insurubare   | h-ut   | 6,0800   | 16,99  | 103,299    |
|    | 331451               | Perforatoare electrice   | h-ut   | 6,0800   | 38,77  | 235,721    |
| 26 | 10-04-067-23         | Demontare camere video k=0,5 salariu   | buc    |          |        | 91,720     |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om   | 2,1800   | 83,00  | 90,470     |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut   | 0,0100   | 125,00 | 1,250      |
| 27 | 10-04-067-23         | Montare camere video demontate anterior  | buc    |          |        | 182,190    |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om   | 2,1800   | 83,00  | 180,940    |
|    | 030101               | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut   | 0,0100   | 125,00 | 1,250      |
| 28 | RpVC41A              | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior      | buc    |          |        | 675,488    |
|    | 7136060011800        | Instalator ventilare   | h-om   | 16,2000  | 83,00  | 672,300    |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200   | l      | 0,0800   | 25,95  | 1,038      |
|    | 1711317309326        | Cirpe de sters   | kg     | 0,0500   | 11,00  | 0,275      |
|    | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf  | h-ut   | 0,1500   | 25,00  | 1,875      |
| 29 | VC37A                | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc    |          |        | 642,375    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om   | 3,5000   | 83,00  | 145,250    |
|    | 2411117322835        | Freon  | kg     | 0,9000   | 350,00 | 488,250    |
|    | 2940520007610        | Perforator electric  | h-ut   | 0,3500   | 45,00  | 7,875      |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,0800   | 25,00  | 1,000      |
| 30 | RpCK42A              | Desfacerea sapei de mortar de ciment   | m2     |          |        | 26,898     |
|    | 7132040012700        | Parchetar  | h-om   | 0,1500   | 83,00  | 12,450     |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1500   | 83,00  | 12,450     |
|    | 4100126202818        | Apa  | m3     | 0,0500   | 20,75  | 1,038      |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   | 0,0400   | 24,00  | 0,960      |
| 31 | RpCB18F              | Demolarea pereului in jurul cladirii   | m3     |          |        | 343,180    |
|    | 7123010010200        | Betonist   | h-om   | 2,1000   | 83,00  | 174,300    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,3200   | 83,00  | 109,560    |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0500   | 20,05  | 1,005      |
|    | 2912340002509        | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut   | 0,2900   | 98,77  | 28,645     |
|    | 2952270003370        | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut   | 0,2900   | 89,90  | 26,070     |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,1500   | 24,00  | 3,600      |
|    |                      | <b>1.2. Evacuare gunoi</b>   |        |          |        |            |
| 32 | TrB05B2-5            | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m  | t      |          |        | 245,680    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,9600   | 83,00  | 245,680    |
| 33 | Tr11AA02C3           | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t      |          |        | 37,350     |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,4500   | 83,00  | 37,350     |
| 34 | TsI50G               | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)  | t      |          |        | 91,590     |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t  | h-ut   | 0,2580   | 355,00 | 91,590     |
|    |                      | <b>1.3. Finisare fatada</b>  |        |          |        |            |
|    |                      | <b>1.3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b>   |        |          |        |            |
| 35 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2   | m2     |          |        | 9,475      |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor  | h-om   | 0,0300   | 83,00  | 2,490      |
|    | 12416586105303       | Amorsa-grund-Betonoccontact  | kg     | 0,2700   | 25,00  | 6,750      |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc    | 0,0500   | 4,70   | 0,235      |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|------------------|---|------|---------|----------|---------|
| 36 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100  | kg   |         |          | 28,125  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 83,00    | 3,320   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 83,00    | 0,415   |
|    | 2873122004100    | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 23,80    | 24,038  |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,100   |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,95    | 0,220   |
|    | 2010237318750    | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,06     | 0,018   |
|    | 2922140007000    | Macara  | h-ut | 0,0006  | 24,00    | 0,014   |
| 37 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                    | m2   |         |          | 180,130 |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 1,4000  | 83,00    | 116,200 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 83,00    | 24,900  |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 333,00   | 9,990   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 20,05    | 0,140   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 24,00    | 0,096   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 56,70    | 0,454   |
| 38 | CF17B k=4        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2   |         |          | 80,552  |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 83,00    | 9,960   |
|    | 2664102100000    | Mortar  | m3   | 0,0060  | 1 554,00 | 37,296  |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 24,00    | 0,096   |
| 39 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2   | m2   |         |          | 9,475   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303   | Amorsa-grund-Betonocantact  | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 40 | IzF55B           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2   |         |          | 511,595 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug   | h-om | 1,4200  | 83,00    | 117,860 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 0,2980  | 83,00    | 24,734  |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000  | 4,80     | 19,392  |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 4,0000  | 6,00     | 24,240  |
|    | 2521302446029e07 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm  | m2   | 1,0700  | 277,00   | 299,354 |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 11,85    | 13,165  |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu 1 = 3m   | m    | 0,0000  | 7,00     | 0,000   |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic  | buc  | 6,0000  | 1,85     | 11,211  |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0250  | 24,00    | 0,600   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034  | 24,00    | 0,082   |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0230  | 15,00    | 0,345   |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0180  | 34,00    | 0,612   |
| 41 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2   | m2   |         |          | 9,475   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303   | Amorsa-grund-Betonocantact  | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 42 | CI21A aplicativ  | Placaj din gresie portelanata la soclu  | m2   |         |          | 479,344 |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 2,9000  | 83,00    | 240,700 |
|    | 26704112202051   | Placi din gresie portelanata  | m2   | 1,0200  | 188,00   | 193,678 |
|    | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 4,4000  | 5,50     | 24,442  |
|    | 24302261000001   | Fuga  | kg   | 0,4300  | 33,00    | 14,332  |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0020  | 20,75    | 0,042   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0253  | 24,00    | 0,607   |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0110  | 56,00    | 0,616   |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 67,50    | 4,928   |
|    |                  | <b>1.3.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>  |      |         |          |         |
| 43 | CB14A            | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2   |         |          | 77,359  |
|    | 7124010010700    | Dulgher   | h-om | 0,7500  | 83,00    | 62,250  |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,440   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|---------|
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0001  | 4 800,00 | 0,480   |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,440   |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm  | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,420   |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0030  | 26,30    | 0,079   |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,250  |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocantact   | m2   |         |          | 6,475   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303  | Amorsa-grund-Betonocantact   | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,750   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 45 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 180,130 |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 83,00    | 116,200 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 83,00    | 24,900  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 333,00   | 9,990   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 20,05    | 0,140   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 24,00    | 0,096   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 56,70    | 0,454   |
| 46 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2   |         |          | 80,552  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 9,960   |
|    | 2664102100000   | Mortar   | m3   | 0,0060  | 1 554,00 | 37,296  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 24,00    | 0,096   |
| 47 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 285 m.l.) | m2   |         |          | 588,142 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 1,8920  | 83,00    | 157,036 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,4180  | 83,00    | 34,694  |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 4,80     | 19,392  |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 6,00     | 30,300  |
|    | 268244162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3   | m2   | 1,0700  | 278,00   | 300,435 |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,665  |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,5000  | 7,00     | 3,535   |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 3,00     | 24,240  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0250  | 24,00    | 0,600   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 24,00    | 0,082   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,450   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 34,00    | 0,714   |
| 48 | IzF55E          | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm                              | m2   |         |          | 449,747 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 2,3940  | 83,00    | 198,702 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,5290  | 83,00    | 43,907  |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 4,80     | 19,392  |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 6,00     | 30,300  |
|    | 2521302602909   | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm   | m2   | 1,0700  | 100,00   | 108,070 |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,2700  | 15,00    | 19,241  |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 3,00     | 24,240  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0250  | 24,00    | 0,600   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 24,00    | 0,082   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,3000  | 15,00    | 4,500   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 34,00    | 0,714   |
| 49 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2   |         |          | 24,264  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200  | 83,00    | 9,960   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"  | kg   | 0,4150  | 33,90    | 14,069  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 50 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2   |         |          | 253,150 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 83,00    | 101,260 |
|    | 26531021008311  | Tink   | kg   | 2,3000  | 66,00    | 151,800 |

| 1  | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|-----------------------|---|------|--------|----------|---------|
|    | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec   | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 51 | CK26B                 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    |        |          | 158,140 |
|    | 7422010060100         | Timplar   | h-om | 0,3200 | 83,00    | 26,560  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640   |
|    | 274312354904426       | Glafuri din aluminiu  | m    | 1,0000 | 121,90   | 121,900 |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800   |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 24,00    | 0,240   |
| 52 | CI25A                 | Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (420 m.l)  | m2   |        |          | 216,146 |
|    | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 0,4965 | 83,00    | 41,209  |
|    | 2670112203002         | Placi din pluta decorativa  | m2   | 1,0300 | 135,95   | 140,029 |
|    | 2462106100005         | Clei PVA  | l    | 0,4444 | 40,00    | 17,776  |
|    | 2430117326846         | Lac bicomponent pe baza de apa  | l    | 0,1538 | 111,00   | 17,072  |
|    | 1711317309326         | Cirpe de sters  | kg   | 0,0050 | 11,00    | 0,055   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0002 | 24,00    | 0,005   |
| 53 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2   |        |          | 24,264  |
|    | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1200 | 83,00    | 9,960   |
|    | 2430226101010         | Grund cu cuarț "Gleta"  | kg   | 0,4150 | 33,90    | 14,069  |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 54 | CN11B                 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata   | m2   |        |          | 84,240  |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 83,00    | 45,650  |
|    | 243011614404070<br>22 | Vopsea structurata siliconata   | kg   | 0,7500 | 50,50    | 37,875  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0500 | 2,70     | 0,135   |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500   |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,05    | 0,080   |
|    |                       | <b>1.4. Finisari Cota 0.000</b>   |      |        |          |         |
|    |                       | <b>1.4.1. Pereti</b>  |      |        |          |         |
| 55 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2   | m2   |        |          | 9,475   |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303        | Amorsa-grund-Betonocantact  | kg   | 0,2700 | 25,00    | 6,750   |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 56 | CF02A                 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 140,255 |
|    | 7122050013400         | Zidar   | h-om | 1,0000 | 83,00    | 83,000  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500 | 2,70     | 8,505   |
|    | 2652102100737         | Var hidratat  | kg   | 3,6000 | 6,40     | 23,040  |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260 | 333,00   | 8,658   |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 20,05    | 0,120   |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 24,00    | 0,048   |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 56,70    | 0,283   |
| 57 | CF17B k=4             | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2   |        |          | 80,552  |
|    | 7122050013400         | Zidar   | h-om | 0,1000 | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 9,960   |
|    | 2664102100000         | Mortar  | m3   | 0,0060 | 1 554,00 | 37,296  |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 24,00    | 0,096   |
| 58 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |          | 7,975   |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|    | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250   |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 59 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |          | 34,141  |
|    | 7122050013400         | Zidar   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|    | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,85    | 13,035  |
|    | 2462106110132         | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,500   |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,05    | 0,006   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| 60 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |          | 130,444 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 83,00    | 101,260 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00     | 28,560  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,05    | 0,080   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 34,00    | 0,544   |
| 61 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 7,975   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 62 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 45,388  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 83,00    | 37,350  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,60     | 8,017   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,75    | 0,021   |
| 63 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 7,975   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 64 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 60,425  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 83,00    | 45,650  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00    | 12,000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,240   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,99     | 1,995   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,040   |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2  | m2   |         |          | 9,475   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocontact   | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 66 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  | m2   |         |          | 140,255 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,0000  | 83,00    | 83,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 83,00    | 16,600  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 3,1500  | 2,70     | 8,505   |
|    | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 3,6000  | 6,40     | 23,040  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm  | m3   | 0,0260  | 333,00   | 8,658   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 20,05    | 0,120   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 24,00    | 0,048   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 56,70    | 0,283   |
| 67 | CF17B k=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2   |         |          | 80,552  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 9,960   |
|    | 2664102100000  | Mortar   | m3   | 0,0060  | 1 554,00 | 37,296  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 24,00    | 0,096   |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2  | m2   |         |          | 9,475   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|    | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocontact   | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 69 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 409,008 |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 83,00    | 186,750 |
|    | 2670112203000  | Placi portelonat   | m2   | 1,0500  | 188,00   | 197,400 |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 3,25     | 13,000  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,400   |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-------------------|--|------|---------|--------|---------|
|    | 24302261000001    | Fuga   | kg   | 0,3300  | 33,00  | 10,890  |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 20,05  | 0,160   |
|    | 2952240004021     | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 34,00  | 0,408   |
|    |                   | <b>1.4.2. Tavane</b>   |      |         |        |         |
| 70 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 350,785 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 83,00  | 12,450  |
|    | 7422010060100     | Timplar  | h-om | 2,0500  | 83,00  | 170,150 |
|    | 2874136313300     | Diblu din metal  | buc  | 4,0000  | 1,40   | 5,600   |
|    | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" 600 x 600  | m2   | 1,0500  | 154,50 | 162,225 |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 24,00  | 0,360   |
| 71 | CF59D             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)             | m2   |         |        | 251,821 |
|    | 9310060019930     | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 83,00  | 158,530 |
|    | 44266210270100055 | Placi ghips-carton antiumezeala  | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,763  |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 6,05   | 5,588   |
|    | 2710703520285     | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 8,95   | 19,788  |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"  | m    | 2,3500  | 1,15   | 2,716   |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 2,00   | 1,523   |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 7,50   | 2,043   |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 29,90  | 2,629   |
|    | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 2,00   | 3,317   |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,627   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 24,00  | 0,110   |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,188   |
| 72 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 73 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 34,141  |
|    | 7122050013400     | Zidar  | h-om | 0,2000  | 83,00  | 16,600  |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 11,85  | 13,035  |
|    | 2462106110132     | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,500   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 20,05  | 0,006   |
| 74 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 158,189 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 83,00  | 126,990 |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00   | 28,560  |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,05  | 0,080   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 24,00  | 1,896   |
|    | 2952240004021     | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 34,00  | 0,663   |
| 75 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 76 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 53,712  |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 83,00  | 37,350  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 83,00  | 8,300   |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,60   | 8,017   |
|    | 4100116202818     | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,75  | 0,021   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 24,00  | 0,024   |
| 77 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 78 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 60,425  |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 83,00  | 45,650  |
|    | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,000  |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,240   |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,99   | 1,995   |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------------|---|------|--------|----------|---------|
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,05    | 0,040   |
|    |                      | <b>1.4.3. Pardoseli P1</b>  |      |        |          |         |
| 79 | TsC54C               | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3   |        |          | 535,036 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 83,00    | 82,170  |
|    | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3   | 1,1500 | 333,00   | 382,950 |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,1000 | 20,75    | 2,075   |
|    | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 98,45    | 20,675  |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 112,30   | 47,166  |
| 80 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150  | kg   |        |          | 26,880  |
|    | 7123020011140        | Fierar beton  | h-om | 0,0250 | 83,00    | 2,075   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 83,00    | 0,415   |
|    | 28731220041002       | Plase sudate VrI D5 mm 150x150  | kg   | 1,0100 | 23,80    | 24,038  |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,100   |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 21,95    | 0,219   |
|    | 2010237318750        | Distantieri   | buc  | 0,3000 | 0,06     | 0,018   |
|    | 2922140007000        | Macara  | h-ut | 0,0006 | 24,00    | 0,014   |
| 81 | CG22A                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2   |        |          | 207,950 |
|    | 7123010010200        | Betonist  | h-om | 0,8000 | 83,00    | 66,400  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 83,00    | 8,300   |
|    | 26631021002921022    | Beton marfa clasa C 12/15   | m3   | 0,1025 | 1 300,00 | 133,250 |
| 82 | CG22A4 k=3           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   |        |          | 64,680  |
|    | 7123010010200        | Betonist  | h-om | 0,1000 | 83,00    | 24,900  |
|    | 26631021002921022    | Beton marfa clasa C 12/15   | m3   | 0,0102 | 1 300,00 | 39,780  |
| 83 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat   | m2   |        |          | 22,604  |
|    | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 83,00    | 11,620  |
|    | 44512430226101010    | Grund cu quart "Ghidroizol"   | kg   | 0,4150 | 25,90    | 10,748  |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 84 | IzF10A               | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm   | m2   |        |          | 107,782 |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om | 0,1700 | 83,00    | 14,110  |
|    | 25213026029013       | Cimentoplast grosime 10 cm  | m2   | 1,0400 | 90,00    | 93,600  |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0030 | 24,00    | 0,072   |
| 85 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |        |          | 100,752 |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 0,6000 | 83,00    | 49,800  |
|    | 2664102102010150     | Mortar ciment M150  | m3   | 0,0330 | 1 544,00 | 50,952  |
| 86 | CG01A1 k=4           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade   | m2   |        |          | 73,173  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 0,1000 | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200 | 83,00    | 6,640   |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500 | 2,70     | 23,220  |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070 | 333,00   | 9,324   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,05    | 0,160   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030 | 24,00    | 0,288   |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 56,70    | 0,340   |
| 87 | CG47D                | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm  | m2   |        |          | 428,392 |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 1,1000 | 83,00    | 91,300  |
|    | 11266111280070301122 | Placi de portelonat 600*600   | m2   | 1,0300 | 277,00   | 288,163 |
|    | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000 | 4,50     | 29,088  |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------------|---|------|---------|----------|---------|
|    | 24302261000001       | Fuga  | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0030  | 20,75    | 0,063   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 24,00    | 0,043   |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 56,00    | 0,941   |
|    | 2952240005106        | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 75,00    | 4,725   |
|    |                      | <b>1.4.4. Pardoseli P2</b>  |      |         |          |         |
| 88 | TsC54C               | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3   |         |          | 535,035 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900  | 83,00    | 82,170  |
|    | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3   | 1,1500  | 333,00   | 382,950 |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,1000  | 20,75    | 2,075   |
|    | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100  | 98,45    | 20,675  |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200  | 112,30   | 47,166  |
| 89 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150   | kg   |         |          | 26,880  |
|    | 7123020011140        | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 83,00    | 2,075   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 83,00    | 0,415   |
|    | 28731220041002       | Plase sudate VrI D5 mm 150x150  | kg   | 1,0100  | 23,80    | 24,038  |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,100   |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,95    | 0,220   |
|    | 2010237318750        | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,06     | 0,018   |
|    | 2922140007000        | Macara  | h-ut | 0,0006  | 24,00    | 0,014   |
| 90 | CG22A                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2   |         |          | 207,950 |
|    | 7123010010200        | Betonist  | h-om | 0,8000  | 83,00    | 66,400  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 8,300   |
|    | 26631021002921022    | Beton marfa clasa C 12/15   | m3   | 0,1025  | 1 300,00 | 133,250 |
| 91 | CG22A4 k=3           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 64,680  |
|    | 7123010010200        | Betonist  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 24,900  |
|    | 26631021002921022    | Beton marfa clasa C 12/15   | m3   | 0,0102  | 1 300,00 | 39,780  |
| 92 | IzF10A               | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm   | m2   |         |          | 107,782 |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om | 0,1700  | 83,00    | 14,110  |
|    | 25213026029013       | Cimentoplast grosime 10 cm  | m2   | 1,0400  | 90,00    | 93,600  |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,072   |
| 93 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 100,752 |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 83,00    | 49,800  |
|    | 2664102102010150     | Mortar ciment M150  | m3   | 0,0330  | 1 544,00 | 50,952  |
| 94 | CG01A1 k=4           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade   | m2   |         |          | 73,173  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 83,00    | 6,640   |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,220  |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 333,00   | 9,324   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,160   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,288   |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 56,70    | 0,340   |
| 95 | CG47D                | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm  | m2   |         |          | 428,392 |
|    | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 83,00    | 91,300  |
|    | 11266111280070301122 | Placi de portelonat 600*600   | m2   | 1,0300  | 277,00   | 288,163 |
|    | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,088  |
|    | 24302261000001       | Fuga  | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |

| 1   | 2                 | 3   | 4     | 5          | 6        | 7          |
|-----|-------------------|---|-------|------------|----------|------------|
|     | 4100126202818     | Apa   | m3    | 0,0030     | 20,75    | 0,063      |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0018     | 24,00    | 0,043      |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric   | h-ut  | 0,0168     | 56,00    | 0,941      |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,0630     | 75,00    | 4,725      |
|     |                   | <b>1.4.5. Pardoseli P3</b>  |       |            |          |            |
| 96  | CG47D             | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm                                  | m2    |            |          | 333,621    |
|     | 7132030012600     | Mozaicar  | h-om  | 1,1000     | 83,00    | 91,300     |
|     | 1126611128002723  | Placi ceramice grosime 8 mm   | m2    | 1,0300     | 185,90   | 193,392    |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg    | 6,4000     | 4,50     | 29,088     |
|     | 24302261000001    | Fuga  | kg    | 0,4100     | 33,00    | 13,665     |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc   | 20,0000    | 0,02     | 0,404      |
|     | 4100126202818     | Apa   | m3    | 0,0030     | 20,75    | 0,063      |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0018     | 24,00    | 0,043      |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric   | h-ut  | 0,0168     | 56,00    | 0,941      |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,0630     | 75,00    | 4,725      |
|     |                   | <b>1.4.6. Plinte</b>  |       |            |          |            |
| 97  | CH14A             | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv   | m     |            |          | 60,803     |
|     | 7132010010900     | Faiantar  | h-om  | 0,4000     | 83,00    | 33,200     |
|     | 2874116312500     | Plinte din ceramica   | m2    | 0,0700     | 211,00   | 15,508     |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg    | 0,3500     | 3,25     | 1,194      |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc   | 6,0000     | 0,02     | 0,126      |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg    | 0,1000     | 18,95    | 1,990      |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut  | 0,3000     | 25,00    | 7,500      |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut  | 0,0500     | 25,00    | 1,250      |
|     | 2952240004021     | Mixer electric  | h-ut  | 0,0010     | 34,00    | 0,034      |
|     |                   | <b>1.4.7. Pereti</b>  |       |            |          |            |
| 98  | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m              | 100m2 |            |          | 53 631,321 |
|     | 7122050013400     | Zidar   | h-om  | 141,2400   | 83,00    | 11 722,918 |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om  | 28,9300    | 83,00    | 2 401,185  |
|     | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 5 040,0000 | 7,00     | 35 280,000 |
|     | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3    | 2,3000     | 950,00   | 2 185,000  |
|     | 2710602000080     | Armatura A1   | kg    | 90,0000    | 20,00    | 1 800,000  |
|     | 2873122000751     | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 26,50    | 60,951     |
|     | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0160     | 4 800,00 | 76,610     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,3000     | 20,05    | 6,016      |
|     | 2922140007000     | Macara  | h-ut  | 4,1100     | 24,00    | 98,641     |
| 99  | CF59F             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala) | m2    |            |          | 456,963    |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om  | 3,7674     | 83,00    | 312,694    |
|     | 44266210270100055 | Placi ghips-carton antiumezeala   | m2    | 1,0500     | 50,00    | 52,763     |
|     | 2710703520284     | Profil de ghidaj  | m     | 2,0750     | 6,05     | 12,617     |
|     | 2710703520285     | Profil de suport  | m     | 4,2000     | 8,95     | 37,778     |
|     | 2812106306002     | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm  | m     | 4,2000     | 0,00     | 0,000      |
|     | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m     | 4,4800     | 1,15     | 5,178      |
|     | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m     | 0,8300     | 2,00     | 1,668      |
|     | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg    | 1,8000     | 7,50     | 13,568     |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg    | 0,0875     | 29,90    | 2,629      |
|     | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc   | 4,5300     | 2,00     | 9,105      |
|     | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc   | 53,4500    | 0,10     | 5,372      |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0062     | 24,00    | 0,149      |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,1377     | 25,00    | 3,442      |
|     |                   | <b>1.5. Finisari Cota 3.300</b>   |       |            |          |            |
|     |                   | <b>1.5.1. Pereti</b>  |       |            |          |            |
| 100 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2   | m2    |            |          | 9,475      |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300     | 83,00    | 2,490      |
|     | 12416586105303    | Amorsa-grund-Betonocontact  | kg    | 0,2700     | 25,00    | 6,750      |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|---------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 101 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 140,255 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000 | 83,00    | 83,000  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500 | 2,70     | 8,505   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000 | 6,40     | 23,040  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260 | 333,00   | 8,658   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 20,05    | 0,120   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 24,00    | 0,048   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 56,70    | 0,283   |
| 102 | CF17B k=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2   |        |          | 80,552  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1000 | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 9,960   |
|     | 2664102100000  | Mortar  | m3   | 0,0060 | 1 554,00 | 37,296  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 24,00    | 0,096   |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 104 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |          | 34,141  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 83,00    | 16,600  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,85    | 13,035  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,500   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,05    | 0,006   |
| 105 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |          | 130,444 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 83,00    | 101,260 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 4,00     | 28,560  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,05    | 0,080   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 34,00    | 0,544   |
| 106 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 107 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |          | 45,388  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 83,00    | 37,350  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,60     | 8,017   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,75    | 0,021   |
| 108 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 109 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 60,425  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 83,00    | 45,650  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 30,00    | 12,000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,240   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,99     | 1,995   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,05    | 0,040   |
| 110 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2   | m2   |        |          | 9,475   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 83,00    | 2,490   |
|     | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact  | kg   | 0,2700 | 25,00    | 6,750   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,70     | 0,235   |
| 111 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru  | m2   |        |          | 140,255 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
|     |                | grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   |      |         |          |         |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,0000  | 83,00    | 83,000  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 83,00    | 16,600  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 3,1500  | 2,70     | 8,505   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 3,6000  | 6,40     | 23,040  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260  | 333,00   | 8,658   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 20,05    | 0,120   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 24,00    | 0,048   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 56,70    | 0,284   |
| 112 | CF17B k=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2   |         |          | 80,552  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 9,960   |
|     | 2664102100000  | Mortar   | m3   | 0,0060  | 1 554,00 | 37,296  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 24,00    | 0,096   |
| 113 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2  | m2   |         |          | 9,475   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact   | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 114 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 409,008 |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 83,00    | 186,750 |
|     | 2670112203000  | Placi portelonat   | m2   | 1,0500  | 188,00   | 197,400 |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 3,25     | 13,000  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,400   |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 33,00    | 10,890  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 20,05    | 0,160   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 34,00    | 0,408   |
| 115 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 116 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |          | 34,141  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 83,00    | 16,600  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 11,85    | 13,035  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,500   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 20,05    | 0,006   |
| 117 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |          | 130,444 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 83,00    | 101,260 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00     | 28,560  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,05    | 0,080   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 34,00    | 0,544   |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 119 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 45,388  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 83,00    | 37,350  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,60     | 8,017   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,75    | 0,021   |
| 120 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 7,975   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 121 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 60,425  |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|---------|
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 83,00  | 45,650  |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,000  |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,240   |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,99   | 1,995   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,500   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05  | 0,040   |
|     |                   | <b>1.5.2. Tavane</b>   |      |         |        |         |
| 122 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 350,785 |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 83,00  | 12,450  |
|     | 7422010060100     | Timplar  | h-om | 2,0500  | 83,00  | 170,150 |
|     | 2874136313300     | Diblu din metal  | buc  | 4,0000  | 1,40   | 5,600   |
|     | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" 600 x 600  | m2   | 1,0500  | 154,50 | 162,225 |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 24,00  | 0,360   |
| 123 | CF59D             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)             | m2   |         |        | 251,821 |
|     | 9310060019930     | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 83,00  | 158,530 |
|     | 44266210270100055 | Placi ghips-carton antiumezeala  | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,763  |
|     | 2710703520284     | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 6,05   | 5,588   |
|     | 2710703520285     | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 8,95   | 19,788  |
|     | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"  | m    | 2,3500  | 1,15   | 2,716   |
|     | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 2,00   | 1,523   |
|     | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 7,50   | 2,043   |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 29,90  | 2,629   |
|     | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 2,00   | 3,317   |
|     | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,627   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 24,00  | 0,110   |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,188   |
| 124 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 125 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 34,141  |
|     | 7122050013400     | Zidar  | h-om | 0,2000  | 83,00  | 16,600  |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 11,85  | 13,035  |
|     | 2462106110132     | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,500   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 20,05  | 0,006   |
| 126 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 158,189 |
|     | 7122050013442     | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 83,00  | 126,990 |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00   | 28,560  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,05  | 0,080   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 24,00  | 1,896   |
|     | 2952240004021     | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 34,00  | 0,663   |
| 127 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 128 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 53,712  |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 83,00  | 37,350  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 83,00  | 8,300   |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,60   | 8,017   |
|     | 4100126202818     | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,75  | 0,021   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 24,00  | 0,024   |
| 129 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 7,975   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00  | 2,490   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70   | 0,235   |
| 130 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 60,425  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 83,00  | 45,650  |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|---------|
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00    | 12,000  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,240   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,99     | 1,995   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,040   |
|     |                 | <b>1.5.3. Pardoseli P4</b>   |      |         |          |         |
| 131 | IzF10A          | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2   |         |          | 80,742  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,1700  | 83,00    | 14,110  |
|     | 252130260290131 | Cimentoplast grosime 7 cm  | m2   | 1,0400  | 64,00    | 66,560  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,072   |
| 132 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 100,752 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 83,00    | 49,800  |
|     | 266410210201015 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 1 544,00 | 50,952  |
| 133 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 73,173  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 83,00    | 6,640   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,220  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 333,00   | 9,324   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,160   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,288   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 56,70    | 0,340   |
| 134 | CG47D           | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm   | m2   |         |          | 428,392 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 83,00    | 91,300  |
|     | 112661112800703 | Placi de portelonat 600*600  | m2   | 1,0300  | 277,00   | 288,163 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,088  |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,75    | 0,063   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 24,00    | 0,043   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 56,00    | 0,941   |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 75,00    | 4,725   |
|     |                 | <b>1.5.4. Pardoseli P5</b>   |      |         |          |         |
| 135 | IzF10A          | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2   |         |          | 80,742  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,1700  | 83,00    | 14,110  |
|     | 252130260290131 | Cimentoplast grosime 7 cm  | m2   | 1,0400  | 64,00    | 66,560  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,072   |
| 136 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 100,752 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 83,00    | 49,800  |
|     | 266410210201015 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 1 544,00 | 50,952  |
| 137 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 73,173  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 83,00    | 6,640   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,220  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 333,00   | 9,324   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,160   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,288   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 56,70    | 0,340   |
| 138 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |          | 139,202 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 83,00    | 19,422  |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,50     | 115,324 |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|---------|
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 29,90    | 2,704   |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040  | 20,75    | 0,083   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 34,00    | 1,428   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 24,00    | 0,240   |
| 139 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) | m2   |         |          | 472,364 |
|     | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 1,1500  | 83,00    | 95,450  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 83,00    | 12,450  |
|     | 26701122040511  | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33   | m2   | 1,0500  | 312,00   | 330,876 |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic   | m2   | 1,0500  | 7,85     | 8,325   |
|     | 203012294673    | Plinte din PVC   | m    | 0,9000  | 27,00    | 24,543  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 24,00    | 0,720   |
|     |                 | <b>1.5.5. Pardoseli P6</b>   |      |         |          |         |
| 140 | IzF10A          | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2   |         |          | 80,742  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,1700  | 83,00    | 14,110  |
|     | 252130260290131 | Cimentoplast grosime 7 cm  | m2   | 1,0400  | 64,00    | 66,560  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,072   |
| 141 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 100,752 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 83,00    | 49,800  |
|     | 266410210201015 | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 1 544,00 | 50,952  |
| 142 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade      | m2   |         |          | 73,173  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 83,00    | 6,640   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,220  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 333,00   | 9,324   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,160   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,288   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 56,70    | 0,340   |
| 143 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat  | m2   |         |          | 22,604  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 83,00    | 11,620  |
|     | 445124302261010 | Grund cu cuarț "Ghidroizol"  | kg   | 0,4150  | 25,90    | 10,748  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 144 | CG47D           | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm   | m2   |         |          | 428,392 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 83,00    | 91,300  |
|     | 112661112800703 | Placi de portelonat 600*600  | m2   | 1,0300  | 277,00   | 288,163 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,088  |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,75    | 0,063   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 24,00    | 0,043   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 56,00    | 0,941   |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 75,00    | 4,725   |
|     |                 | <b>1.5.6. Pardoseli P3</b>   |      |         |          |         |
| 145 | CG47D           | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm   | m2   |         |          | 333,621 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 83,00    | 91,300  |
|     | 112661112800272 | Placi ceramice grosime 8 mm  | m2   | 1,0300  | 185,90   | 193,392 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,088  |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,75    | 0,063   |

| 1   | 2                 | 3   | 4     | 5          | 6        | 7          |
|-----|-------------------|---|-------|------------|----------|------------|
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0018     | 24,00    | 0,043      |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric   | h-ut  | 0,0168     | 56,00    | 0,941      |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,0630     | 75,00    | 4,725      |
|     |                   | <b>1.5.7. Plinte</b>  |       |            |          |            |
| 146 | CI14A             | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv   | m     |            |          | 60,803     |
|     | 7132010010900     | Faiantar  | h-om  | 0,4000     | 83,00    | 33,200     |
|     | 2874116312500     | Plinte din ceramica   | m2    | 0,0700     | 211,00   | 15,508     |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg    | 0,3500     | 3,25     | 1,194      |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc   | 6,0000     | 0,02     | 0,126      |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg    | 0,1000     | 18,95    | 1,990      |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut  | 0,3000     | 25,00    | 7,500      |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut  | 0,0500     | 25,00    | 1,250      |
|     | 2952240004021     | Mixer electric  | h-ut  | 0,0010     | 34,00    | 0,034      |
|     |                   | <b>1.5.8. Pereti</b>  |       |            |          |            |
| 147 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m  | 100m2 |            |          | 53 631,646 |
|     | 7122050013400     | Zidar   | h-om  | 141,2400   | 83,00    | 11 722,920 |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om  | 28,9300    | 83,00    | 2 401,190  |
|     | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 5 040,0000 | 7,00     | 35 280,000 |
|     | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3    | 2,3000     | 950,00   | 2 185,000  |
|     | 2710602000080     | Armatura A1   | kg    | 90,0000    | 20,00    | 1 800,000  |
|     | 2873122000751     | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 26,50    | 60,950     |
|     | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0160     | 4 800,00 | 76,932     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,3000     | 20,05    | 6,015      |
|     | 2922140007000     | Macara  | h-ut  | 4,1100     | 24,00    | 98,640     |
| 148 | CF59F             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri (antiiumezeala)  | m2    |            |          | 456,962    |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om  | 3,7674     | 83,00    | 312,694    |
|     | 44266210270100055 | Placi ghips-carton antiiumezeala  | m2    | 1,0500     | 50,00    | 52,762     |
|     | 2710703520284     | Profil de ghidaj  | m     | 2,0750     | 6,05     | 12,617     |
|     | 2710703520285     | Profil de suport  | m     | 4,2000     | 8,95     | 37,778     |
|     | 2812106306002     | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm  | m     | 4,2000     | 0,00     | 0,000      |
|     | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m     | 4,4800     | 1,15     | 5,178      |
|     | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m     | 0,8300     | 2,00     | 1,668      |
|     | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg    | 1,8000     | 7,50     | 13,568     |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg    | 0,0875     | 29,90    | 2,629      |
|     | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc   | 4,5300     | 2,00     | 9,105      |
|     | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc   | 53,4500    | 0,10     | 5,372      |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0062     | 24,00    | 0,149      |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,1377     | 25,00    | 3,443      |
|     |                   | <b>1.6. Tamplarie - Usi si Ferestre</b>   |       |            |          |            |
| 149 | CK57F             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2    |            |          | 2 602,073  |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om  | 0,8165     | 83,00    | 67,769     |
|     | 20301129311082    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, IOCT 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte   | m2    | 1,0000     | 2 455,00 | 2 455,000  |
|     | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc   | 6,5000     | 3,30     | 21,450     |
|     | 2513736621482     | Banda izolanta  | m     | 1,5400     | 7,75     | 11,935     |
|     | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori  | m     | 1,6100     | 12,10    | 19,481     |
|     | 2513736621484     | Banda hidroizolanta   | m     | 0,5200     | 10,90    | 5,668      |
|     | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in   | buc   | 0,1160     | 99,00    | 11,484     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
|     |                | cartuse cu capacitatea de 0,75 l   |      |        |          |           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0297 | 24,00    | 0,713     |
|     | 2940520007610  | Perforator electric  | h-ut | 0,1400 | 45,00    | 6,300     |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 0,0909 | 25,00    | 2,272     |
| 150 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)   | m    |        |          | 344,910   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 83,00    | 0,830     |
|     | 252110672      | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m  | m    | 1,0000 | 333,00   | 333,000   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,70     | 4,200     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 24,00    | 0,240     |
| 151 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) | m2   |        |          | 3 372,704 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 83,00    | 60,590    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640     |
|     | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 3 222,00 | 3 222,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 99,00    | 49,500    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 144,00   | 25,200    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,99     | 2,394     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 3,10     | 3,100     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 24,00    | 0,480     |
| 152 | CK03A          | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (27 buc.)   | m2   |        |          | 1 300,613 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,4700 | 83,00    | 122,010   |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 83,00    | 20,750    |
|     | 32555501       | Usi MDF oarbe  | m2   | 1,0000 | 1 140,90 | 1 140,900 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 26,30    | 2,236     |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 13,95    | 6,278     |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 6,00     | 1,320     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 24,00    | 0,480     |
| 153 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn  | buc  |        |          | 467,250   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640     |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,4200 | 83,00    | 200,860   |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle  | buc  | 1,0000 | 255,55   | 255,550   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,70     | 4,200     |
| 154 | CK33B          | Miner cromat la usi  | buc  |        |          | 430,380   |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,9100 | 83,00    | 75,530    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 83,00    | 4,150     |
|     | 2863146344     | Miner cromat   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,000   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,700     |
| 155 | pret de piata  | Lacata   | buc  |        |          | 240,000   |
|     | 566545         | Lacata   | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,000   |
| 156 | CK07B          | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn  | m    |        |          | 109,723   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0800 | 83,00    | 6,640     |
|     | 2010212946000  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre  | m    | 1,0500 | 97,00    | 101,850   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0150 | 26,30    | 0,395     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1500 | 3,99     | 0,598     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 24,00    | 0,240     |
|     |                | <b>1.7. Copertina C1-2 buc.</b>  |      |        |          |           |
| 157 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   |        |          | 43,084    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 83,00    | 15,770    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 83,00    | 0,830     |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100 | 83,00    | 0,830     |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 21,95    | 0,220     |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,000    |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 46,00  | 0,230   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,10   | 0,025   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 11,95  | 0,179   |
| 158 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 411,083 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 1,6500 | 83,00  | 136,950 |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,3800 | 77,70  | 262,625 |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 0,2400 | 47,95  | 11,508  |
| 159 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 602,122 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 83,00  | 317,061 |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000 | 51,50  | 267,800 |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 0,3600 | 47,95  | 17,261  |
| 160 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2   |        |        | 359,053 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,4500 | 83,00  | 120,350 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 83,00  | 8,300   |
|     | 27104036420003 | Tigla metalica  | m2   | 1,1500 | 154,00 | 185,955 |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg   | 0,6000 | 31,95  | 20,128  |
|     | 2874125886734  | Nituri POP  | buc  | 5,0000 | 0,20   | 1,050   |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice   | buc  | 5,0000 | 2,30   | 12,075  |
|     | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6   | kg   | 0,3250 | 26,95  | 9,197   |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic  | kg   | 0,1000 | 14,00  | 1,470   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0220 | 24,00  | 0,528   |
|     |                | <b>1.8. Copertina C2-1 buc.</b>   |      |        |        |         |
| 161 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg   |        |        | 43,084  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 83,00  | 15,770  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 83,00  | 0,830   |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 83,00  | 0,830   |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 21,95  | 0,220   |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,000  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 46,00  | 0,230   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,10   | 0,025   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 11,95  | 0,179   |
| 162 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 411,081 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 1,6500 | 83,00  | 136,953 |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,3800 | 77,70  | 262,640 |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 0,2400 | 47,95  | 11,488  |
| 163 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 602,128 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 83,00  | 317,047 |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000 | 51,50  | 267,802 |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 0,3600 | 47,95  | 17,279  |
| 164 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2   |        |        | 359,053 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,4500 | 83,00  | 120,350 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 83,00  | 8,300   |
|     | 27104036420003 | Tigla metalica  | m2   | 1,1500 | 154,00 | 185,955 |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg   | 0,6000 | 31,95  | 20,128  |
|     | 2874125886734  | Nituri POP  | buc  | 5,0000 | 0,20   | 1,050   |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice   | buc  | 5,0000 | 2,30   | 12,075  |
|     | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6   | kg   | 0,3250 | 26,95  | 9,197   |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic  | kg   | 0,1000 | 14,00  | 1,470   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|---------|
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0220  | 24,00    | 0,528   |
|     |                   | <b>1.9. Scara exterioara</b>   |      |         |          |         |
| 165 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2   | m2   |         |          | 9,475   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 12416586105303    | Amorsa-grund-Betonocantact   | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 166 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150   | kg   |         |          | 26,880  |
|     | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 83,00    | 2,075   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 83,00    | 0,415   |
|     | 28731220041002    | Plase sudate VrI D5 mm 150x150   | kg   | 1,0100  | 23,80    | 24,038  |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,100   |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,95    | 0,219   |
|     | 2010237318750     | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,06     | 0,018   |
|     | 2922140007000     | Macara   | h-ut | 0,0006  | 24,00    | 0,014   |
| 167 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 100,752 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 83,00    | 49,800  |
|     | 2664102102010150  | Mortar ciment M150   | m3   | 0,0330  | 1 544,00 | 50,952  |
| 168 | CG01A1 k=4        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 73,173  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 83,00    | 33,200  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 83,00    | 6,640   |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,220  |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 333,00   | 9,324   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,05    | 0,160   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 24,00    | 0,288   |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 56,70    | 0,340   |
| 169 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2   |         |          | 22,604  |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 83,00    | 11,620  |
|     | 44512430226101010 | Grund cu quart "Ghidroizol"  | kg   | 0,4150  | 25,90    | 10,749  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 170 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2   | m2   |         |          | 9,475   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 83,00    | 2,490   |
|     | 12416586105303    | Amorsa-grund-Betonocantact   | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,750   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,70     | 0,235   |
| 171 | CG47D             | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 11 mm   | m2   |         |          | 486,649 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 83,00    | 91,300  |
|     | 11266111280027225 | Placi ceramice riflate grosime 11 mm   | m2   | 1,0300  | 333,00   | 346,420 |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,088  |
|     | 24302261000001    | Fuga   | kg   | 0,4100  | 33,00    | 13,665  |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,404   |
|     | 4100126202818     | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,75    | 0,063   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 24,00    | 0,043   |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 56,00    | 0,941   |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 75,00    | 4,725   |
|     |                   | <b>1.10. Consolidare Cg1 - 2 buc</b>   |      |         |          |         |
| 172 | CB03A             | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2   |         |          | 131,901 |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 83,00    | 8,300   |
|     | 71240100107001    | Dulgher  | h-om | 0,9500  | 83,00    | 78,850  |
|     | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500  | 21,95    | 1,097   |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800  | 26,30    | 2,104   |
|     | 2030122928385     | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 0,0900  | 155,00   | 13,950  |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035  | 4 800,00 | 16,800  |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 4 800,00 | 2,400   |
|     | 2320187315789     | Decofrol   | kg   | 0,1200  | 70,00    | 8,400   |
| 173 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in  | kg   |         |          | 24,469  |

| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|-----------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     |                       | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |      |        |          |           |
|     | 7123020011140         | Fierar beton  | h-om | 0,0650 | 83,00    | 5,395     |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 83,00    | 0,415     |
|     | 2710602300000         | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 17,95    | 18,399    |
|     | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 21,95    | 0,220     |
|     | 2010237318750         | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 0,06     | 0,017     |
|     | 2922140007000         | Macara  | h-ut | 0,0010 | 24,00    | 0,024     |
| 174 | CL18A                 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   |        |          | 42,584    |
|     | 7214240021810         | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 83,00    | 15,770    |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 83,00    | 0,830     |
|     | 7212030022700         | Sudor   | h-om | 0,0100 | 83,00    | 0,830     |
|     | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 21,95    | 0,219     |
|     | 277527630988612<br>2  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16  | kg   | 1,0000 | 24,50    | 24,500    |
|     | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 46,00    | 0,230     |
|     | 4011106202741         | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,10     | 0,025     |
|     | 1010126200341         | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 11,95    | 0,179     |
| 175 | CA04F                 | Beton turnat clasa C15  | m3   |        |          | 1 849,146 |
|     | 7123010010200         | Betonist  | h-om | 4,8500 | 83,00    | 402,550   |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500 | 83,00    | 37,350    |
|     | 266310321003300<br>01 | Beton C15   | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,429 |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1500 | 20,05    | 3,098     |
|     | 2952270003100         | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,000    |
|     | 2922140007000         | Macara  | h-ut | 0,2800 | 24,00    | 6,720     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 4 293 271,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1.</b>   |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                      |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea zidariei existente din placi de gips            | m3   | 24,0000                               | 332,260<br>327,850                    | 7 974,240<br>7 868,400   |
| 2      | RpCG29C1                    | Demolarea zidariei din blocuri de calcar                  | m3   | 2,2000                                | 237,688<br>182,600                    | 522,914<br>401,720       |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori            | m2   | 650,0000                              | 23,652<br>22,410                      | 15 374,125<br>14 566,500 |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi/ferestre                       | m2   | 80,0000                               | 34,860<br>34,860                      | 2 788,800<br>2 788,800   |
| 5      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi | m2   | 300,0000                              | 19,602<br>18,260                      | 5 880,750<br>5 478,000   |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor gresie                            | m2   | 70,0000                               | 66,978<br>64,740                      | 4 688,425<br>4 531,800   |
| 7      | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment                      | m2   | 70,0000                               | 26,898<br>24,900                      | 1 882,825<br>1 743,000   |
| 8      | RpIB12B                     | Demontari calorifere                                      | buc  | 30,0000                               | 9,960<br>9,960                        | 298,800<br>298,800       |
| 9      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  | 10,0000                               | 78,850<br>78,850                      | 788,500<br>788,500       |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5        | 6                       | 7                        |
|----|-------------|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 10 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc   | 10,0000  | 91,300<br>91,300        | 913,000<br>913,000       |
| 11 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc   | 20,0000  | 18,260<br>18,260        | 365,200<br>365,200       |
| 12 | RpED17A     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m     | 100,0000 | 14,530<br>13,280        | 1 453,000<br>1 328,000   |
| 13 | RpIC19D     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m     | 70,0000  | 54,759<br>43,990        | 3 833,099<br>3 079,300   |
| 14 | RpCI42A     | Demontarea burlanelor   | m     | 48,0000  | 11,860<br>11,620        | 569,280<br>557,760       |
| 15 | CE22A       | Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)   | m     | 48,0000  | 47,234<br>29,050        | 2 267,256<br>1 394,400   |
| 16 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli la soclu   | m2    | 53,0000  | 23,653<br>22,410        | 1 253,583<br>1 187,730   |
| 17 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori  | m2    | 580,0000 | 23,652<br>22,410        | 13 718,450<br>12 997,800 |
| 18 | RpCP45D     | Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor   | kg    | 180,0000 | 3,662<br>3,320          | 659,207<br>597,600       |
| 19 | RpCP12C     | Montarea gratiilor metalice demonate anterior (de exclus confectii metalice)  | kg    | 180,0000 | 35,085<br>21,580        | 6 315,297<br>3 884,400   |
| 20 | RpCI42A     | Demontarea glafurilor existente la ferestre   | m     | 60,0000  | 11,860<br>11,620        | 711,600<br>697,200       |
| 21 | RpCB18E     | Demolarea copertinelor din beton  | m3    | 0,2000   | 1 484,260<br>1 479,060  | 296,852<br>295,812       |
| 22 | RpED17A     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m     | 5,0000   | 14,530<br>13,280        | 72,650<br>66,400         |
| 23 | 08-02-396-6 | Igheab metalic perforat 300x100 mm cu capac pe peretele cladirii  | 100 m | 0,0500   | 17 167,420<br>2 440,200 | 858,371<br>122,010       |
| 24 | RpED17A     | Demontarea cablurilor pentru camere video   | m     | 75,0000  | 14,530<br>13,280        | 1 089,750<br>996,000     |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu  | 100 m | 0,8000   | 2 871,040<br>1 352,070  | 2 296,832<br>1 081,656   |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|--------------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |              | canal 40x20 mm   |     |         |                    |                                  |
| 26 | 10-04-067-23 | Demontare camere video k=0,5 salariu   | buc | 2,0000  | 91,720<br>90,470   | 183,440<br>180,940               |
| 27 | 10-04-067-23 | Montare camere video demontate anterior  | buc | 2,0000  | 182,190<br>180,940 | 364,380<br>361,880               |
| 28 | RpVC41A      | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior      | buc | 2,0000  | 675,488<br>672,300 | 1 350,976<br>1 344,600           |
| 29 | VC37A        | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc | 2,0000  | 642,375<br>145,250 | 1 284,750<br>290,500             |
| 30 | RpCK42A      | Desfacerea sapei de mortar de ciment   | m2  | 2,0000  | 26,898<br>24,900   | 53,795<br>49,800                 |
| 31 | RpCB18F      | Demolarea pereului in jurul cladirii   | m3  | 0,2000  | 343,180<br>283,860 | 68,636<br>56,772                 |
|    |              |  |     |         |                    |                                  |
|    |              | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>80 178,783<br/>70 314,280</b> |
|    |              | <b>1.2. Evacuare gunoi</b>   |     |         |                    |                                  |
| 32 | TrB05B2-5    | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m  | t   | 67,5600 | 245,680<br>245,680 | 16 598,141<br>16 598,141         |
| 33 | Tr11AA02 C3  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t   | 67,5600 | 37,350<br>37,350   | 2 523,366<br>2 523,366           |
| 34 | TsI50G       | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)  | t   | 67,5600 | 91,590<br>0,000    | 6 187,827<br>0,000               |
|    |              |  |     |         |                    |                                  |
|    |              | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>25 309,334<br/>19 121,507</b> |
|    |              | <b>1.3. Finisare fatada</b>  |     |         |                    |                                  |
|    |              | <b>1.3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b>   |     |         |                    |                                  |
| 35 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27  | m2  | 53,0000 | 9,475              | 502,175                          |

| 1  | 2               | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                                      |
|----|-----------------|---|----|----------|--------------------|--|
|    |                 | kg/m2   |    |          | 2,490              | 131,970                                |
| 36 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100  | kg | 116,6000 | 28,125<br>3,735    | 3 279,365<br>435,501                   |
| 37 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                    | m2 | 53,0000  | 180,130<br>141,100 | 9 546,888<br>7 478,300                 |
| 38 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2 | 53,0000  | 80,552<br>43,160   | 4 269,256<br>2 287,480                 |
| 39 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2   | m2 | 53,0000  | 9,475<br>2,490     | 502,175<br>131,970                     |
| 40 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 53,0000  | 511,595<br>142,594 | 27 114,528<br>7 557,482                |
| 41 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2   | m2 | 53,0000  | 9,475<br>2,490     | 502,175<br>131,970                     |
| 42 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu  | m2 | 53,0000  | 479,344<br>240,700 | 25 405,240<br>12 757,100               |
|    |                 | <b>Total Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                    | <b>71 121,802</b><br><b>30 911,773</b> |
|    |                 | <b>1.3.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>  |    |          |                    |  |
| 43 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2 | 650,0000 | 77,359<br>62,250   | 50 283,285<br>40 462,500               |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact  | m2 | 597,0000 | 6,475<br>2,490     | 3 865,575<br>1 486,530                 |
| 45 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare  | m2 | 597,0000 | 180,130            | 107 537,580                            |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                          |
|----|-----------|--|----|----------|--------------------|----------------------------|
|    |           | scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   |    |          | 141,100            | 84 236,700                 |
| 46 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2 | 597,0000 | 80,552<br>43,160   | 48 089,544<br>25 766,520   |
| 47 | IzF55C    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 285 m.l.) | m2 | 535,0000 | 588,142<br>191,730 | 314 656,077<br>102 575,550 |
| 48 | IzF55E    | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm                              | m2 | 62,0000  | 449,747<br>242,609 | 27 884,320<br>15 041,758   |
| 49 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 597,0000 | 24,264<br>9,960    | 14 485,310<br>5 946,120    |
| 50 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2 | 597,0000 | 253,150<br>101,260 | 151 130,550<br>60 452,220  |
| 51 | CK26B     | Glafuri montate la ferestre din aluminiu   | m  | 70,0000  | 158,140<br>33,200  | 11 069,800<br>2 324,000    |
| 52 | CI25A     | Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (420 m.l)   | m2 | 84,0000  | 216,146<br>41,209  | 18 156,230<br>3 461,598    |
| 53 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 84,0000  | 24,264<br>9,960    | 2 038,134<br>836,640       |
| 54 | CN11B     | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata  | m2 | 84,0000  | 84,240<br>45,650   | 7 076,177<br>3 834,600     |
|    |           |  |    |          |                    |                            |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                                  |
|----|-----------|--|----|----------|--------------------|------------------------------------|
|    |           | <b>Total Pereti mai sus de cota 0.000<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>756 272,582<br/>346 424,736</b> |
|    |           | <b>Total Finisare fatada<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                    | <b>827 394,384<br/>377 336,509</b> |
|    |           | <b>1.4. Finisari Cota 0.000<br/><br/>1.4.1. Pereti</b>   |    |          |                    |                                    |
| 55 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2   | m2 | 250,0000 | 9,475<br>2,490     | 2 368,750<br>622,500               |
| 56 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2 | 250,0000 | 140,255<br>99,600  | 35 063,700<br>24 900,000           |
| 57 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar   | m2 | 250,0000 | 80,552<br>43,160   | 20 138,000<br>10 790,000           |
| 58 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 250,0000 | 7,975<br>2,490     | 1 993,750<br>622,500               |
| 59 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 250,0000 | 34,141<br>16,600   | 8 535,254<br>4 150,000             |
| 60 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.   | m2 | 250,0000 | 130,444<br>101,260 | 32 611,050<br>25 315,000           |
| 61 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 250,0000 | 7,975<br>2,490     | 1 993,750<br>622,500               |
| 62 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2 | 250,0000 | 45,388<br>37,350   | 11 346,998<br>9 337,500            |
| 63 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 250,0000 | 7,975<br>2,490     | 1 993,750<br>622,500               |
| 64 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe   | m2 | 250,0000 | 60,425             | 15 106,275                         |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|-----------|---|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |           | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  |    |         | 45,650             | 11 412,500                         |
| 65 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2  | m2 | 48,0000 | 9,475<br>2,490     | 454,800<br>119,520                 |
| 66 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  | m2 | 48,0000 | 140,255<br>99,600  | 6 732,230<br>4 780,800             |
| 67 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2 | 48,0000 | 80,552<br>43,160   | 3 866,496<br>2 071,680             |
| 68 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2  | m2 | 48,0000 | 9,475<br>2,490     | 454,800<br>119,520                 |
| 69 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 48,0000 | 409,008<br>186,750 | 19 632,403<br>8 964,000            |
|    |           |   |    |         |                    |                                    |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>162 292,006<br/>104 450,520</b> |
|    |           | <b>1.4.2. Tavane</b>  |    |         |                    |                                    |
| 70 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 75,0000 | 350,785<br>182,600 | 26 308,875<br>13 695,000           |
| 71 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)  | m2 | 8,0000  | 251,821<br>158,530 | 2 014,567<br>1 268,240             |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------------|---|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 72 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 12,0000 | 7,975<br>2,490     | 95,700<br>29,880                 |
| 73 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 12,0000 | 34,141<br>16,600   | 409,692<br>199,200               |
| 74 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                               | m2 | 12,0000 | 158,189<br>126,990 | 1 898,270<br>1 523,880           |
| 75 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 20,0000 | 7,975<br>2,490     | 159,500<br>49,800                |
| 76 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 20,0000 | 53,712<br>45,650   | 1 074,240<br>913,000             |
| 77 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 20,0000 | 7,975<br>2,490     | 159,500<br>49,800                |
| 78 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                       | m2 | 20,0000 | 60,425<br>45,650   | 1 208,502<br>913,000             |
|    |               |   |    |         |                    |                                  |
|    |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>33 328,846<br/>18 641,800</b> |
|    |               | <b>1.4.3. Pardoseli P1</b>  |    |         |                    |                                  |
| 79 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3 | 0,8000  | 535,036<br>82,170  | 428,029<br>65,736                |
| 80 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150  | kg | 17,6000 | 26,880<br>2,490    | 473,087<br>43,824                |
| 81 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 8,0000  | 207,950<br>74,700  | 1 663,600<br>597,600             |
| 82 | CG22A4<br>k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, | m2 | -8,0000 | 64,680<br>24,900   | -517,440<br>-199,200             |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5        | 6                 | 7                              |
|----|---------------|---|----|----------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade   |    |          |                   |                                |
| 83 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat   | m2 | 8,0000   | 22,604<br>11,620  | 180,828<br>92,960              |
| 84 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm   | m2 | 8,0000   | 107,782<br>14,110 | 862,256<br>112,880             |
| 85 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 8,0000   | 100,752<br>49,800 | 806,016<br>398,400             |
| 86 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade  | m2 | 8,0000   | 73,173<br>39,840  | 585,381<br>318,720             |
| 87 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm  | m2 | 8,0000   | 428,392<br>91,300 | 3 427,137<br>730,400           |
|    |               | <b>Total Pardoseli P1<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                   | <b>7 908,894<br/>2 161,320</b> |
|    |               | <b>1.4.4. Pardoseli P2</b>  |    |          |                   |                                |
| 88 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3 | 7,5000   | 535,035<br>82,170 | 4 012,766<br>616,275           |
| 89 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150  | kg | 165,0000 | 26,880<br>2,490   | 4 435,184<br>410,850           |
| 90 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 75,0000  | 207,950<br>74,700 | 15 596,250<br>5 602,500        |
| 91 | CG22A4<br>k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se | m2 | -75,0000 | 64,680<br>24,900  | -4 851,000<br>-1 867,500       |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5       | 6                        | 7                                |
|----|---------------|--|-------|---------|--------------------------|----------------------------------|
|    |               | adauga sau se scade  |       |         |                          |                                  |
| 92 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm  | m2    | 75,0000 | 107,782<br>14,110        | 8 083,650<br>1 058,250           |
| 93 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2    | 75,0000 | 100,752<br>49,800        | 7 556,400<br>3 735,000           |
| 94 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2    | 75,0000 | 73,173<br>39,840         | 5 487,945<br>2 988,000           |
| 95 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm   | m2    | 75,0000 | 428,392<br>91,300        | 32 129,421<br>6 847,500          |
|    |               | <b>Total Pardoseli P2<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                          | <b>72 450,616<br/>19 390,875</b> |
|    |               | <b>1.4.5. Pardoseli P3</b>   |       |         |                          |                                  |
| 96 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm   | m2    | 27,0000 | 333,621<br>91,300        | 9 007,765<br>2 465,100           |
|    |               | <b>Total Pardoseli P3<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                          | <b>9 007,765<br/>2 465,100</b>   |
|    |               | <b>1.4.6. Plinte</b>   |       |         |                          |                                  |
| 97 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  | m     | 90,0000 | 60,803<br>33,200         | 5 472,236<br>2 988,000           |
|    |               | <b>Total Plinte<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                          | <b>5 472,236<br/>2 988,000</b>   |
|    |               | <b>1.4.7. Pereti</b>   |       |         |                          |                                  |
| 98 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m   | 100m2 | 0,7080  | 53 631,321<br>14 124,103 | 37 970,975<br>9 999,865          |
| 99 | CF59F         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)  | m2    | 5,0000  | 456,963<br>312,694       | 2 284,815<br>1 563,471           |

| 1   | 2         | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                                  |
|-----|-----------|--|----|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |           |  |    |          |                    |                                    |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>40 255,790<br/>11 563,336</b>   |
|     |           | <b>Total Finisari Cota 0.000<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                    | <b>330 716,153<br/>161 660,951</b> |
|     |           | <b>1.5. Finisari Cota 3.300</b>  |    |          |                    |                                    |
|     |           | <b>1.5.1. Pereti</b>   |    |          |                    |                                    |
| 100 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2   | m2 | 770,0000 | 9,475<br>2,490     | 7 295,750<br>1 917,300             |
| 101 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2 | 770,0000 | 140,255<br>99,600  | 107 996,196<br>76 692,000          |
| 102 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar   | m2 | 770,0000 | 80,552<br>43,160   | 62 025,040<br>33 233,200           |
| 103 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 770,0000 | 7,975<br>2,490     | 6 140,750<br>1 917,300             |
| 104 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 770,0000 | 34,141<br>16,600   | 26 288,582<br>12 782,000           |
| 105 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.   | m2 | 770,0000 | 130,444<br>101,260 | 100 442,034<br>77 970,200          |
| 106 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 770,0000 | 7,975<br>2,490     | 6 140,750<br>1 917,300             |
| 107 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2 | 770,0000 | 45,388<br>37,350   | 34 948,753<br>28 759,500           |
| 108 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 770,0000 | 7,975<br>2,490     | 6 140,750<br>1 917,300             |

| 1   | 2         | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|-----|-----------|---|----|----------|--------------------|--------------------------|
| 109 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 770,0000 | 60,425<br>45,650   | 46 527,327<br>35 150,500 |
| 110 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2  | m2 | 185,0000 | 9,475<br>2,490     | 1 752,875<br>460,650     |
| 111 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  | m2 | 185,0000 | 140,255<br>99,600  | 25 947,139<br>18 426,000 |
| 112 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2 | 185,0000 | 80,552<br>43,160   | 14 902,120<br>7 984,600  |
| 113 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2  | m2 | 185,0000 | 9,475<br>2,490     | 1 752,875<br>460,650     |
| 114 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 185,0000 | 409,008<br>186,750 | 75 666,554<br>34 548,750 |
| 115 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 15,0000  | 7,975<br>2,490     | 119,625<br>37,350        |
| 116 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 15,0000  | 34,141<br>16,600   | 512,115<br>249,000       |
| 117 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la   | m2 | 15,0000  | 130,444<br>101,260 | 1 956,663<br>1 518,900   |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                                  |
|-----|-------|--|----|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |       | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.  |    |          |                    |                                    |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 15,0000  | 7,975<br>2,490     | 119,625<br>37,350                  |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2 | 15,0000  | 45,388<br>37,350   | 680,820<br>560,250                 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor  | m2 | 15,0000  | 7,975<br>2,490     | 119,625<br>37,350                  |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2 | 15,0000  | 60,425<br>45,650   | 906,376<br>684,750                 |
|     |       |  |    |          |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>528 382,344<br/>337 262,200</b> |
|     |       | <b>1.5.2. Tavane</b>   |    |          |                    |                                    |
| 122 | CK29F | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong (600 x<br>600 mm)", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 245,0000 | 350,785<br>182,600 | 85 942,325<br>44 737,000           |
| 123 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat<br>de PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane fara<br>izolatie (antiumezeala)             | m2 | 50,0000  | 251,821<br>158,530 | 12 591,040<br>7 926,500            |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor  | m2 | 25,0000  | 7,975<br>2,490     | 199,375<br>62,250                  |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,0000  | 34,141<br>16,600   | 853,525<br>415,000                 |
| 126 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                              | m2 | 25,0000  | 158,189<br>126,990 | 3 954,730<br>3 174,750             |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor  | m2 | 75,0000  | 7,975<br>2,490     | 598,125<br>186,750                 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime   | m2 | 75,0000  | 53,712<br>45,650   | 4 028,399<br>3 423,750             |

| 1   | 2             | 3  | 4  | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------------|--|----|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |               | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |          |                   |                                   |
| 129 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 75,0000  | 7,975<br>2,490    | 598,125<br>186,750                |
| 130 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 75,0000  | 60,425<br>45,650  | 4 531,882<br>3 423,750            |
|     |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                   | <b>113 297,526<br/>63 536,500</b> |
|     |               | <b>1.5.3. Pardoseli P4</b>   |    |          |                   |                                   |
| 131 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2 | 140,0000 | 80,742<br>14,110  | 11 303,880<br>1 975,400           |
| 132 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 140,0000 | 100,752<br>49,800 | 14 105,280<br>6 972,000           |
| 133 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 140,0000 | 73,173<br>39,840  | 10 244,164<br>5 577,600           |
| 134 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm   | m2 | 140,0000 | 428,392<br>91,300 | 59 974,918<br>12 782,000          |
|     |               | <b>Total Pardoseli P4<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                   | <b>95 628,242<br/>27 307,000</b>  |
|     |               | <b>1.5.4. Pardoseli P5</b>   |    |          |                   |                                   |
| 135 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2 | 105,0000 | 80,742<br>14,110  | 8 477,910<br>1 481,550            |
| 136 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 105,0000 | 100,752<br>49,800 | 10 578,960<br>5 229,000           |
| 137 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau   | m2 | 105,0000 | 73,173<br>39,840  | 7 683,123<br>4 183,200            |

| 1   | 2             | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|--|----|----------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade  |    |          |                    |                                  |
| 138 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 105,0000 | 139,202<br>19,422  | 14 616,169<br>2 039,310          |
| 139 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) | m2 | 105,0000 | 472,364<br>107,900 | 49 598,212<br>11 329,500         |
|     |               | <b>Total Pardoseli P5<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>90 954,374<br/>24 262,560</b> |
|     |               | <b>1.5.5. Pardoseli P6</b>   |    |          |                    |                                  |
| 140 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm   | m2 | 50,0000  | 80,742<br>14,110   | 4 037,100<br>705,500             |
| 141 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 50,0000  | 100,752<br>49,800  | 5 037,600<br>2 490,000           |
| 142 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade       | m2 | 50,0000  | 73,173<br>39,840   | 3 658,630<br>1 992,000           |
| 143 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2 | 50,0000  | 22,604<br>11,620   | 1 130,175<br>581,000             |
| 144 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm   | m2 | 50,0000  | 428,392<br>91,300  | 21 419,614<br>4 565,000          |
|     |               | <b>Total Pardoseli P6<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                    | <b>35 283,119<br/>10 333,500</b> |
|     |               | <b>1.5.6. Pardoseli P3</b>   |    |          |                    |                                  |
| 145 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm   | m2 | 35,0000  | 333,621<br>91,300  | 11 676,734<br>3 195,500          |

| 1   | 2     | 3   | 4     | 5        | 6                        | 7                                  |
|-----|-------|---|-------|----------|--------------------------|------------------------------------|
|     |       | <b>Total Pardoseli P3<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                          | <b>11 676,734<br/>3 195,500</b>    |
|     |       | <b>1.5.7. Plinte</b>  |       |          |                          |                                    |
| 146 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv   | m     | 150,0000 | 60,803<br>33,200         | 9 120,393<br>4 980,000             |
|     |       | <b>Total Plinte<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                          | <b>9 120,393<br/>4 980,000</b>     |
|     |       | <b>1.5.8. Pereti</b>  |       |          |                          |                                    |
| 147 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m  | 100m2 | 1,4600   | 53 631,646<br>14 124,110 | 78 302,203<br>20 621,200           |
| 148 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)   | m2    | 15,0000  | 456,962<br>312,694       | 6 854,434<br>4 690,413             |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                          | <b>85 156,637<br/>25 311,613</b>   |
|     |       | <b>Total Finisari Cota 3.300<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                          | <b>969 499,369<br/>496 188,873</b> |
|     |       | <b>1.6. Tamplarie - Usi si Ferestre</b>   |       |          |                          |                                    |
| 149 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2    | 29,7000  | 2 602,073<br>67,769      | 77 281,558<br>2 012,750            |
| 150 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)  | m     | 45,0000  | 344,910<br>7,470         | 15 520,950<br>336,150              |
| 151 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,   | m2    | 5,3600   | 3 372,704<br>67,230      | 18 077,693<br>360,352              |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                    | 7                                 |
|-----|---------------|---|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
|     |               | intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)  |     |          |                      |                                   |
| 152 | CK03A         | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (27 buc.)       | m2  | 47,8800  | 1 300,613<br>149,400 | 62 273,351<br>7 153,272           |
| 153 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn   | buc | 27,0000  | 467,250<br>207,500   | 12 615,750<br>5 602,500           |
| 154 | CK33B         | Miner cromat la usi   | buc | 27,0000  | 430,380<br>79,680    | 11 620,260<br>2 151,360           |
| 155 | pret de piata | Lacata  | buc | 27,0000  | 240,000<br>0,000     | 6 480,000<br>0,000                |
| 156 | CK07B         | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn   | m   | 135,0000 | 109,723<br>6,640     | 14 812,605<br>896,400             |
|     |               |   |     |          |                      |                                   |
|     |               | <b>Total Tamplarie - Usi si Ferestre Inklusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>218 682,167<br/>18 512,784</b> |
|     |               | <b>1.7. Copertina C1-2 buc.</b>   |     |          |                      |                                   |
| 157 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg  | 359,3200 | 43,084<br>17,430     | 15 480,782<br>6 262,948           |
| 158 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,3600   | 411,083<br>136,950   | 147,990<br>49,302                 |
| 159 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,3600   | 602,122<br>317,061   | 216,764<br>114,142                |
| 160 | CE06A1        | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi | m2  | 16,0000  | 359,053<br>128,650   | 5 744,851<br>2 058,400            |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | mecanice, de talpa superioara   |    |         |                    |                                 |
|     |        | <b>Total Copertina C1-2 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>21 590,387<br/>8 484,792</b> |
|     |        | <b>1.8. Copertina C2-1 buc.</b>   |    |         |                    |                                 |
| 161 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 85,1100 | 43,084<br>17,430   | 3 666,838<br>1 483,467          |
| 162 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 0,0860  | 411,081<br>136,953 | 35,353<br>11,778                |
| 163 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 0,0860  | 602,128<br>317,047 | 51,783<br>27,266                |
| 164 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 4,0000  | 359,053<br>128,650 | 1 436,213<br>514,600            |
|     |        | <b>Total Copertina C2-1 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>5 190,187<br/>2 037,111</b>  |
|     |        | <b>1.9. Scara exterioara</b>  |    |         |                    |                                 |
| 165 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2  | m2 | 17,0000 | 9,475<br>2,490     | 161,075<br>42,330               |
| 166 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150   | kg | 35,0000 | 26,880<br>2,490    | 940,796<br>87,150               |
| 167 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,0000 | 100,752<br>49,800  | 1 712,784<br>846,600            |
| 168 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli   | m2 | 17,0000 | 73,173             | 1 243,934                       |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5        | 6                    | 7  |
|-----|-------|---|----|----------|----------------------|--|
|     | k=4   | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade                                    |    |          | 39,840               | 677,280  |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat   | m2 | 17,0000  | 22,604<br>11,620     | 384,260<br>197,540                               |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27 kg/m2   | m2 | 17,0000  | 9,475<br>2,490       | 161,075<br>42,330                                |
| 171 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 11 mm  | m2 | 17,0000  | 486,649<br>91,300    | 8 273,034<br>1 552,100                           |
|     |       | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |          |                      | <b>12 876,958<br/>3 445,330</b>                  |
|     |       | <b>1.10. Consolidare Cg1 - 2 buc</b>  |    |          |                      |  |
| 172 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2 | 26,0000  | 131,901<br>87,150    | 3 429,439<br>2 265,900                           |
| 173 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 157,5200 | 24,469<br>5,810      | 3 854,364<br>915,191                             |
| 174 | CL18A | Confectii metalice inglobate in beton   | kg | 204,7200 | 42,584<br>17,430     | 8 717,705<br>3 568,270                           |
| 175 | CA04F | Beton turnat clasa C15  | m3 | 1,4000   | 1 849,146<br>439,900 | 2 588,805<br>615,860                             |
|     |       | <b>Total Consolidare Cg1 - 2 buc<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                      | <b>18 590,313<br/>7 365,221</b>                  |
|     |       | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |          |                      | <b>2 510 028,03<br/>5<br/>1 164 467,35<br/>8</b> |

|  |                               |         |              |
|--|-------------------------------|---------|--------------|
|  | Total                         | Lei     | 2 510 028,04 |
|  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 279 472,16   |
|  | Transportarea materialelor    | 10,00 % | 131 903,98   |

| 1 | 2 | 3                        | 4        | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|--------------------------|----------|---|---|---------------------|
|   |   | Cheltuieli de depozitare | 2,00 %   |   |   | 26 380,80           |
|   |   | Cheltuieli de regie      | 14,50 %  |   |   | 427 428,83          |
|   |   | Beneficiu de deviz       | 6,00 %   |   |   | 202 512,83          |
|   |   | Total                    | 100,00 + |   |   | 3 577 726,64        |
|   |   | TVA                      | 20,00 %  |   |   | 715 545,34          |
|   |   | <b>Total deviz:</b>      |          |   |   | <b>4 293 271,98</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b>  |          |   |   | <b>1 164 467,35</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
REAE/EEF/IEI**

**Valoarea de deviz 747 553,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |               |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor      | h-om | 634,8630 | 83,00 | 52 693,629       |
| 2.                    | 1             | Manopera      | h-om | 43,6800  | 83,00 | 3 625,440        |
| 3.                    | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000   | 83,00 | 74,700           |
| <b>Total manopera</b> |               |               |      |          |       | <b>56 584,80</b> |

**Materiale:**

|     |                 |   |         |         |           |           |
|-----|-----------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1757        | Cirpe de sters  | kg      | 0,0200  | 11,00     | 0,220     |
| 2.  | 1010501         | Lacuri de colofoniu "KΦ-965"  | t       | 0,0000  | 0,00      | 0,000     |
| 3.  | 1011314         | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t       | 0,1120  | 2 700,00  | 302,400   |
| 4.  | 1011764         | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0033  | 7 889,00  | 26,034    |
| 5.  | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0011  | 44 501,00 | 48,951    |
| 6.  | 1011924         | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,9200  | 48,00     | 92,160    |
| 7.  | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0060  | 15,00     | 0,090     |
| 8.  | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 9,7870  | 28,00     | 274,036   |
| 9.  | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                    | kg      | 21,5600 | 56,00     | 1 207,360 |
| 10. | 101333344       | Platbanda din otel 30x4 mm  | t       | 0,0390  | 25 555,00 | 996,645   |
| 11. | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 18,3000 | 7,00      | 128,100   |
| 12. | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,6020  | 22,00     | 13,244    |
| 13. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 52,4600 | 7,10      | 372,466   |
| 14. | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,4890  | 57,00     | 27,873    |
| 15. | 110-9126        | Placi metalice  | buc     | 0,1000  | 35,00     | 3,500     |
| 16. | 1130227         | Email "XB-124" de protectie, verde                                      | t       | 0,0078  | 47 000,00 | 366,600   |
| 17. | 2062532231022   | Automat BA 47-29 3P/C16/4,5 kA  | buc     | 2,0000  | 88,00     | 176,000   |
| 18. | 20625322310222  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA  | buc     | 1,0000  | 92,00     | 92,000    |
| 19. | 206253223102225 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA  | buc     | 1,0000  | 100,00    | 100,000   |
| 20. | 244244332       | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm  | m       | 15,0000 | 36,00     | 540,000   |
| 21. | 2442443323      | Otel cornier 50x50x5 mm   | m       | 15,0000 | 101,00    | 1 515,000 |

|     |                      |   |         |          |           |             |
|-----|----------------------|---|---------|----------|-----------|-------------|
| 22. | 28752746             | Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 585x480x220mm                  | buc     | 1,0000   | 51 255,00 | 51 255,000  |
| 23. | 2924127326810        | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE   | buc     | 4,0000   | 1 777,00  | 7 108,000   |
| 24. | 2924127326177        | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC                                 | buc     | 4,0000   | 222,00    | 888,000     |
| 25. | 2924127326810        | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V  | buc     | 8,0000   | 100,00    | 800,000     |
| 26. | 3130134817781        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m       | 30,7500  | 22,00     | 676,500     |
| 27. | 3130134817782        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m       | 533,0000 | 24,00     | 12 792,000  |
| 28. | 33206122             | Limitator de impulsuri LVA-440-CS   | buc     | 3,0000   | 977,00    | 2 931,000   |
| 29. | 33206343627580       | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m        | buc     | 35,0000  | 577,00    | 20 195,000  |
| 30. | 3320634627500232     | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar 670W (IBEX66M-EiGER 670)                | buc     | 56,0000  | 4 244,00  | 237 664,000 |
| 31. | 3320634627581        | Suport pentru prindere in structura acoperisului                                    | buc     | 125,0000 | 55,00     | 6 875,000   |
| 32. | 33206346275823       | Clema laterala End 35   | buc     | 60,0000  | 25,00     | 1 500,000   |
| 33. | 3320634627584        | Conector profil   | buc     | 30,0000  | 60,00     | 1 800,000   |
| 34. | 3320634627585        | Conector PE   | buc     | 60,0000  | 37,00     | 2 220,000   |
| 35. | 332063463327583      | Clema mediana Mid 35  | buc     | 90,0000  | 25,00     | 2 250,000   |
| 36. | 3335544590-340433444 | Cablu VVG-LS-5*10,0   | m       | 20,0000  | 95,00     | 1 900,000   |
| 37. | 3335544590-340444401 | Cablu VVG-LS-5*6,0  | m       | 25,0000  | 81,00     | 2 025,000   |
| 38. | 3335544590-340444402 | Cablu VVG-LS-5*16,0   | m       | 30,0000  | 211,00    | 6 330,000   |
| 39. | 3335594440444330-343 | Cablu PV 1x6,0  | m       | 100,0000 | 14,00     | 1 400,000   |
| 40. | 410299424423513      | Intrerupator BPK-3P/160A  | buc     | 1,0000   | 1 355,00  | 1 355,000   |
| 41. | 4102994442114442551  | Intrerupator BH32-3P/20A  | buc     | 1,0000   | 127,00    | 127,000     |
| 42. | 4102994442131444551  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc     | 4,0000   | 35,00     | 140,000     |
| 43. | 4220944494333        | Intrerupator BH32-3P/25A  | buc     | 1,0000   | 85,00     | 85,000      |
| 44. | 42209444943333       | Intrerupator BH32-3P/10A  | buc     | 1,0000   | 54,00     | 54,000      |
| 45. | 44223000943477829112 | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA                                  | buc     | 9,0000   | 202,00    | 1 818,000   |
| 46. | 44223000943477829121 | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA                                  | buc     | 6,0000   | 222,00    | 1 332,000   |
| 47. | 44223000943477829411 | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/6/30mA                                   | buc     | 1,0000   | 168,00    | 168,000     |
| 48. | 44223000943477832911 | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/10mA                                  | buc     | 4,0000   | 225,00    | 900,000     |
| 49. | 442643122233         | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200  | buc     | 1,0000   | 8 444,00  | 8 444,000   |
| 50. | 444424               | Contor electric ZMG 410 CR  | buc     | 1,0000   | 4 488,00  | 4 488,000   |
| 51. | 44442644242778932    | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A             | buc     | 1,0000   | 2 777,00  | 2 777,000   |
| 52. | 44442644778932       | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A              | buc     | 1,0000   | 2 422,00  | 2 422,000   |
| 53. | 444426447789323      | Intrerupator diferential 4P/63A/100mA   | buc     | 1,0000   | 533,00    | 533,000     |
| 54. | 44590-400155         | Cablu VVGng-LS-3*1.5  | m       | 505,0000 | 14,00     | 7 070,000   |
| 55. | 5                    | Masa utilajului   | t       | 1,6800   | 0,00      | 0,000       |
| 56. | 5009041              | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 5,7195   | 15,60     | 89,224      |
| 57. | 5009055              | Papuci de cablu din arama   | buc     | 12,2400  | 4,00      | 48,960      |
| 58. | 5009056              | Capace de izolatie  | 10 buc  | 14,7600  | 18,00     | 265,680     |
| 59. | 5009061              | Fisa de izolatie  | buc     | 225,0900 | 0,11      | 24,759      |
| 60. | 500906265            | Conector cablu tip MC4  | buc     | 30,6000  | 46,00     | 1 407,600   |
| 61. | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"  | buc     | 1,0000   | 3,00      | 3,000       |

|                                       |                   |   |          |          |          |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 62.                                   | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0540   | 35,00    | 1,890             |
| 63.                                   | 5009140           | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,9225   | 12,00    | 11,070            |
| 64.                                   | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,4914   | 8,50     | 4,177             |
| 65.                                   | 5009502           | Fise de extremitate   | 100 buc  | 0,3060   | 11,20    | 3,427             |
| 66.                                   | 5009619           | Ate de cusut  | kg       | 0,0030   | 10,20    | 0,031             |
| 67.                                   | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0588   | 22,20    | 1,305             |
| 68.                                   | 5009807           | Formari de capuri de marcare  | 100 buc  | 0,2040   | 11,20    | 2,285             |
| 69.                                   | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"   | kg       | 0,0240   | 26,50    | 0,636             |
| 70.                                   | 5309015           | Tub de polivinilclorura "XBT"   | kg       | 0,0660   | 25,00    | 1,650             |
| 71.                                   | 542-9025          | Lubrifiant "3ЭС"  | kg       | 0,1000   | 22,00    | 2,200             |
| 72.                                   | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg       | 0,0300   | 22,00    | 0,660             |
| 73.                                   | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 3,1320   | 25,00    | 78,300            |
| 74.                                   | 54455333233446222 | Sina DIN L=30 cm  | buc      | 2,0000   | 9,00     | 18,000            |
| 75.                                   | 5445533323344622  | Bloc de distributie РБД-125А  | buc      | 5,0000   | 101,00   | 505,000           |
| 76.                                   | 54455333314467789 | Tablou general de distributie TG-1 ЦМП-3-1  | buc      | 1,0000   | 1 700,00 | 1 700,000         |
| 77.                                   | 54455333344622    | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31   | buc      | 2,0000   | 901,00   | 1 802,000         |
| 78.                                   | 5445555343300433  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31   | buc      | 1,0000   | 1 223,00 | 1 223,000         |
| 79.                                   | 553433            | Stalp din beton armat CB-105  | buc      | 1,0000   | 3 200,00 | 3 200,000         |
| 80.                                   | 5544590-400155    | Cablu VVGng-LS-3*2.5  | m        | 565,0000 | 17,00    | 9 605,000         |
| 81.                                   | 556544342477893   | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-3P   | buc      | 2,0000   | 544,00   | 1 088,000         |
| 82.                                   | 5565443432477893  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P   | buc      | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,000         |
| 83.                                   | 556555644364      | Transformator de curent ТТИ-А 150/5А  | buc      | 3,0000   | 339,00   | 1 017,000         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                   |   |          |          |          | <b>430 880,02</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |        |   |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5350 | 333,00 | 178,155         |
| 2.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 0,0720 | 57,00  | 4,104           |
| 3.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 2,8400 | 55,00  | 156,200         |
| 4.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,8800 | 33,00  | 29,040          |
| 5.                                  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 1,2200 | 277,00 | 337,940         |
| 6.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 1,7200 | 25,00  | 43,000          |
| 7.                                  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 4,1500 | 355,00 | 1 473,250       |
| 8.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,5050 | 355,00 | 179,275         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |   |      |        |        | <b>2 641,05</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 622 961,07 |
| TVA   | 20,00 % | 124 592,21 |

**Total deviz:**

**747 553,2**

**8**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad. 1738103477**      **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|-----------|
|        |                             |   |       |  | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3   | 4     | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |       |  |                      |           |
| 1      | 33-04-042-1                 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior - Demontare stilp CB-95      | buc   |  |                      | 203,310   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 0,8100                                 | 83,00                | 67,230    |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut  | 0,4400                                 | 277,00               | 121,880   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut  | 0,0400                                 | 355,00               | 14,200    |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc   |  |                      | 604,830   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 3,8000                                 | 83,00                | 315,400   |
|        | 110-9126                    | Placi metalice  | buc   | 0,1000                                 | 35,00                | 3,500     |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters  | kg    | 0,0200                                 | 11,00                | 0,220     |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "3ӨC"  | kg    | 0,1000                                 | 22,00                | 2,200     |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut  | 0,7800                                 | 277,00               | 216,060   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut  | 0,1900                                 | 355,00               | 67,450    |
| 3      | pret de piata               | Stalp din beton armat CB-105  | buc   |  |                      | 3 200,000 |
|        | 553433                      | Stalp din beton armat CB-105  | buc   | 1,0000                                 | 3 200,00             | 3 200,000 |
| 4      | 08-02-472-2                 | Platbanda din oțel 30x4 mm  | 100 m |  |                      | 4 906,320 |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 16,6000                                | 83,00                | 1 377,800 |
|        | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"   | t     | 0,0037                                 | 44 501,00            | 163,170   |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg    | 0,9000                                 | 48,00                | 43,200    |
|        | 101333344                   | Platbanda din oțel 30x4 mm  | t     | 0,1300                                 | 25 555,00            | 3 322,150 |
| 5      | pret de piata               | Oțel rotund GOST2590-71 D25 mm  | m     |  |                      | 36,000    |
|        | 244244332                   | Oțel rotund GOST2590-71 D25 mm  | m     | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000    |
| 6      | pret de piata               | Oțel cornier 50x50x5 mm   | m     |  |                      | 101,000   |
|        | 2442443323                  | Oțel cornier 50x50x5 mm   | m     | 1,0000                                 | 101,00               | 101,000   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |       |  |                      |           |
|        |                             | <b>2.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200</b>  |       |  |                      |           |
| 7      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200          | buc   |  |                      | 251,760   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 2,3700                                 | 83,00                | 196,710   |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg    | 0,1000                                 | 48,00                | 4,800     |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg    | 0,1000                                 | 28,00                | 2,800     |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg    | 0,0200                                 | 57,00                | 1,140     |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                               | h-ut  | 0,7100                                 | 55,00                | 39,050    |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                               | h-ut  | 0,2200                                 | 33,00                | 7,260     |
| 8      | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc   |  |                      | 72,210    |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 0,8700                                 | 83,00                | 72,210    |
| 9      | 08-01-053-1                 | Transformator de curent ТТН-А 150/5А  | buc   |  |                      | 203,058   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om  | 2,4300                                 | 83,00                | 201,690   |
|        | 030408                      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut  | 0,0240                                 | 57,00                | 1,368     |
| 10     | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis  | buc   |  |                      | 267,840   |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6     | 7       |
|----|---------------|---|---------|--------|-------|---------|
|    |               | metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A   |         |        |       |         |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 11 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor   | buc     |        |       | 14,940  |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om    | 0,1800 | 83,00 | 14,940  |
|    |               | <b>2.2. Tablou general de distributie TG-1 IIIPII-3-1</b>   |         |        |       |         |
| 12 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou general de distributie TG-1 IIIPII-3-1   | buc     |        |       | 251,760 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 83,00 | 196,710 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 48,00 | 4,800   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 28,00 | 2,800   |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 57,00 | 1,140   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 55,00 | 39,050  |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 33,00 | 7,260   |
| 13 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BPK-3P/160A  | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 14 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 15 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator diferential 4P/63A/100mA                                  | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 16 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16/4,5 kA   | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 17 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA   | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6     | 7       |
|----|---------------|---|---------|--------|-------|---------|
| 18 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                                 | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 19 | 08-03-525-2   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-B/4P  | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 20 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie РБД-125А | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 21 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor   | buc     |        |       | 14,940  |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om    | 0,1800 | 83,00 | 14,940  |
|    |               | <b>2.3. Panou de distributie din metal<br/>24 module IP31</b>   |         |        |       |         |
| 22 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module                                 | buc     |        |       | 251,760 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 83,00 | 196,710 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 48,00 | 4,800   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 28,00 | 2,800   |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 57,00 | 1,140   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 55,00 | 39,050  |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 33,00 | 7,260   |
| 23 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32, 3 poli, In-20A         | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 24 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                  | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 25 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA                                      | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 26 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/10mA                                      | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6     | 7       |
|----|---------------|---|---------|--------|-------|---------|
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 27 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                      | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 28 | 08-03-525-2   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-/3P   | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 29 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor   | buc     |        |       | 14,940  |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om    | 0,1800 | 83,00 | 14,940  |
|    |               | <b>2.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31</b>   |         |        |       |         |
| 30 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc     |        |       | 211,390 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 83,00 | 196,710 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,2000 | 48,00 | 9,600   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 28,00 | 2,800   |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0400 | 57,00 | 2,280   |
| 31 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-3P/25A                    | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 32 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-3P/10A                    | buc     |        |       | 267,840 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 83,00 | 233,230 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 48,00 | 3,360   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 28,00 | 12,740  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 7,00  | 8,540   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 33 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                  | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 34 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/6/30mA                                       | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 28,00 | 1,372   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 22,00 | 0,308   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 7,10  | 8,662   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00 | 1,000   |
| 35 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA                                      | buc     |        |       | 140,822 |
|    | 1             | Manopera  | h-om    | 1,5600 | 83,00 | 129,480 |

| 1  | 2             | 3   | 4        | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|---|----------|---------|--------|-----------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0490  | 28,00  | 1,372     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 22,00  | 0,308     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 7,10   | 8,662     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 25,00  | 1,000     |
| 36 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/10mA                  | buc      |         |        | 140,822   |
|    | 1             | Manopera  | h-om     | 1,5600  | 83,00  | 129,480   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0490  | 28,00  | 1,372     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 22,00  | 0,308     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 7,10   | 8,662     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 25,00  | 1,000     |
| 37 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                  | buc      |         |        | 140,822   |
|    | 1             | Manopera  | h-om     | 1,5600  | 83,00  | 129,480   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0490  | 28,00  | 1,372     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 22,00  | 0,308     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 7,10   | 8,662     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 25,00  | 1,000     |
| 38 | 08-03-525-2   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OHC1-/3P  | buc      |         |        | 267,840   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 2,8100  | 83,00  | 233,230   |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg       | 0,0700  | 48,00  | 3,360     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,4550  | 28,00  | 12,740    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 1,2200  | 7,00   | 8,540     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 22,00  | 0,308     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 7,10   | 8,662     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 25,00  | 1,000     |
| 39 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor   | buc      |         |        | 14,940    |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om     | 0,1800  | 83,00  | 14,940    |
|    |               | <b>2.5. Panou de distributie din metal<br/>24 module IP31</b>   |          |         |        |           |
| 40 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module             | buc      |         |        | 251,760   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 2,3700  | 83,00  | 196,710   |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg       | 0,1000  | 48,00  | 4,800     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,1000  | 28,00  | 2,800     |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,0200  | 57,00  | 1,140     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 0,7100  | 55,00  | 39,050    |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut     | 0,2200  | 33,00  | 7,260     |
| 41 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intreruptoare automate   | buc      |         |        | 94,896    |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200  | 83,00  | 92,960    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0200  | 28,00  | 0,560     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 333,00 | 0,666     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0020  | 355,00 | 0,710     |
| 42 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - sigurante fuzibile   | buc      |         |        | 94,896    |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200  | 83,00  | 92,960    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0200  | 28,00  | 0,560     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 333,00 | 0,666     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0020  | 355,00 | 0,710     |
| 43 | 08-03-575-1   | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE   | buc      |         |        | 94,896    |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,1200  | 83,00  | 92,960    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,0200  | 28,00  | 0,560     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 333,00 | 0,666     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0020  | 355,00 | 0,710     |
| 44 | 08-01-101-2   | Montare Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 585x480x220mm                                    | buc      |         |        | 1 257,254 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 11,2000 | 83,00  | 929,600   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,7700  | 28,00  | 21,560    |
|    | 5009055       | Papuci de cablu din arama   | buc      | 12,2400 | 4,00   | 48,960    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"  | buc      | 1,0000  | 3,00   | 3,000     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0240  | 35,00  | 0,840     |

| 1  | 2               | 3  | 4       | 5       | 6         | 7       |
|----|-----------------|--|---------|---------|-----------|---------|
|    | 5009500         | Fise de marcare  | 100 buc | 0,1224  | 8,50      | 1,040   |
|    | 5009623         | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0288  | 22,20     | 0,639   |
|    | 5009807         | Formari de capuri de marcare   | 100 buc | 0,2040  | 11,20     | 2,285   |
|    | 5309015         | Tab de polivinilclorura "XBT"  | kg      | 0,0660  | 25,00     | 1,650   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,3600  | 333,00    | 119,880 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,3600  | 355,00    | 127,800 |
| 45 | RpEP18A         | Aplicarea inscriptiilor  | buc     |         |           | 14,940  |
|    | 7137010011510   | Electromontor  | h-om    | 0,1800  | 83,00     | 14,940  |
|    |                 | <b>2.6. Echipament fotovoltaic</b>   |         |         |           |         |
| 46 | 11-04-008-04    | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30   | buc     |         |           | 267,120 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 3,0900  | 83,00     | 256,470 |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut    | 0,0300  | 355,00    | 10,650  |
| 47 | 11-04-001-03    | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice                                       | buc     |         |           | 389,666 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 4,1200  | 83,00     | 341,960 |
|    | 1011314         | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500  | t       | 0,0020  | 2 700,00  | 5,400   |
|    | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm   | kg      | 0,3850  | 56,00     | 21,560  |
|    | 1130227         | Email "XB-124" de protectie, verde   | t       | 0,00014 | 47 000,00 | 6,546   |
|    | 5               | Masa utilajului  | t       | 0,0300  | 0,00      | 0,000   |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut    | 0,0400  | 355,00    | 14,200  |
| 48 | pret furnizor   | Conector profil  | buc     |         |           | 60,000  |
|    | 3320634627584   | Conector profil  | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,000  |
| 49 | pret furnizor   | Conector PE  | buc     |         |           | 37,000  |
|    | 3320634627585   | Conector PE  | buc     | 1,0000  | 37,00     | 37,000  |
| 50 | pret furnizor   | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m.  | buc     |         |           | 577,000 |
|    | 33206343627580  | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m   | buc     | 1,0000  | 577,00    | 577,000 |
| 51 | pret furnizor   | Suport pentru prindere in structura acoperisului   | buc     |         |           | 55,000  |
|    | 3320634627581   | Suport pentru prindere in structura acoperisului   | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,000  |
| 52 | pret furnizor   | Clema laterala End 35  | buc     |         |           | 25,000  |
|    | 33206346275823  | Clema laterala End 35  | buc     | 1,0000  | 25,00     | 25,000  |
| 53 | pret furnizor   | Clema mediana Mid 35   | buc     |         |           | 25,000  |
|    | 332063463327583 | Clema mediana Mid 35   | buc     | 1,0000  | 25,00     | 25,000  |
|    |                 | <b>2.7. Cabluri</b>  |         |         |           |         |
| 54 | 08-02-412-2     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 585,908 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 83,00     | 559,420 |
|    | 1019852         | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 57,00     | 1,140   |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 15,60     | 4,836   |
|    | 5009056         | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 18,00     | 14,400  |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,11      | 1,342   |
|    | 5009140         | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 12,00     | 0,600   |
|    | 5009500         | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 8,50      | 0,170   |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1600  | 25,00     | 4,000   |
| 55 | pret de piata   | Cablu VVG-LS-3*1,5   | m       |         |           | 14,000  |
|    | 44590-400155    | Cablu VVGng-LS-3*1,5   | m       | 1,0000  | 14,00     | 14,000  |
| 56 | pret de piata   | Cablu VVG-LS-3*2,5   | m       |         |           | 17,000  |
|    | 5544590-400155  | Cablu VVGng-LS-3*2,5   | m       | 1,0000  | 17,00     | 17,000  |
| 57 | 08-02-412-3     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 696,188 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 83,00     | 652,380 |
|    | 1019852         | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 57,00     | 1,140   |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 15,60     | 4,836   |
|    | 5009056         | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 18,00     | 14,400  |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,11      | 1,341   |
|    | 5009140         | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 12,00     | 0,600   |
|    | 5009500         | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 8,50      | 0,171   |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,  | kg      | 0,3200  | 25,00     | 8,000   |

| 1  | 2                    | 3  | 4        | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
|    |                      | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  |          |          |          |           |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,0400   | 333,00   | 13,320    |
| 58 | pret de piata        | Cablu VVG-LS-5*6,0   | m        |          |          | 81,000    |
|    | 3335544590-340444401 | Cablu VVG-LS-5*6,0   | m        | 1,0000   | 81,00    | 81,000    |
| 59 | pret de piata        | Cablu VVG-LS-5*10,0  | m        |          |          | 95,000    |
|    | 3335544590-340433444 | Cablu VVG-LS-5*10,0  | m        | 1,0000   | 95,00    | 95,000    |
| 60 | pret de piata        | Cablu VVG-LS-5*16,0  | m        |          |          | 211,000   |
|    | 3335544590-340444402 | Cablu VVG-LS-5*16,0  | m        | 1,0000   | 211,00   | 211,000   |
| 61 | 08-02-412-2          | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    |          |          | 604,401   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 6,7400   | 83,00    | 559,420   |
|    | 1011764              | Talc maruntit cat. I   | t        | 0,0006   | 7 889,00 | 4,733     |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg       | 0,0200   | 57,00    | 1,140     |
|    | 5009041              | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 0,3100   | 15,60    | 4,836     |
|    | 5009056              | Capace de izolatie   | 10 buc   | 0,8000   | 18,00    | 14,400    |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie   | buc      | 12,2000  | 0,11     | 1,342     |
|    | 5009140              | Fise de conexiune  | 100 buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,600     |
|    | 5009500              | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200   | 8,50     | 0,170     |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,1600   | 25,00    | 4,000     |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,0200   | 333,00   | 6,660     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0200   | 355,00   | 7,100     |
| 62 | pret furnizor        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2  | m.l.     |          |          | 24,600    |
|    | 3130134817782        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2  | m        | 1,0250   | 24,00    | 24,600    |
| 63 | pret furnizor        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2  | m.l.     |          |          | 22,550    |
|    | 3130134817781        | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2  | m        | 1,0250   | 22,00    | 22,550    |
| 64 | 08-03-574-1          | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire |          |          | 6 120,147 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 16,8000  | 83,00    | 1 394,400 |
|    | 1010501              | Lacuri de colofoniu "КФ-965"   | t        | 0,0001   | 0,00     | 0,000     |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg       | 0,0200   | 15,00    | 0,300     |
|    | 500906265            | Conector cablu tip MC4   | buc      | 102,0000 | 46,00    | 4 692,000 |
|    | 5009101              | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,1000   | 35,00    | 3,500     |
|    | 5009502              | Fise de extremitate  | 100 buc  | 1,0200   | 11,20    | 11,423    |
|    | 5009619              | Ate de cusut   | kg       | 0,0100   | 10,20    | 0,103     |
|    | 5009623              | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 22,20    | 2,220     |
|    | 5220077              | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"  | kg       | 0,0800   | 26,50    | 2,120     |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica   | kg       | 0,1000   | 22,00    | 2,200     |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,2000   | 25,00    | 5,000     |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,0100   | 333,00   | 3,330     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0100   | 355,00   | 3,550     |
| 65 | 08-02-412-2          | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    |          |          | 585,908   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 6,7400   | 83,00    | 559,420   |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg       | 0,0200   | 57,00    | 1,140     |
|    | 5009041              | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 0,3100   | 15,60    | 4,836     |
|    | 5009056              | Capace de izolatie   | 10 buc   | 0,8000   | 18,00    | 14,400    |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie   | buc      | 12,2000  | 0,11     | 1,342     |
|    | 5009140              | Fise de conexiune  | 100 buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,600     |
|    | 5009500              | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200   | 8,50     | 0,170     |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,  | kg       | 0,1600   | 25,00    | 4,000     |

| 1  | 2                    | 3   | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------------|---|-----|--------|----------|-----------|
|    |                      | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |        |          |           |
| 66 | pret de piata        | Cablu PV 1x6,0  | m   |        |          | 14,000    |
|    | 3335594440444330-343 | Cablu PV 1x6,0  | m   | 1,0000 | 14,00    | 14,000    |
| 67 | pret de piata        | Cablu PV 1x4,0  | m   |        |          | 0,000     |
|    |                      | <b>3. Utilaj</b>  |     |        |          |           |
|    |                      | <b>3.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200</b>                                |     |        |          |           |
| 68 | pret de piata        | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200                                  | buc |        |          | 8 444,000 |
|    | 442643122233         | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200                                  | buc | 1,0000 | 8 444,00 | 8 444,000 |
| 69 | pret de piata        | Contor electric ZMG 410 CR  | buc |        |          | 4 488,000 |
|    | 444424               | Contor electric ZMG 410 CR  | buc | 1,0000 | 4 488,00 | 4 488,000 |
| 70 | pret de piata        | Transformator de curent ТТИ-А 150/5А  | buc |        |          | 339,000   |
|    | 55655644364          | Transformator de curent ТТИ-А 150/5А  | buc | 1,0000 | 339,00   | 339,000   |
| 71 | pret de piata        | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A     | buc |        |          | 2 777,000 |
|    | 44442644242778932    | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A     | buc | 1,0000 | 2 777,00 | 2 777,000 |
|    |                      | <b>3.2. Tablou general de distributie TG-1 ЩМПІ-3-1</b>                     |     |        |          |           |
| 72 | pret de piata        | Tablou general de distributie TG-1 ЩМПІ-3-1                                 | buc |        |          | 1 700,000 |
|    | 54455333314467789    | Tablou general de distributie TG-1 ЩМПІ-3-1                                 | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,000 |
| 73 | pret de piata        | Intrerupator BPK-3P/160A  | buc |        |          | 1 355,000 |
|    | 410299424423513      | Intrerupator BPK-3P/160A  | buc | 1,0000 | 1 355,00 | 1 355,000 |
| 74 | pret de piata        | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A      | buc |        |          | 2 422,000 |
|    | 44442644778932       | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A      | buc | 1,0000 | 2 422,00 | 2 422,000 |
| 75 | pret de piata        | Intrerupator diferential 4P/63A/100mA                                       | buc |        |          | 533,000   |
|    | 444426447789323      | Intrerupator diferential 4P/63A/100mA                                       | buc | 1,0000 | 533,00   | 533,000   |
| 76 | pret de piata        | Automat BA 47-29 3P/C16/4,5 kA  | buc |        |          | 88,000    |
|    | 2062532231022        | Automat BA 47-29 3P/C16/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 88,00    | 88,000    |
| 77 | pret de piata        | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA  | buc |        |          | 92,000    |
|    | 20625322310222       | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 92,00    | 92,000    |
| 78 | pret de piata        | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA  | buc |        |          | 100,000   |
|    | 206253223102225      | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,000   |
| 79 | pret de piata        | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В/4P                         | buc |        |          | 1 400,000 |
|    | 5565443432477893     | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В/4P                         | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,000 |
| 80 | pret de piata        | Sina DIN L=30 cm  | buc |        |          | 9,000     |
|    | 5445533323344622     | Sina DIN L=30 cm  | buc | 1,0000 | 9,00     | 9,000     |
| 81 | pret de piata        | Bloc de distributie РБД-125А  | buc |        |          | 101,000   |
|    | 5445533323344622     | Bloc de distributie РБД-125А  | buc | 1,0000 | 101,00   | 101,000   |
|    |                      | <b>3.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>                   |     |        |          |           |
| 82 | pret de piata        | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                   | buc |        |          | 901,000   |
|    | 54455333344622       | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                   | buc | 1,0000 | 901,00   | 901,000   |
| 83 | pret de piata        | Intrerupator BH32-3P/20A  | buc |        |          | 127,000   |
|    | 4102994442114442551  | Intrerupator BH32-3P/20A  | buc | 1,0000 | 127,00   | 127,000   |
| 84 | pret de piata        | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc |        |          | 35,000    |
|    | 4102994442131444551  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,000    |
| 85 | pret de piata        | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA                          | buc |        |          | 202,000   |
|    | 44223000943477829112 | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA                          | buc | 1,0000 | 202,00   | 202,000   |
| 86 | pret de piata        | Intrerupator automat diferential  | buc |        |          | 225,000   |

| 1   | 2                        | 3   | 4   | 5      | 6         | 7          |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|-----------|------------|
|     |                          | ABDT32/2P/16/10mA   |     |        |           |            |
|     | 442230009434778<br>32911 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/10mA                   | buc | 1,0000 | 225,00    | 225,000    |
| 87  | pret de piata            | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                   | buc |        |           | 222,000    |
|     | 442230009434778<br>29121 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                   | buc | 1,0000 | 222,00    | 222,000    |
| 88  | pret de piata            | Limitator de impulsuri atmosferice analog<br>OIPC1-/3P                  | buc |        |           | 544,000    |
|     | 556544342477893          | Limitator de impulsuri atmosferice analog<br>OIPC1-/3P                  | buc | 1,0000 | 544,00    | 544,000    |
|     |                          | <b>3.4. Panou de distributie din metal<br/>48 module IP31</b>           |     |        |           |            |
| 89  | pret de piata            | Panou de distributie din metal, aplicabil/48<br>module/IP-31            | buc |        |           | 1 223,000  |
|     | 54455553433004<br>33     | Panou de distributie din metal, aplicabil/48<br>module/IP-31            | buc | 1,0000 | 1 223,00  | 1 223,000  |
| 90  | pret de piata            | Intrerupator BH32-3P/25A  | buc |        |           | 85,000     |
|     | 4220944494333            | Intrerupator BH32-3P/25A  | buc | 1,0000 | 85,00     | 85,000     |
| 91  | pret de piata            | Intrerupator BH32-3P/10A  | buc |        |           | 54,000     |
|     | 42209444943333           | Intrerupator BH32-3P/10A  | buc | 1,0000 | 54,00     | 54,000     |
| 92  | pret de piata            | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc |        |           | 35,000     |
|     | 410299444213144<br>4551  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc | 1,0000 | 35,00     | 35,000     |
| 93  | pret de piata            | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/6/30mA                    | buc |        |           | 168,000    |
|     | 442230009434778<br>29411 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/6/30mA                    | buc | 1,0000 | 168,00    | 168,000    |
| 94  | pret de piata            | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/10/30mA                   | buc |        |           | 202,000    |
|     | 442230009434778<br>29112 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/10/30mA                   | buc | 1,0000 | 202,00    | 202,000    |
| 95  | pret de piata            | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/10mA                   | buc |        |           | 225,000    |
|     | 442230009434778<br>32911 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/10mA                   | buc | 1,0000 | 225,00    | 225,000    |
| 96  | pret de piata            | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                   | buc |        |           | 222,000    |
|     | 442230009434778<br>29121 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                   | buc | 1,0000 | 222,00    | 222,000    |
| 97  | pret de piata            | Limitator de impulsuri atmosferice analog<br>OIPC1-/3P                  | buc |        |           | 544,000    |
|     | 556544342477893          | Limitator de impulsuri atmosferice analog<br>OIPC1-/3P                  | buc | 1,0000 | 544,00    | 544,000    |
|     |                          | <b>3.5. Panou de distributie din metal<br/>24 module IP31</b>           |     |        |           |            |
| 98  | pret de piata            | Panou de distributie din metal, aplicabil/24<br>module/IP-31            | buc |        |           | 901,000    |
|     | 5445533344622            | Panou de distributie din metal, aplicabil/24<br>module/IP-31            | buc | 1,0000 | 901,00    | 901,000    |
| 99  | pret furnizor            | Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil,<br>IP-65; 585x480x220mm   | buc |        |           | 51 255,000 |
|     | 28752746                 | Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil,<br>IP-65; 585x480x220mm   | buc | 1,0000 | 51 255,00 | 51 255,000 |
| 100 | pret furnizor            | Separator pentru sigurante fuzibile<br>2P/25A/1000V/DC                  | buc |        |           | 222,000    |
|     | 2924127326177            | Separator pentru sigurante fuzibile<br>2P/25A/1000V/DC                  | buc | 1,0000 | 222,00    | 222,000    |
| 101 | pret furnizor            | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V                                      | buc |        |           | 100,000    |
|     | 2924127326810            | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V                                      | buc | 1,0000 | 100,00    | 100,000    |
| 102 | pret furnizor            | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE   | buc |        |           | 1 777,000  |
|     | 2924127326810            | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE   | buc | 1,0000 | 1 777,00  | 1 777,000  |
|     |                          | <b>3.6. Echipament fotovoltaic</b>                                      |     |        |           |            |
| 103 | pret furnizor            | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar<br>670W (IBEX66M-EiGER 670) | buc |        |           | 4 244,000  |
|     | 332063462750023<br>2     | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar 670W<br>(IBEX66M-EiGER 670) | buc | 1,0000 | 4 244,00  | 4 244,000  |
| 104 | pret furnizor            | Limitator de impulsuri LVA-440-CS                                       | buc |        |           | 977,000    |

| 1 | 2        | 3                                 | 4   | 5      | 6      | 7       |
|---|----------|-----------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|   | 33206122 | Limitator de impulsuri LVA-440-CS | buc | 1,0000 | 977,00 | 977,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
REAE/EEF/IEI**

Valoarea de deviz 747 553,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-042-1                 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior - Demontare stîlp CB-95      | buc     | 1,0000                                | 203,310<br>67,230                     | 203,310<br>67,230      |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc     | 1,0000                                | 604,830<br>315,400                    | 604,830<br>315,400     |
| 3      | pret de piata               | Stalp din beton armat CB-105  | buc     | 1,0000                                | 3 200,000<br>0,000                    | 3 200,000<br>0,000     |
| 4      | 08-02-472-2                 | Platbanda din otel 30x4 mm  | 100 m   | 0,3000                                | 4 906,320<br>1 377,800                | 1 471,896<br>413,340   |
| 5      | pret de piata               | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm  | m       | 15,0000                               | 36,000<br>0,000                       | 540,000<br>0,000       |
| 6      | pret de piata               | Otel cornier 50x50x5 mm   | m       | 15,0000                               | 101,000<br>0,000                      | 1 515,000<br>0,000     |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei     |                                       |                                       | 7 535,036              |
|        |                             | <i>ASIGURARI SOCIALESI MEDICALE</i>   | 24,00 % |                                       |                                       | 191,033                |
|        |                             | <i>TRANSPORT</i>  | 10,00 % |                                       |                                       | 673,907                |
|        |                             | <i>CHELT DE REGIE</i>   | 14,50 % |                                       |                                       | 1 217,997              |

| 1  | 2           | 3  | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|--|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |             | <i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>  | 6,00 % |        |                    | 124,976                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                    | <b>9 742,949<br/>987,003</b>   |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>   |        |        |                    |                                |
|    |             | <b>2.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200</b>   |        |        |                    |                                |
| 7  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200   | buc    | 1,0000 | 251,760<br>196,710 | 251,760<br>196,710             |
| 8  | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze   | buc    | 1,0000 | 72,210<br>72,210   | 72,210<br>72,210               |
| 9  | 08-01-053-1 | Transformator de curent ТТН-А 150/5А   | buc    | 3,0000 | 203,058<br>201,690 | 609,174<br>605,070             |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A | buc    | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 11 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor  | buc    | 1,0000 | 14,940<br>14,940   | 14,940<br>14,940               |
|    |             | <b>Total Panou de evidenta BZUM-TF-01-200<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                    | <b>1 215,924<br/>1 122,160</b> |
|    |             | <b>2.2. Tablou general de distributie TG-1 ЩМП-3-1</b>   |        |        |                    |                                |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou general de distributie TG-1 ЩМП-3-1   | buc    | 1,0000 | 251,760<br>196,710 | 251,760<br>196,710             |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BPK-3P/160A   | buc    | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A  | buc    | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat   | buc    | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |             | pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator diferential 4P/63A/100mA   |     |        |                    |                                |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16/4,5 kA                                 | buc | 2,0000 | 140,822<br>129,480 | 281,644<br>258,960             |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA                                 | buc | 1,0000 | 140,822<br>129,480 | 140,822<br>129,480             |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                                 | buc | 1,0000 | 140,822<br>129,480 | 140,822<br>129,480             |
| 19 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В/4Р   | buc | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie РБД-125А | buc | 5,0000 | 267,840<br>233,230 | 1 339,200<br>1 166,150         |
| 21 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor   | buc | 1,0000 | 14,940<br>14,940   | 14,940<br>14,940               |
|    |             | <b>Total Tablou general de distributie TG-1 ЩМН-3-1 Inklusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>3 240,548<br/>2 828,640</b> |
|    |             | <b>2.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>   |     |        |                    |                                |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module                                 | buc | 1,0000 | 251,760<br>196,710 | 251,760<br>196,710             |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32, 3 poli, In-20A         | buc | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                  | buc | 1,0000 | 140,822<br>129,480 | 140,822<br>129,480             |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  | buc | 2,0000 | 140,822<br>129,480 | 281,644<br>258,960             |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |             | ABDT32/2P/10/30mA   |     |        |                    |                                |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/10mA                                      | buc | 1,0000 | 140,822<br>129,480 | 140,822<br>129,480             |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                      | buc | 2,0000 | 140,822<br>129,480 | 281,644<br>258,960             |
| 28 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-/3P   | buc | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 29 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor   | buc | 1,0000 | 14,940<br>14,940   | 14,940<br>14,940               |
|    |             |   |     |        |                    |                                |
|    |             | <b>Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 Inklusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>1 647,312<br/>1 454,990</b> |
|    |             | <b>2.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31</b>   |     |        |                    |                                |
| 30 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 | 211,390<br>196,710 | 211,390<br>196,710             |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-3P/25A                    | buc | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-3P/10A                    | buc | 1,0000 | 267,840<br>233,230 | 267,840<br>233,230             |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                  | buc | 3,0000 | 140,822<br>129,480 | 422,466<br>388,440             |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/6/30mA                                       | buc | 1,0000 | 140,822<br>129,480 | 140,822<br>129,480             |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA                                      | buc | 7,0000 | 140,822<br>129,480 | 985,754<br>906,360             |
| 36 | 08-03-526-  | Automat mono-, bi-, tripolar,   | buc | 3,0000 | 140,822            | 422,466                        |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                                    |
|----|--------------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------------|
|    | 1            | montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/10mA   |     |         | 129,480              | 388,440                              |
| 37 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                         | buc | 4,0000  | 140,822<br>129,480   | 563,288<br>517,920                   |
| 38 | 08-03-525-2  | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPI1-/3P   | buc | 1,0000  | 267,840<br>233,230   | 267,840<br>233,230                   |
| 39 | RpEP18A      | Aplicarea inscriptiilor  | buc | 1,0000  | 14,940<br>14,940     | 14,940<br>14,940                     |
|    |              | <b>Total Panou de distributie din metal 48 module IP31 Inklusiv salariu</b>  |     |         |                      | <b>3 564,646</b><br><b>3 241,980</b> |
|    |              | <b>2.5. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>  |     |         |                      |                                      |
| 40 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module                    | buc | 1,0000  | 251,760<br>196,710   | 251,760<br>196,710                   |
| 41 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate   | buc | 4,0000  | 94,896<br>92,960     | 379,584<br>371,840                   |
| 42 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - sigurante fuzibile  | buc | 8,0000  | 94,896<br>92,960     | 759,168<br>743,680                   |
| 43 | 08-03-575-1  | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE  | buc | 4,0000  | 94,896<br>92,960     | 379,584<br>371,840                   |
| 44 | 08-01-101-2  | Montare Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 585x480x220mm   | buc | 1,0000  | 1 257,254<br>929,600 | 1 257,254<br>929,600                 |
| 45 | RpEP18A      | Aplicarea inscriptiilor  | buc | 1,0000  | 14,940<br>14,940     | 14,940<br>14,940                     |
|    |              | <b>Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 Inklusiv salariu</b>  |     |         |                      | <b>3 042,290</b><br><b>2 628,610</b> |
|    |              | <b>2.6. Echipament fotovoltaic</b>   |     |         |                      |                                      |
| 46 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30   | buc | 56,0000 | 267,120<br>256,470   | 14 958,720<br>14 362,320             |
| 47 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 56,0000 | 389,666<br>341,960   | 21 821,320<br>19 149,760             |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------------|--|-------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 48 | pret furnizor | Conector profil  | buc   | 30,0000  | 60,000<br>0,000    | 1 800,000<br>0,000               |
| 49 | pret furnizor | Conector PE  | buc   | 60,0000  | 37,000<br>0,000    | 2 220,000<br>0,000               |
| 50 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m.  | buc   | 35,0000  | 577,000<br>0,000   | 20 195,000<br>0,000              |
| 51 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului   | buc   | 125,0000 | 55,000<br>0,000    | 6 875,000<br>0,000               |
| 52 | pret furnizor | Clema laterala End 35  | buc   | 60,0000  | 25,000<br>0,000    | 1 500,000<br>0,000               |
| 53 | pret furnizor | Clema mediana Mid 35   | buc   | 90,0000  | 25,000<br>0,000    | 2 250,000<br>0,000               |
|    |               |  |       |          |                    |                                  |
|    |               | <b>Total Echipament fotovoltaic<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                    | <b>71 620,040<br/>33 512,080</b> |
|    |               | <b>2.7. Cabluri</b>  |       |          |                    |                                  |
| 54 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 10,7000  | 585,908<br>559,420 | 6 269,215<br>5 985,794           |
| 55 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5   | m     | 505,0000 | 14,000<br>0,000    | 7 070,000<br>0,000               |
| 56 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5   | m     | 565,0000 | 17,000<br>0,000    | 9 605,000<br>0,000               |
| 57 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,7500   | 696,188<br>652,380 | 522,141<br>489,285               |
| 58 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0   | m     | 25,0000  | 81,000<br>0,000    | 2 025,000<br>0,000               |
| 59 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0  | m     | 20,0000  | 95,000<br>0,000    | 1 900,000<br>0,000               |
| 60 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0  | m     | 30,0000  | 211,000<br>0,000   | 6 330,000<br>0,000               |
| 61 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 5,5000   | 604,401<br>559,420 | 3 324,208<br>3 076,810           |
| 62 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2  | m.l.  | 520,0000 | 24,600<br>0,000    | 12 792,000<br>0,000              |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|---------------|--|----------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| 63 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2  | m.l.     | 30,0000  | 22,550<br>0,000        | 676,500<br>0,000                  |
| 64 | 08-03-574-1   | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 0,3000   | 6 120,147<br>1 394,400 | 1 836,044<br>418,320              |
| 65 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    | 1,5000   | 585,908<br>559,420     | 878,862<br>839,130                |
| 66 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0   | m        | 100,0000 | 14,000<br>0,000        | 1 400,000<br>0,000                |
| 67 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0   | m        | 50,0000  | 0,000<br>0,000         | 0,000<br>0,000                    |
|    |               |  |          |          |                        |                                   |
|    |               | <b>Total Cabluri Inklusiv salariu</b>  |          |          |                        | <b>54 628,970<br/>10 809,339</b>  |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei      |          |                        | 138 959,730                       |
|    |               | <i>TRANSPORT</i>   | 10,00 %  |          |                        | 8 336,193                         |
|    |               | <i>CHELTUIELI DE REGIE</i>   | 76,00 %  |          |                        | 111 944,902                       |
|    |               | <i>BENEFICIU DEVIZ</i>   | 6,00 %   |          |                        | 15 554,450                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |          |          |                        | <b>274 795,275<br/>55 597,799</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>   |          |          |                        |                                   |
|    |               | <b>3.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200</b>   |          |          |                        |                                   |
| 68 | pret de piata | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200   | buc      | 1,0000   | 8 444,000<br>0,000     | 8 444,000<br>0,000                |
| 69 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR   | buc      | 1,0000   | 4 488,000<br>0,000     | 4 488,000<br>0,000                |
| 70 | pret de piata | Transformator de curent TTI-A 150/5A   | buc      | 3,0000   | 339,000<br>0,000       | 1 017,000<br>0,000                |
| 71 | pret de piata | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/160A  | buc      | 1,0000   | 2 777,000<br>0,000     | 2 777,000<br>0,000                |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|    |               | <b>Total Panou de evidenta BZUM-TF-01-200<br/>Inclusiv salariu</b>            |     |        |                    | <b>16 726,000</b>  |
|    |               | <b>3.2. Tablou general de distributie<br/>TG-1 ЩМПІ-3-1</b>                   |     |        |                    |                    |
| 72 | pret de piata | Tablou general de distributie TG-1 ЩМПІ-3-1                                   | buc | 1,0000 | 1 700,000<br>0,000 | 1 700,000<br>0,000 |
| 73 | pret de piata | Intrerupator BPK-3P/160A  | buc | 1,0000 | 1 355,000<br>0,000 | 1 355,000<br>0,000 |
| 74 | pret de piata | Intrerupator automat cu declansator electronic VA88-33/M6E-160H/3P/63A        | buc | 1,0000 | 2 422,000<br>0,000 | 2 422,000<br>0,000 |
| 75 | pret de piata | Intrerupator diferential 4P/63A/100mA   | buc | 1,0000 | 533,000<br>0,000   | 533,000<br>0,000   |
| 76 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C16/4,5 kA  | buc | 2,0000 | 88,000<br>0,000    | 176,000<br>0,000   |
| 77 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 92,000<br>0,000    | 92,000<br>0,000    |
| 78 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 79 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В/4P                           | buc | 1,0000 | 1 400,000<br>0,000 | 1 400,000<br>0,000 |
| 80 | pret de piata | Sina DIN L=30 cm  | buc | 2,0000 | 9,000<br>0,000     | 18,000<br>0,000    |
| 81 | pret de piata | Bloc de distributie РБД-125А  | buc | 5,0000 | 101,000<br>0,000   | 505,000<br>0,000   |
|    |               | <b>Total Tablou general de distributie TG-1 ЩМПІ-3-1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                    | <b>8 301,000</b>   |
|    |               | <b>3.3. Panou de distributie din metal<br/>24 module IP31</b>                 |     |        |                    |                    |
| 82 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                     | buc | 1,0000 | 901,000<br>0,000   | 901,000<br>0,000   |
| 83 | pret de piata | Intrerupator BH32-3P/20A  | buc | 1,0000 | 127,000<br>0,000   | 127,000<br>0,000   |
| 84 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc | 1,0000 | 35,000<br>0,000    | 35,000<br>0,000    |
| 85 | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA                            | buc | 2,0000 | 202,000<br>0,000   | 404,000<br>0,000   |
| 86 | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/10mA                            | buc | 1,0000 | 225,000            | 225,000            |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5      | 6          | 7                |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------|------------------|
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 87  | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA                              | buc | 2,0000 | 222,000    | 444,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 88  | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-/3P                             | buc | 1,0000 | 544,000    | 544,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
|     |               | <b>Total Panou de distributie din metal 24 module IP31<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |            | <b>2 680,000</b> |
|     |               | <b>3.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31</b>                       |     |        |            |                  |
| 89  | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31                       | buc | 1,0000 | 1 223,000  | 1 223,000        |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 90  | pret de piata | Intrerupator BH32-3P/25A  | buc | 1,0000 | 85,000     | 85,000           |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 91  | pret de piata | Intrerupator BH32-3P/10A  | buc | 1,0000 | 54,000     | 54,000           |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 92  | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA   | buc | 3,0000 | 35,000     | 105,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 93  | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/6/30mA                               | buc | 1,0000 | 168,000    | 168,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 94  | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA                              | buc | 7,0000 | 202,000    | 1 414,000        |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 95  | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/10mA                              | buc | 3,0000 | 225,000    | 675,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 96  | pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA                              | buc | 4,0000 | 222,000    | 888,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 97  | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-/3P                             | buc | 1,0000 | 544,000    | 544,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
|     |               | <b>Total Panou de distributie din metal 48 module IP31<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |            | <b>5 156,000</b> |
|     |               | <b>3.5. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>                       |     |        |            |                  |
| 98  | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                       | buc | 1,0000 | 901,000    | 901,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 99  | pret furnizor | Invertor trifazat Sofar 36KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 585x480x220mm              | buc | 1,0000 | 51 255,000 | 51 255,000       |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |
| 100 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC                             | buc | 4,0000 | 222,000    | 888,000          |
|     |               |   |     |        | 0,000      | 0,000            |

| 1   | 2                | 3   | 4       | 5       | 6                  | 7                                     |
|-----|------------------|---|---------|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 101 | pret<br>furnizor | Siguranta fuzibila<br>10x38/16A/1000V   | buc     | 8,0000  | 100,000<br>0,000   | 800,000<br>0,000                      |
| 102 | pret<br>furnizor | Descarcator DC SPPVT2-10-<br>2+PE   | buc     | 4,0000  | 1 777,000<br>0,000 | 7 108,000<br>0,000                    |
|     |                  | <b>Total Panou de distributie din<br/>metal 24 module IP31<br/>Inclusiv salariu</b> |         |         |                    | <b>60 952,000</b>                     |
|     |                  | <b>3.6. Echipament fotovoltaic</b>  |         |         |                    |                                       |
| 103 | pret<br>furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin<br>Swiss Solar 670W (IBEX66M-<br>EiGER 670)         | buc     | 56,0000 | 4 244,000<br>0,000 | 237 664,000<br>0,000                  |
| 104 | pret<br>furnizor | Limitator de impulsuri LVA-440-<br>CS   | buc     | 3,0000  | 977,000<br>0,000   | 2 931,000<br>0,000                    |
|     |                  | <b>Total Echipament fotovoltaic<br/>Inclusiv salariu</b>                            |         |         |                    | <b>240 595,000</b>                    |
|     |                  | <i>Total</i>  | Lei     |         |                    | 334 410,000                           |
|     |                  | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                       | 1,20 %  |         |                    | 4 012,920                             |
|     |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>338 422,920</b>                    |
|     |                  | Total   | Lei     |         |                    | 622 961,07                            |
|     |                  | TVA   | 20,00 % |         |                    | 124 592,21                            |
|     |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>747 553,28</b><br><b>56 584,80</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1.</b>  |        |  |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>   |        |  |                      |          |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp  | m      |  |                      | 12,45    |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii   | h-om   | 0,15                                   | 83,00                | 12,45    |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m      |  |                      | 29,30    |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om   | 0,30                                   | 83,00                | 24,90    |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg     | 1,70                                   | 1,75                 | 2,97     |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,0005                                 | 333,00               | 0,22     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,01                                   | 20,05                | 0,20     |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut   | 0,015                                  | 20,45                | 0,30     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   | 0,02                                   | 35,00                | 0,70     |
| 3      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    |  |                      | 12,45    |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om   | 0,02                                   | 83,00                | 1,66     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,13                                   | 83,00                | 10,79    |
| 4      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc    |  |                      | 13,66    |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om   | 0,07                                   | 83,00                | 5,81     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,08                                   | 83,00                | 6,64     |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg     | 0,22                                   | 1,75                 | 0,39     |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,001                                  | 333,00               | 0,00     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,005                                  | 20,05                | 0,10     |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut   | 0,01                                   | 20,45                | 0,20     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   | 0,015                                  | 35,00                | 0,53     |
|        |                             | <b>1.2. Montare utilaj</b>   |        |  |                      |          |
| 5      | 10-08-001-02                | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare   | buc    |  |                      | 3 248,94 |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om   | 39,00                                  | 83,00                | 3 237,00 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin   | kg     | 0,01                                   | 124,00               | 1,24     |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc | 0,40                                   | 4,40                 | 1,76     |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"  | kg     | 0,10                                   | 35,00                | 3,50     |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice   | h-ut   | 0,16                                   | 34,00                | 5,44     |
| 6      | 11-06-001-01                | Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8  | buc    |  |                      | 731,27   |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om   | 5,15                                   | 83,00                | 427,45   |
|        | 1010838                     | Solventi pentru vopsele P-4  | t      | 0,00001                                | 27 750,00            | 0,00     |
|        | 1011111                     | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm  | t      | 0,007                                  | 8 900,00             | 89,00    |
|        | 1011292                     | White-spirit   | t      | 0,00001                                | 27 750,00            | 0,00     |
|        | 1011513                     | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm   | t      | 0,00012                                | 27 000,00            | 0,00     |
|        | 1012039                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm   | kg     | 0,2378                                 | 40,05                | 9,61     |
|        | 1110120                     | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm   | buc    | 10,00                                  | 5,50                 | 55,00    |
|        | 1130021                     | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu   | t      | 0,00001                                | 40 750,00            | 0,00     |
|        | 1130227                     | Email "XB-124" de protectie, verde   | t      | 0,00002                                | 35 750,00            | 0,00     |
|        | 2019180                     | Garnituri metalice   | kg     | 3,00                                   | 32,95                | 98,85    |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor  | h-ut   | 0,04                                   | 350,00               | 14,00    |

| 1  | 2            | 3   | 4      | 5       | 6        | 7      |
|----|--------------|---|--------|---------|----------|--------|
|    |              | principale), 10 t   |        |         |          |        |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 0,23    | 44,95    | 10,34  |
|    | 331002       | Masini de gaurit  | h-ut   | 0,53    | 34,00    | 18,02  |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,03    | 300,00   | 9,00   |
| 7  | 10-08-001-13 | Tastatura: Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода +-24В 2А, EN5  | buc    |         |          | 338,09 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 4,00    | 83,00    | 332,00 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t      | 0,00002 | 3 000,00 | 0,00   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg     | 0,001   | 124,00   | 0,00   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 0,30    | 4,40     | 1,32   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg     | 0,008   | 35,00    | 0,35   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut   | 0,13    | 34,00    | 4,42   |
| 8  | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva   | buc    |         |          | 862,80 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 10,10   | 83,00    | 838,30 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg     | 0,01    | 124,00   | 1,24   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,30    | 61,00    | 18,30  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 1,00    | 4,40     | 4,40   |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2   | kg     | 0,02    | 27,80    | 0,56   |
| 9  | 08-03-575-1  | Montarea in ranou: Блок защиты линии связи БЗЛС   | buc    |         |          | 94,18  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 1,12    | 83,00    | 92,96  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,02    | 61,00    | 1,22   |
| 10 | 10-08-001-13 | Tastatura: Выносной пульт управления, +-24В RS-485, EN54-2  | buc    |         |          | 338,09 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 4,00    | 83,00    | 332,00 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t      | 0,00002 | 3 000,00 | 0,00   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg     | 0,001   | 124,00   | 0,00   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 0,30    | 4,40     | 1,32   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg     | 0,008   | 35,00    | 0,35   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut   | 0,13    | 34,00    | 4,42   |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv: Коммуникатор GSM/GPRS, ContactID, TK2-GSM.01  | buc    |         |          | 94,18  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 1,12    | 83,00    | 92,96  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,02    | 61,00    | 1,22   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut   | 0,002   | 350,00   | 0,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,002   | 300,00   | 0,00   |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7  | buc    |         |          | 172,54 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 2,00    | 83,00    | 166,00 |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 0,25    | 4,40     | 1,10   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut   | 0,16    | 34,00    | 5,44   |
| 13 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: Извещатель пожарный ручной красный EN5   | buc    |         |          | 172,54 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 2,00    | 83,00    | 166,00 |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 0,25    | 4,40     | 1,10   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut   | 0,16    | 34,00    | 5,44   |
| 14 | 10-04-066-05 | Аparataj de perete: Оповещатель пожарный звуковой внутренний 90дБ   | buc    |         |          | 83,19  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 1,00    | 83,00    | 83,00  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg     | 0,004   | 35,00    | 0,12   |
|    | 5440089      | Banda adeziva   | kg     | 0,002   | 44,95    | 0,07   |
| 15 | 10-04-066-05 | Аparataj de perete: Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13  | buc    |         |          | 83,19  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 1,00    | 83,00    | 83,00  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg     | 0,004   | 35,00    | 0,12   |
|    | 5440089      | Banda adeziva   | kg     | 0,002   | 44,95    | 0,07   |
| 16 | 08-03-575-1  | Montarea in ranou: Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1  | buc    |         |          | 94,18  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 1,12    | 83,00    | 92,96  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,02    | 61,00    | 1,22   |
| 17 | 08-01-121-1  | Асumulator capsulat   | buc    |         |          | 170,98 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 2,06    | 83,00    | 170,98 |
| 18 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m  |         |          | 590,78 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om   | 6,74    | 83,00    | 559,40 |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg     | 0,02    | 44,80    | 0,87   |

| 1  | 2              | 3   | 4       | 5      | 6         | 7        |
|----|----------------|---|---------|--------|-----------|----------|
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,31   | 14,90     | 4,63     |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc     | 12,20  | 0,50      | 6,10     |
|    | 5440089        | Banda adeziva   | kg      | 0,16   | 44,95     | 7,16     |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,02   | 350,00    | 6,80     |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,02   | 300,00    | 5,83     |
| 19 | pret furnizor  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2x0.8 мм (+10%)              | m.l.    |        |           | 12,04    |
|    | 43130134818919 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2x0.8 мм (+10%)              | m       | 1,025  | 11,75     | 12,04    |
| 20 | pret furnizor  | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2x0.8 мм (+10%)     | m.l.    |        |           | 9,94     |
|    | 43130134864    | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2x0.8 мм (+10%)     | m       | 1,025  | 9,70      | 9,94     |
| 21 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |        |           | 3 127,22 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om    | 23,80  | 83,00     | 1 975,40 |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021 | 27 995,00 | 0,00     |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,96   | 64,00     | 61,38    |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,40  | 7,00      | 93,80    |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,40  | 7,00      | 93,80    |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,20   | 1,95      | 0,39     |
|    | 5009030        | Flanse  | 10 buc  | 1,00   | 2,55      | 2,55     |
|    | 5009031        | Scoabe  | 10 buc  | 6,70   | 2,45      | 16,41    |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc     | 18,00  | 0,50      | 9,00     |
|    | 5009070        | Racordari   | 10 buc  | 1,80   | 4,55      | 8,19     |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,11   | 350,00    | 38,18    |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,80  | 35,00     | 553,00   |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,70   | 44,95     | 121,36   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,84   | 25,00     | 121,02   |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,11   | 300,00    | 32,73    |
| 22 |                | Teava din PVC D20mm   | m       |        |           | 5,30     |
|    | 3543345        | Teava din PVC D20mm   | m       | 1,00   | 5,30      | 5,30     |
| 23 | 08-02-409-7    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 50 mm   | 100 m   |        |           | 2 282,91 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om    | 21,40  | 83,00     | 1 776,20 |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021 | 27 995,00 | 0,00     |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 12,20  | 7,00      | 85,40    |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 12,20  | 7,00      | 85,40    |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,40   | 1,95      | 0,78     |
|    | 4029050        | Mortar de ciment  | m3      | 0,021  | 925,50    | 17,63    |
|    | 5009030        | Flanse  | 10 buc  | 1,00   | 2,55      | 2,55     |
|    | 5009070        | Racordari   | 10 buc  | 2,00   | 4,55      | 9,10     |
|    | 5009090        | Profil de montaj  | buc     | 0,50   | 4,55      | 2,28     |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,33   | 350,00    | 115,00   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice  | h-ut    | 3,60   | 25,00     | 90,00    |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,33   | 300,00    | 98,57    |
| 24 |                | Teava din PVC D40mm   | m       |        |           | 14,70    |
|    | 8235433845     | Teava din PVC D40mm   | m       | 1,00   | 14,70     | 14,70    |
| 25 |                | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм  | m       |        |           | 15,80    |
|    | 28235433845    | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм  | m       | 1,00   | 15,80     | 15,80    |
| 26 |                | Коробка разветвительная огнестойкая   | buc     |        |           | 41,55    |
|    | 443435         | Коробка разветвительная огнестойкая   | buc     | 1,00   | 41,55     | 41,55    |
|    |                | <b>1.3. Utilaj</b>  |         |        |           |          |
| 27 |                | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 16 шлейфов, 2 реле, -230В, EN54-2, EN54-4, EN54-13                       | buc     |        |           | 8 555,95 |
|    | 3535135        | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 16 шлейфов, 2 реле, -230В, EN54-2, EN54-4, EN54-13                       | buc     | 1,00   | 8 555,95  | 8 555,95 |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5    | 6        | 7        |
|----|---------------|---|-----|------|----------|----------|
| 28 |               | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8  | buc |      |          | 4 000,50 |
|    | 13535135      | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8  | buc | 1,00 | 4 000,50 | 4 000,50 |
| 29 |               | Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода +-24В 2А, EN54-3, EN54-4, EN54-13, УО-3/2 | buc |      |          | 4 500,00 |
|    | 1353225135    | Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода #24В 2А, EN54-3, EN54-4, EN54-13, УО-3/2  | buc | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 30 |               | Источник бесперебойного электропитания, +-24В 5А,   | buc |      |          | 1 200,00 |
|    | 31353225135   | Источник бесперебойного электропитания, +-24В 5А,   | buc | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 31 |               | Блок защиты линии связи БЗЛС  | buc |      |          | 220,00   |
|    | 313532221     | Блок защиты линии связи БЗЛС  | buc | 1,00 | 220,00   | 220,00   |
| 32 |               | Выносной пульт управления, #24В RS-485, EN54-2  | buc |      |          | 1 295,95 |
|    | 3213532221    | Выносной пульт управления, #24В RS-485, EN54-2  | buc | 1,00 | 1 295,95 | 1 295,95 |
| 33 |               | Коммуникатор GSM/GPRS, ContactID, TK2-GSM.01  | buc |      |          | 2 420,00 |
|    | 213213532221  | Коммуникатор GSM/GPRS, ContactID, TK2-GSM.01  | buc | 1,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 34 | pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7   | buc |      |          | 111,95   |
|    | 66072024004   | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7   | buc | 1,00 | 111,95   | 111,95   |
| 35 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной красный EN5  | buc |      |          | 111,95   |
|    | 66072024004   | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7   | buc | 1,00 | 111,95   | 111,95   |
| 36 | pret furnizor | Оповещатель пожарный звуковой внутренний 90дБ EN54-3  | buc |      |          | 174,95   |
|    | 6607297       | Оповещатель пожарный звуковой внутренний 90дБ EN54-3  | buc | 1,00 | 174,95   | 174,95   |
| 37 | pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13  | buc |      |          | 224,95   |
|    | 976607297     | Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13  | buc | 1,00 | 224,95   | 224,95   |
| 38 | pret furnizor | Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1   | buc |      |          | 1 299,95 |
|    | 97660731297   | Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1   | buc | 1,00 | 1 299,95 | 1 299,95 |
| 39 | pret furnizor | Аккумуляторная батарея +-12В 7А   | buc |      |          | 250,00   |
|    | 9766646       | Аккумуляторная батарея +-12В 7А   | buc | 1,00 | 250,00   | 250,00   |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Semnalizarea de incendiu**

Valoarea de deviz 145 515,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1.</b>  |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>   |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp  | m       | 15,00                                 | 12,45<br>12,45                        | 186,75<br>186,75       |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m       | 15,00                                 | 29,30<br>24,90                        | 439,46<br>373,50       |
| 3      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 4,00                                  | 12,45<br>12,45                        | 49,80<br>49,80         |
| 4      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc     | 4,00                                  | 13,66<br>12,45                        | 54,66<br>49,80         |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei     |                                       |                                       | 730,67                 |
|        |                             | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 % |                                       |                                       | 158,36                 |
|        |                             | <i>Transport</i>   | 7,00 %  |                                       |                                       | 3,70                   |

| 1  | 2            | 3   | 4        | 5     | 6                    | 7                          |
|----|--------------|---|----------|-------|----------------------|----------------------------|
|    |              | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                      | 892,73                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 %  |       |                      | 129,45                     |
|    |              | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                      | 1 022,18                   |
|    |              | <i>Beneficiul</i>   | 6,00 %   |       |                      | 61,33                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |       |                      | <b>1 083,51<br/>659,85</b> |
|    |              | <b>1.2. Montare utilaj</b>  |          |       |                      |                            |
| 5  | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare                                    | buc      | 1,00  | 3 248,94<br>3 237,00 | 3 248,94<br>3 237,00       |
| 6  | 11-06-001-01 | Ranou, masa, kg, pina la: 50 /<br>Шкаф программируемых<br>ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4,<br>EN54-1, ШПК-8  | buc      | 1,00  | 731,27<br>427,45     | 731,27<br>427,45           |
| 7  | 10-08-001-13 | Tastatura: Устройство<br>управления оповещением, 2<br>ключа постоянного тока по два<br>выхода +-24В 2А, EN5 | buc      | 1,00  | 338,09<br>332,00     | 338,09<br>332,00           |
| 8  | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat:<br>Sursa de alimentare de rezerva  | buc      | 1,00  | 862,80<br>838,30     | 862,80<br>838,30           |
| 9  | 08-03-575-1  | Montarea in ranou: Блок защиты<br>линии связи БЗЛС  | buc      | 2,00  | 94,18<br>92,96       | 188,36<br>185,92           |
| 10 | 10-08-001-13 | Tastatura: Выносной пульт<br>управления, +-24В RS-485,<br>EN54-2  | buc      | 1,00  | 338,09<br>332,00     | 338,09<br>332,00           |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv: Коммуникатор<br>GSM/GPRS, ContactID, TK2-<br>GSM.01   | buc      | 1,00  | 94,18<br>92,96       | 94,18<br>92,96             |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate:<br>Извещатель пожарный<br>автоматический дымовой EN54-7                          | buc      | 40,00 | 172,54<br>166,00     | 6 901,60<br>6 640,00       |
| 13 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate:<br>Извещатель пожарный ручной<br>красный EN5                                     | buc      | 4,00  | 172,54<br>166,00     | 690,16<br>664,00           |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Оповещатель<br>пожарный звуковой внутренний<br>90дБ                                     | buc      | 6,00  | 83,19<br>83,00       | 499,15<br>498,00           |
| 15 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Выносное<br>устройство оптической<br>сигнализации, EN54-13                              | buc      | 6,00  | 83,19<br>83,00       | 499,15<br>498,00           |

| 1  | 2             | 3   | 4        | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---|----------|--------|----------------------|----------------------|
| 16 | 08-03-575-1   | Montarea in panou: Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1  | buc      | 12,00  | 94,18<br>92,96       | 1 130,16<br>1 115,52 |
| 17 | 08-01-121-1   | Acumulator capsulat   | buc      | 4,00   | 170,98<br>170,98     | 683,92<br>683,92     |
| 18 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m    | 5,15   | 590,78<br>559,40     | 3 042,52<br>2 880,93 |
| 19 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2x0.8 мм (+10%)  | m.l.     | 200,00 | 12,04<br>0,00        | 2 408,75<br>0,00     |
| 20 | pret furnizor | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2x0.8 мм (+10%)   | m.l.     | 315,00 | 9,94<br>0,00         | 3 131,94<br>0,00     |
| 21 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm   | 100 m    | 2,20   | 3 127,22<br>1 975,40 | 6 879,89<br>4 345,88 |
| 22 |               | Teava din PVC D20mm   | m        | 220,00 | 5,30<br>0,00         | 1 166,00<br>0,00     |
| 23 | 08-02-409-7   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 50 mm   | 100 m    | 2,10   | 2 282,91<br>1 776,20 | 4 794,11<br>3 730,02 |
| 24 |               | Teava din PVC D40mm   | m        | 10,00  | 14,70<br>0,00        | 147,00<br>0,00       |
| 25 |               | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм  | m        | 200,00 | 15,80<br>0,00        | 3 160,00<br>0,00     |
| 26 |               | Коробка разветвительная огнестойкая   | buc      | 4,00   | 41,55<br>0,00        | 166,20<br>0,00       |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei      |        |                      | 41 102,28            |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |        |                      | 6 360,46             |
|    |               | <i>Transport</i>  | 7,00 %   |        |                      | 818,09               |
|    |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                      | 48 280,83            |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 %  |        |                      | 20 141,44            |
|    |               | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                      | 68 422,27            |
|    |               | <i>Beneficiul</i>   | 6,00 %   |        |                      | 4 105,35             |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5     | 6                | 7                              |
|----|------------------|---|--------|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                  | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |       |                  | <b>72 527,62<br/>26 501,90</b> |
|    |                  | <b>1.3. Utilaj</b>  |        |       |                  |                                |
| 27 |                  | Прибор приёмно-контрольный<br>пожарный, 16 шлейфов, 2 реле,<br>-230В, EN54-2, EN54-4, EN54-<br>13                               | buc    | 1,00  | 8 555,95<br>0,00 | 8 555,95<br>0,00               |
| 28 |                  | Шкаф программируемых<br>ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-<br>4, EN54-1, ШПК-8   | buc    | 1,00  | 4 000,50<br>0,00 | 4 000,50<br>0,00               |
| 29 |                  | Устройство управления<br>оповещением, 2 ключа<br>постоянного тока по два выхода<br>+-24В 2А, EN54-3, EN54-4,<br>EN54-13, УО-3/2 | buc    | 1,00  | 4 500,00<br>0,00 | 4 500,00<br>0,00               |
| 30 |                  | Источник бесперебойного<br>электропитания, +-24В 5А,  | buc    | 1,00  | 1 200,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00               |
| 31 |                  | Блок защиты линии связи БЗЛС  | buc    | 2,00  | 220,00<br>0,00   | 440,00<br>0,00                 |
| 32 |                  | Выносной пульт управления,<br>#24В RS-485, EN54-2   | buc    | 1,00  | 1 295,95<br>0,00 | 1 295,95<br>0,00               |
| 33 |                  | Коммуникатор GSM/GPRS,<br>ContactID, ТК2-GSM.01   | buc    | 1,00  | 2 420,00<br>0,00 | 2 420,00<br>0,00               |
| 34 | pret<br>furnizor | Извещатель пожарный<br>автоматический дымовой EN54-<br>7  | buc    | 40,00 | 111,95<br>0,00   | 4 478,00<br>0,00               |
| 35 | pret<br>furnizor | Извещатель пожарный ручной<br>красный EN5   | buc    | 4,00  | 111,95<br>0,00   | 447,80<br>0,00                 |
| 36 | pret<br>furnizor | Оповещатель пожарный звуковой<br>внутренний 90дБ EN54-3   | buc    | 6,00  | 174,95<br>0,00   | 1 049,70<br>0,00               |
| 37 | pret<br>furnizor | Выносное устройство<br>оптической сигнализации,<br>EN54-13  | buc    | 6,00  | 224,95<br>0,00   | 1 349,70<br>0,00               |
| 38 | pret<br>furnizor | Оконечное устройство<br>контроля шлейфа сигнализации,<br>EN54-1   | buc    | 12,00 | 1 299,95<br>0,00 | 15 599,40<br>0,00              |
| 39 | pret<br>furnizor | Аккумуляторная батарея +-12В<br>7А  | buc    | 7,00  | 250,00<br>0,00   | 1 750,00<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>  | Lei    |       |                  | 47 087,00                      |
|    |                  | <i>Depozitare</i>   | 1,20 % |       |                  | 565,04                         |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|
|   |   |  |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>47 652,04</b>                |
|   |   |  |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>        |   |   |   | <b>121 263,17<br/>27 161,75</b> |

|  |  |  |         |                   |
|--|--|--|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 121 263,17        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 24 252,63         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>145 515,80</b> |
|  |  |  |         | <b>27 161,75</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Semnalizarea de incendiu**

**Valoarea de deviz 145 515,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |        |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 319,30 | 83,00 | 26 501,90        |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,36   | 83,00 | 29,88            |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 4,50   | 83,00 | 373,50           |
| 4.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,25   | 83,00 | 186,75           |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 0,84   | 83,00 | 69,72            |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |        |       | <b>27 161,75</b> |

**Materiale:**

|     |         |   |        |       |           |        |
|-----|---------|---|--------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"  | t      | 0,00  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t      | 0,00  | 27 995,00 | 0,00   |
| 3.  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4   | t      | 0,00  | 27 750,00 | 0,00   |
| 4.  | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t      | 0,01  | 8 900,00  | 89,00  |
| 5.  | 1011292 | White-spirit  | t      | 0,00  | 27 750,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm  | t      | 0,00  | 27 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg     | 2,11  | 64,00     | 135,04 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin  | kg     | 0,02  | 124,00    | 2,48   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,60  | 61,00     | 36,60  |
| 10. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm  | kg     | 0,24  | 40,05     | 9,61   |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc | 13,00 | 4,40      | 57,20  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 55,10 | 7,00      | 385,70 |
| 13. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 55,10 | 7,00      | 385,70 |
| 14. | 1019852 | Vopsea  | kg     | 0,10  | 44,80     | 4,48   |
| 15. | 1100113 | Scoabe 10x2   | kg     | 0,02  | 27,80     | 0,56   |
| 16. | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm  | buc    | 10,00 | 5,50      | 55,00  |
| 17. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu  | t      | 0,00  | 40 750,00 | 0,00   |
| 18. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde  | t      | 0,00  | 35 750,00 | 0,00   |
| 19. | 1139042 | Clei "БМК-5k"   | kg     | 1,28  | 1,95      | 2,50   |

|                                       |                |  |         |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|--|---------|--------|----------|------------------|
| 20.                                   | 1353225135     | Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода #24В 2А, EN54-3, EN54-4, EN54-13, УО-3/2 | buc     | 1,00   | 4 500,00 | 4 500,00         |
| 21.                                   | 13535135       | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8   | buc     | 1,00   | 4 000,50 | 4 000,50         |
| 22.                                   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3      | 0,00   | 333,00   | 0,00             |
| 23.                                   | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 0,01   | 333,00   | 3,33             |
| 24.                                   | 2019180        | Garnituri metalice   | kg      | 3,00   | 32,95    | 98,85            |
| 25.                                   | 213213532221   | Коммуникатор GSM/GPRS, ContactID, TK2-GSM.01   | buc     | 1,00   | 2 420,00 | 2 420,00         |
| 26.                                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 26,38  | 1,75     | 46,16            |
| 27.                                   | 28235433845    | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм   | m       | 200,00 | 15,80    | 3 160,00         |
| 28.                                   | 313532221      | Блок защиты линии связи БЗЛС   | buc     | 2,00   | 220,00   | 440,00           |
| 29.                                   | 31353225135    | Источник бесперебойного электропитания, +-24В 5А,  | buc     | 1,00   | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 30.                                   | 3213532221     | Выносной пульт управления, #24В RS-485, EN54-2   | buc     | 1,00   | 1 295,95 | 1 295,95         |
| 31.                                   | 3535135        | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 16 шлейфов, 2 реле, -230В, EN54-2, EN54-4, EN54-13                            | buc     | 1,00   | 8 555,95 | 8 555,95         |
| 32.                                   | 3543345        | Teava din PVC D20mm  | m       | 220,00 | 5,30     | 1 166,00         |
| 33.                                   | 4029050        | Mortar de ciment   | m3      | 0,04   | 925,50   | 37,02            |
| 34.                                   | 4100116202818  | Ара pentru mortare si betoane  | m3      | 0,17   | 20,05    | 3,41             |
| 35.                                   | 43130134818919 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2x0.8 мм (+10%)                   | m       | 205,00 | 11,75    | 2 408,75         |
| 36.                                   | 43130134864    | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2x0.8 мм (+10%)          | m       | 322,88 | 9,70     | 3 131,94         |
| 37.                                   | 443435         | Коробка разветвительная огнестойкая  | buc     | 4,00   | 41,55    | 166,20           |
| 38.                                   | 5009030        | Flanse   | 10 buc  | 4,30   | 2,55     | 10,97            |
| 39.                                   | 5009031        | Scoabe   | 10 buc  | 14,74  | 2,45     | 36,11            |
| 40.                                   | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 1,60   | 14,90    | 23,84            |
| 41.                                   | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 102,43 | 0,50     | 51,21            |
| 42.                                   | 5009070        | Racordari  | 10 buc  | 8,16   | 4,55     | 37,13            |
| 43.                                   | 5009090        | Profil de montaj   | buc     | 1,05   | 4,55     | 4,78             |
| 44.                                   | 5220076        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"  | kg      | 0,16   | 35,00    | 5,60             |
| 45.                                   | 5440089        | Banda adeziva  | kg      | 0,84   | 44,95    | 37,76            |
| 46.                                   | 66072024004    | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7  | buc     | 44,00  | 111,95   | 4 925,80         |
| 47.                                   | 6607297        | Оповещатель пожарный звуковой внутренний 90дБ EN54-3   | buc     | 6,00   | 174,95   | 1 049,70         |
| 48.                                   | 8235433845     | Teava din PVC D40mm  | m       | 10,00  | 14,70    | 147,00           |
| 49.                                   | 976607297      | Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13   | buc     | 6,00   | 224,95   | 1 349,70         |
| 50.                                   | 97660731297    | Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1  | buc     | 12,00  | 1 299,95 | 15 599,40        |
| 51.                                   | 9766646        | Аккумуляторная батарея +-12В 7А  | buc     | 7,00   | 250,00   | 1 750,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |         |        |          | <b>58 826,93</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |   |      |       |        |          |
|----|--------|---|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,07  | 350,00 | 374,50   |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 34,76 | 35,00  | 1 216,60 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric  | h-ut | 6,17  | 44,95  | 277,34   |

|     |               | (de curent continuu)                             |      |       |        |                 |
|-----|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,36  | 35,00  | 12,60           |
| 5.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,26  | 20,45  | 5,32            |
| 6.  | 330206        | Masini de gaurit electrice                       | h-ut | 7,46  | 34,00  | 253,64          |
| 7.  | 331002        | Masini de gaurit                                 | h-ut | 0,53  | 34,00  | 18,02           |
| 8.  | 331451        | Perforatoare electrice                           | h-ut | 18,21 | 25,00  | 455,25          |
| 9.  | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t            | h-ut | 0,03  | 300,00 | 9,00            |
| 10. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t            | h-ut | 1,03  | 300,00 | 309,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |       |        | <b>2 931,27</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 121 263,17 |
| TVA   | 20,00 % | 24 252,63  |

**Total deviz:**

**145 515,8**

**0**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Amenajarea teritoriului (PG)**

**Valoarea de deviz 146 730,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 80,0000  | 83,00 | 6 640,000        |
| 2.                    | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 4,8000   | 83,00 | 398,400          |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 102,0200 | 83,00 | 8 467,660        |
| 4.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 35,9260  | 83,00 | 2 981,858        |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,9600  | 83,00 | 909,680          |
| 6.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 1,5800   | 83,00 | 131,140          |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>19 528,74</b> |

**Materiale:**

|     |                   |  |     |          |          |            |
|-----|-------------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                 | m3  | 11,5000  | 375,00   | 4 312,500  |
| 2.  | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm      | m3  | 0,8000   | 333,00   | 266,400    |
| 3.  | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)   | m3  | 0,5000   | 333,00   | 166,500    |
| 4.  | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)     | m3  | 4,2800   | 333,00   | 1 425,240  |
| 5.  | 2010237318750     | Distantieri  | buc | 57,6000  | 0,02     | 1,152      |
| 6.  | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                         | kg  | 292,0000 | 2,70     | 788,400    |
| 7.  | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)            | kg  | 160,0000 | 2,70     | 432,000    |
| 8.  | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)              | kg  | 787,0000 | 2,70     | 2 124,900  |
| 9.  | 26611128006553353 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 6 cm         | m2  | 101,5000 | 166,90   | 16 940,350 |
| 10. | 26631021000201    | Beton clasa C15  | m3  | 4,5000   | 1 500,00 | 6 750,000  |
| 11. | 2663102100292102  | Beton marfa clasa C 16/20                              | m3  | 10,2500  | 1 800,00 | 18 450,000 |
| 12. | 2666122800285     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x100 cm | m   | 100,5000 | 100,00   | 10 050,000 |
| 13. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm        | kg  | 0,9600   | 22,00    | 21,120     |
| 14. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                   | kg  | 1,9200   | 25,00    | 48,000     |
| 15. | 28731220041002    | Plase sudate VrI D5 mm 150x150                         | kg  | 193,9200 | 25,00    | 4 848,000  |

|                                       |               |                               |     |        |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------------|
| 16.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi       | buc | 2,0000 | 88,00 | 176,000          |
| 17.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3  | 0,6000 | 21,00 | 12,600           |
| 18.                                   | 4100126202818 | Apa                           | m3  | 1,0000 | 21,00 | 21,000           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |     |        |       | <b>66 834,16</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,2000  | 222,00 | 932,400         |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,1000  | 55,00  | 115,500         |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,1152  | 35,00  | 4,032           |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 10,0000 | 35,00  | 350,000         |
| 5.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 3,1170  | 88,00  | 274,296         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>1 676,23</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | Lei      | 88 039,13  |
| Asiguraro medicale si sociale | 24,00 %  | 4 686,90   |
| Transportarea materialelor    | 10,00 %  | 6 683,42   |
| Cheltuieli de depozitare      | 2,00 %   | 1 336,68   |
| Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 14 608,19  |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   | 6 921,26   |
| Total                         | 100,00 + | 122 275,58 |
| TVA                           | 20,00 %  | 24 455,12  |

**Total deviz:**

**146 730,7  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad. 1738103477**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-----------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1.</b>   |        |  |                      |           |
| 1      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  |  |                      | 695,540   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,3800                                 | 83,00                | 695,540   |
| 2      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   | 100 m3 |  |                      | 1 646,380 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 83,00                | 732,060   |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 88,00                | 914,320   |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3     |  |                      | 620,310   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900                                 | 83,00                | 82,170    |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3     | 1,1500                                 | 375,00               | 431,250   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3     | 0,1000                                 | 21,00                | 2,100     |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100                                 | 55,00                | 11,550    |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200                                 | 222,00               | 93,240    |
| 4      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150  | kg     |  |                      | 28,127    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton  | h-om   | 0,0250                                 | 83,00                | 2,075     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0050                                 | 83,00                | 0,415     |
|        | 28731220041002              | Plase sudate VrI D5 mm 150x150  | kg     | 1,0100                                 | 25,00                | 25,250    |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg     | 0,0050                                 | 22,00                | 0,110     |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100                                 | 25,00                | 0,250     |
|        | 2010237318750               | Distantieri   | buc    | 0,3000                                 | 0,02                 | 0,006     |
|        | 2922140007000               | Macara  | h-ut   | 0,0006                                 | 35,00                | 0,021     |
| 5      | CG22A                       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2     |  |                      | 262,700   |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om   | 0,8000                                 | 83,00                | 66,400    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000                                 | 83,00                | 8,300     |
|        | 266310210029210 2           | Beton marfa clasa C 16/20   | m3     | 0,1025                                 | 1 800,00             | 184,500   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,1000                                 | 35,00                | 3,500     |
| 6      | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm) | m2     |  |                      | 262,118   |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om   | 0,5802                                 | 83,00                | 48,157    |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om   | 0,0158                                 | 83,00                | 1,311     |
|        | 266111280065533 53          | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 6 cm  | m2     | 1,0150                                 | 166,90               | 169,404   |
|        | 2651122100027               | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg     | 1,6000                                 | 2,70                 | 4,320     |
|        | 2651122100442               | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg     | 7,8700                                 | 2,70                 | 21,249    |
|        | 1421102200546               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3     | 0,0050                                 | 333,00               | 1,665     |
|        | 1421102200547               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3     | 0,0428                                 | 333,00               | 14,252    |
|        | 2881116002701               | Disc pentru taiat placi   | buc    | 0,0200                                 | 88,00                | 1,760     |
| 7      | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de   | m      |  |                      | 227,644   |

| 1 | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7       |
|---|----------------|---|------|--------|----------|---------|
|   |                | beton 30x15 cm  |      |        |          |         |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                      | h-om | 0,1500 | 83,00    | 12,450  |
|   | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 0,4400 | 83,00    | 36,520  |
|   | 26631021000201 | Beton clasa C15   | m3   | 0,0450 | 1 500,00 | 67,500  |
|   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg   | 2,9200 | 2,70     | 7,884   |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3   | 0,0080 | 333,00   | 2,664   |
|   | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni<br>80x200x100 cm | m    | 1,0050 | 100,00   | 100,500 |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3   | 0,0060 | 21,00    | 0,126   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul, nr. cad.  
1738103477**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 146 730,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1.</b>   |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 1,0000                                | 695,540<br>695,540                    | 695,540<br>695,540      |
| 2      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3000                                | 1 646,380<br>732,060                  | 493,914<br>219,618      |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris - 100 mm  | m3     | 10,0000                               | 620,310<br>82,170                     | 6 203,100<br>821,700    |
| 4      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150  | kg     | 192,0000                              | 28,127<br>2,490                       | 5 400,384<br>478,080    |
| 5      | CG22A                       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                            | m2     | 100,0000                              | 262,700<br>74,700                     | 26 270,000<br>7 470,000 |
| 6      | DE18A                       | Pavaje executate din placi de   | m2     | 100,0000                              | 262,118                               | 26 211,790              |

| 1 | 2     | 3   | 4 | 5        | 6                 | 7                                |
|---|-------|---|---|----------|-------------------|----------------------------------|
|   |       | trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm) |   |          | 49,468            | 4 946,800                        |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm  | m | 100,0000 | 227,644<br>48,970 | 22 764,400<br>4 897,000          |
|   |       | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>   |   |          |                   | <b>88 039,128<br/>19 528,738</b> |

|  |  |  |          |                                 |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 88 039,13                       |
|  |  | Asiguraro medicale si sociale            | 24,00 %  | 4 686,90                        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 10,00 %  | 6 683,42                        |
|  |  | Cheltuieli de depozitare                 | 2,00 %   | 1 336,68                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 14 608,19                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 6 921,26                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 122 275,58                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 24 455,12                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>146 730,70<br/>19 528,74</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele de tensiuni slabe**

**Valoarea de deviz 101 367,23 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |        |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 244,86 | 83,00 | 20 323,38        |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 0,36   | 83,00 | 29,88            |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 6,00   | 83,00 | 498,00           |
| 4.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,00   | 83,00 | 249,00           |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 0,84   | 83,00 | 69,72            |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |        |       | <b>21 169,98</b> |

**Materiale:**

|     |               |   |         |       |           |          |
|-----|---------------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,00  | 27 995,00 | 0,00     |
| 2.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,00  | 24 700,00 | 0,00     |
| 3.  | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,00  | 55 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 3,10  | 66,00     | 204,60   |
| 5.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 8,47  | 7,00      | 59,29    |
| 6.  | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,17  | 44,00     | 7,48     |
| 7.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,47  | 7,00      | 59,29    |
| 8.  | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,00  | 45,00     | 0,00     |
| 9.  | 1139042       | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,05  | 29,00     | 1,45     |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 0,00  | 333,00    | 0,00     |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 0,01  | 333,00    | 3,33     |
| 12. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 34,88 | 3,80      | 132,54   |
| 13. | 335322931     | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line   | buc     | 20,00 | 117,00    | 2 340,00 |
| 14. | 3353333       | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Line   | buc     | 1,00  | 131,00    | 131,00   |
| 15. | 3532222331    | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line                         | buc     | 2,00  | 77,00     | 154,00   |
| 16. | 3532231       | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin                            | buc     | 2,00  | 172,00    | 344,00   |
| 17. | 353223251332  | Коробка напольная под лючек на 24 модуля C-Lin                                      | buc     | 2,00  | 1 125,00  | 2 250,00 |
| 18. | 353223253222  | Лючек напольный на 12 модулей с приборной рамкой C-Line или аналог                  | buc     | 1,00  | 212,00    | 212,00   |

|                                       |               |  |          |        |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 19.                                   | 35322331      | Лючек напольный на 24 модуля C-Lin   | buc      | 2,00   | 313,00 | 626,00           |
| 20.                                   | 353225122     | Угол внешний 105x50 C-Line   | buc      | 7,00   | 30,00  | 210,00           |
| 21.                                   | 3532251322    | Заглушка 105x50 C-Lin  | buc      | 6,00   | 21,00  | 126,00           |
| 22.                                   | 353225132322  | Вставка розеточная 45x45 на 1 модуль Keystone со шторкой и маркером C-Line                           | buc      | 2,00   | 41,00  | 82,00            |
| 23.                                   | 3532251332    | Вставка розеточная 45x45 на 2 модуля Keystone со шторкой и маркером C-Lin                            | buc      | 11,00  | 71,00  | 781,00           |
| 24.                                   | 35322931      | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Line   | buc      | 2,00   | 171,00 | 342,00           |
| 25.                                   | 35323251332   | Коробка напольная под лючек на 12 модулей C-Line   | buc      | 1,00   | 981,00 | 981,00           |
| 26.                                   | 35351315      | Рамка + суппорт на 4 модуля 105x50 C-Line  | buc      | 2,00   | 24,20  | 48,40            |
| 27.                                   | 354334335     | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м   | m        | 24,00  | 7,45   | 178,80           |
| 28.                                   | 4100116202818 | Ara pentru mortare si betoane  | m3       | 0,22   | 21,00  | 4,62             |
| 29.                                   | 431301343     | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк. 4x2x0,51мм (+10%)   | m        | 24,60  | 6,95   | 170,97           |
| 30.                                   | 4314301343    | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25x2x0,48мм (10%)   | m        | 143,50 | 35,95  | 5 158,82         |
| 31.                                   | 43143021343   | Кабель оптический многомодовый 50/125 OM3 FO-8   | m        | 5,12   | 8,95   | 45,82            |
| 32.                                   | 431430331343  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50x2x0,48 мм (+10%) | m        | 51,25  | 67,80  | 3 474,75         |
| 33.                                   | 5009030       | Flanse   | 10 buc   | 0,24   | 2,55   | 0,61             |
| 34.                                   | 5009031       | Scoabe   | 10 buc   | 1,61   | 4,45   | 7,16             |
| 35.                                   | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 0,07   | 14,90  | 1,04             |
| 36.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc      | 7,25   | 0,50   | 3,63             |
| 37.                                   | 5009070       | Racordari  | 10 buc   | 0,43   | 4,55   | 1,96             |
| 38.                                   | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,02   | 550,00 | 11,00            |
| 39.                                   | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,01   | 105,00 | 1,05             |
| 40.                                   | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,02   | 250,00 | 5,00             |
| 41.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"  | kg       | 0,98   | 35,00  | 34,30            |
| 42.                                   | 5440089       | Banda adeziva  | kg       | 0,04   | 445,95 | 17,84            |
| 43.                                   | 545335        | Парапетный кабельный канал 105x50  | m        | 42,00  | 141,00 | 5 922,00         |
| 44.                                   | 6422230321    | Адаптер проходной RJ45-RJ45 кат. 5е экранированы   | buc      | 180,00 | 34,90  | 6 282,00         |
| 45.                                   | 64222303221   | Коннектор RJ45 экранированный F/UTP cat. 5е 8P8C   | buc      | 375,00 | 1,40   | 525,00           |
| 46.                                   | 93235383633   | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м  | buc      | 11,00  | 41,00  | 451,00           |
| 47.                                   | 932353844     | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (OM3) LC-LC Duplex 1м                             | buc      | 3,00   | 93,90  | 281,70           |
| 48.                                   | 93353333      | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180*  | buc      | 33,00  | 22,20  | 732,60           |
| 49.                                   | 933538333     | Коробка соединительная подпольная 110x110x50 мм IP20   | buc      | 2,00   | 24,95  | 49,90            |
| 50.                                   | 9335383633    | Коммутационный шнур кат. 5е 0.5 м  | buc      | 48,00  | 24,00  | 1 152,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |          |        |        | <b>33 608,95</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |   |       |      |        |        |
|----|--------|---|-------|------|--------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,49 | 275,00 | 134,75 |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut. | 0,76 | 275,00 | 209,00 |

|     |               |   |       |      |        |                 |
|-----|---------------|---|-------|------|--------|-----------------|
|     |               | principale), 10 t   |       |      |        |                 |
| 3.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       | h-ut. | 5,85 | 77,00  | 450,45          |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 5,85 | 77,00  | 450,45          |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut  | 7,62 | 44,00  | 335,28          |
| 6.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut  | 1,56 | 44,00  | 68,64           |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut  | 0,46 | 25,00  | 11,50           |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut  | 0,34 | 25,00  | 8,50            |
| 9.  | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut  | 1,16 | 35,00  | 40,60           |
| 10. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut  | 0,49 | 300,00 | 147,00          |
| 11. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut. | 0,76 | 300,00 | 0,00            |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |       |      |        | <b>1 856,17</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | Lei     | 84 472,69 |
| TVA   | 20,00 % | 16 894,54 |

**Total deviz:**

**101 367,2**

**3**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|--|---------|--|----------------------|----------|
|        |                             |  |         |  | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3  | 4       | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1.</b>  |         |  |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>   |         |  |                      |          |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp  | m       |  |                      | 12,45    |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii   | h-om    | 0,15                                   | 83,00                | 12,45    |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m       |  |                      | 32,61    |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om    | 0,30                                   | 83,00                | 24,90    |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 1,70                                   | 3,80                 | 6,46     |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 0,0005                                 | 333,00               | 0,17     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 0,01                                   | 21,00                | 0,21     |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut    | 0,015                                  | 25,00                | 0,38     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut    | 0,02                                   | 25,00                | 0,50     |
| 3      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     |  |                      | 12,45    |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om    | 0,02                                   | 83,00                | 1,66     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,13                                   | 83,00                | 10,79    |
| 4      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc     |  |                      | 14,02    |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om    | 0,07                                   | 83,00                | 5,81     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,08                                   | 83,00                | 6,64     |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 0,22                                   | 3,80                 | 0,83     |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3      | 0,001                                  | 333,00               | 0,00     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 0,005                                  | 21,00                | 0,10     |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut    | 0,01                                   | 25,00                | 0,25     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut    | 0,015                                  | 25,00                | 0,38     |
|        |                             | <b>1.2. Montare utilaj</b>   |         |  |                      |          |
| 5      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza  | buc     |  |                      | 83,00    |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 1,00                                   | 83,00                | 83,00    |
| 6      | pret furnizor               | Адаптер проходной RJ45-RJ45 кат. 5е экранированы   | buc     |  |                      | 34,90    |
|        | 6422230321                  | Адаптер проходной RJ45-RJ45 кат. 5е экранированы   | buc     | 1,00                                   | 34,90                | 34,90    |
| 7      | pret furnizor               | Коннектор RJ45 экранированный F/UTP cat. 5е 8P8C   | buc     |  |                      | 1,40     |
|        | 64222303221                 | Коннектор RJ45 экранированный F/UTP cat. 5е 8P8C   | buc     | 1,00                                   | 1,40                 | 1,40     |
| 8      | 08-02-396-6                 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m   | 100 m   |  |                      | 4 210,74 |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 29,40                                  | 83,00                | 2 440,60 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 6,84                                   | 66,00                | 451,00   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 12,50                                  | 7,00                 | 87,50    |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,40                                   | 44,00                | 17,81    |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 12,50                                  | 7,00                 | 87,50    |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 1,09                                   | 275,00               | 301,19   |
|        | 030902                      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 9,12                                   | 44,00                | 401,24   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,16                                   | 44,00                | 95,33    |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,09                                   | 300,00               | 328,57   |
| 9      |                             | Парапетный кабельный канал 105x50  | m       |  |                      | 141,00   |

| 1  | 2            | 3   | 4     | 5    | 6        | 7        |
|----|--------------|---|-------|------|----------|----------|
|    | 545335       | Парапетный кабельный канал 105x50   | m     | 1,00 | 141,00   | 141,00   |
| 10 |              | Рамка + суппорт на 4 модуля 105x50 C-Line или аналог                                  | buc   |      |          | 24,20    |
|    | 35351315     | Рамка + суппорт на 4 модуля 105x50 C-Line   | buc   | 1,00 | 24,20    | 24,20    |
| 11 |              | Угол внешний 105x50 C-Line или аналог   | buc   |      |          | 30,00    |
|    | 353225122    | Угол внешний 105x50 C-Line  | buc   | 1,00 | 30,00    | 30,00    |
| 12 |              | Заглушка 105x50 C-Lin или аналог  | buc   |      |          | 21,00    |
|    | 3532251322   | Заглушка 105x50 C-Lin   | buc   | 1,00 | 21,00    | 21,00    |
| 13 |              | Вставка розеточная 45x45 на 1 модуль Keystone со шторкой и маркером C-Line или аналог | buc   |      |          | 41,00    |
|    | 353225132322 | Вставка розеточная 45x45 на 1 модуль Keystone со шторкой и маркером C-Line            | buc   | 1,00 | 41,00    | 41,00    |
| 14 |              | Вставка розеточная 45x45 на 2 модуля Keystone со шторкой и маркером C-Lin или аналог  | buc   |      |          | 71,00    |
|    | 3532251332   | Вставка розеточная 45x45 на 2 модуля Keystone со шторкой и маркером C-Lin             | buc   | 1,00 | 71,00    | 71,00    |
| 15 |              | Коробка напольная под лючек на 12 модулей C-Line или аналог                           | buc   |      |          | 981,00   |
|    | 35323251332  | Коробка напольная под лючек на 12 модулей C-Line                                      | buc   | 1,00 | 981,00   | 981,00   |
| 16 |              | Лючек напольный на 12 модулей с приборной рамкой C-Line или аналог                    | buc   |      |          | 212,00   |
|    | 353223253222 | Лючек напольный на 12 модулей с приборной рамкой C-Line или аналог                    | buc   | 1,00 | 212,00   | 212,00   |
| 17 |              | Коробка напольная под лючек на 24 модуля C-Lin или аналог                             | buc   |      |          | 1 125,00 |
|    | 353223251332 | Коробка напольная под лючек на 24 модуля C-Lin  | buc   | 1,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 18 |              | Лючек напольный на 24 модуля C-Lin или аналог   | buc   |      |          | 313,00   |
|    | 35322331     | Лючек напольный на 24 модуля C-Lin  | buc   | 1,00 | 313,00   | 313,00   |
| 19 |              | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line или аналог                | buc   |      |          | 77,00    |
|    | 3532222331   | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line                           | buc   | 1,00 | 77,00    | 77,00    |
| 20 |              | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin или аналог                   | buc   |      |          | 172,00   |
|    | 3532231      | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin                              | buc   | 1,00 | 172,00   | 172,00   |
| 21 |              | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Line или аналог                     | buc   |      |          | 171,00   |
|    | 35322931     | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Line                                | buc   | 1,00 | 171,00   | 171,00   |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza   | buc   |      |          | 83,00    |
|    | 1            | Muncitor  | h-om  | 1,00 | 83,00    | 83,00    |
| 23 |              | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line или аналог                                      | buc   |      |          | 117,00   |
|    | 335322931    | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line   | buc   | 1,00 | 117,00   | 117,00   |
| 24 |              | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Line или аналог                                      | buc   |      |          | 131,00   |
|    | 3353333      | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Line   | buc   | 1,00 | 131,00   | 131,00   |
| 25 |              | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180*                           | buc   |      |          | 22,20    |
|    | 93353333     | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180*                           | buc   | 1,00 | 22,20    | 22,20    |
| 26 |              | Коробка соединительная подпольная 110x110x50 мм IP20                                  | buc   |      |          | 24,95    |
|    | 933538333    | Коробка соединительная подпольная 110x110x50 мм IP20                                  | buc   | 1,00 | 24,95    | 24,95    |
| 27 |              | Коммутационный шнур кат. 5е 0,5 м   | buc   |      |          | 24,00    |
|    | 9335383633   | Коммутационный шнур кат. 5е 0,5 м   | buc   | 1,00 | 24,00    | 24,00    |
| 28 |              | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м   | buc   |      |          | 41,00    |
|    | 93235383633  | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м   | buc   | 1,00 | 41,00    | 41,00    |
| 29 |              | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (OM3) LC-LC Duplex 1м              | buc   |      |          | 93,90    |
|    | 932353844    | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (OM3) LC-LC Duplex 1м              | buc   | 1,00 | 93,90    | 93,90    |
| 30 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                 | 100 m |      |          | 3 336,42 |

| 1  | 2             | 3   | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------|
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 23,80   | 83,00     | 1 974,71 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,0021  | 27 995,00 | 0,00     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,96    | 66,00     | 63,25    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 13,40   | 7,00      | 93,92    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 13,40   | 7,00      | 93,92    |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5к"   | kg       | 0,20    | 29,00     | 6,04     |
|    | 5009030       | Flanse  | 10 buc   | 1,00    | 2,55      | 2,54     |
|    | 5009031       | Scoabe  | 10 buc   | 6,70    | 4,45      | 29,83    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc      | 18,00   | 0,50      | 9,00     |
|    | 5009070       | Racordari   | 10 buc   | 1,80    | 4,55      | 8,17     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,11    | 275,00    | 34,38    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 15,80   | 44,00     | 694,83   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 2,70    | 44,00     | 119,17   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut     | 4,84    | 35,00     | 169,17   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,11    | 300,00    | 37,50    |
| 31 |               | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м  | m        |         |           | 7,45     |
|    | 354334335     | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м  | m        | 1,00    | 7,45      | 7,45     |
| 32 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m    |         |           | 645,04   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,74    | 83,00     | 560,25   |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,02    | 45,00     | 0,00     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 0,31    | 14,90     | 4,33     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc      | 12,20   | 0,50      | 6,13     |
|    | 5440089       | Banda adeziva   | kg       | 0,16    | 445,95    | 74,33    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,02    | 275,00    | 0,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,02    | 300,00    | 0,00     |
| 33 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк. 4х2х0.51мм (+10%)  | m.l.     |         |           | 7,12     |
|    | 431301343     | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк. 4х2х0.51мм (+10%)  | m        | 1,025   | 6,95      | 7,12     |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 1 624,71 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,40   | 83,00     | 1 029,20 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 27 995,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 24 700,00 | 0,00     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"   | t        | 0,00006 | 55 800,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 550,00    | 5,64     |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 105,00    | 0,54     |
|    | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 250,00    | 2,56     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"  | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,59    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut.    | 0,39    | 275,00    | 107,18   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut.    | 3,00    | 77,00     | 231,00   |
|    | 030408        | Sabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut.    | 3,00    | 77,00     | 231,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut.    | 0,39    | 0,00      | 0,00     |
| 35 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25х2х0,48мм (10%)  | m.l.     |         |           | 36,85    |
|    | 4314301343    | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25х2х0,48мм (10%)  | m        | 1,025   | 35,95     | 36,85    |
| 36 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50х2х0,48 мм (+10%)  | m.l.     |         |           | 69,50    |
|    | 431430331343  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50х2х0,48 мм (+10%)  | m        | 1,025   | 67,80     | 69,50    |
| 37 | pret furnizor | Кабель оптический многомодовый 50/125 OM3 FO-8  | m.l.     |         |           | 9,16     |
|    | 43143021343   | Кабель оптический многомодовый 50/125 OM3 FO-8  | m        | 1,025   | 8,95      | 9,16     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rețele de tensiuni slabe**

Valoarea de deviz 101 367,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1.</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp  | m    | 20,00                                 | 12,45<br>12,45                        | 249,00<br>249,00       |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    | 20,00                                 | 32,61<br>24,90                        | 652,23<br>498,00       |
| 3      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 4,00                                  | 12,45<br>12,45                        | 49,80<br>49,80         |
| 4      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  | 4,00                                  | 14,02<br>12,45                        | 56,06<br>49,80         |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei  |                                       |                                       | 1 007,09               |
|        |                             | <i>Asigurari sociale</i>   |      | 24,00 %                               |                                       | 203,18                 |
|        |                             | <i>Transport</i>   |      | 7,00 %                                |                                       | 9,83                   |

| 1  | 2                | 3   | 4        | 5      | 6                    | 7                          |
|----|------------------|---|----------|--------|----------------------|----------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                      | 1 220,10                   |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,50 %  |        |                      | 176,92                     |
|    |                  | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                      | 1 397,02                   |
|    |                  | <i>Beneficiul</i>   | 6,00 %   |        |                      | 83,83                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |          |        |                      | <b>1 480,85<br/>846,60</b> |
|    |                  | <b>1.2. Montare utilaj</b>  |          |        |                      |                            |
| 5  | 10-04-066-07     | Aparataj de perete: Priza   | buc      | 180,00 | 83,00<br>83,00       | 14 940,00<br>14 940,00     |
| 6  | pret<br>furnizor | Адаптер проходной RJ45-RJ45<br>кат. 5е экранированы   | buc      | 180,00 | 34,90<br>0,00        | 6 282,00<br>0,00           |
| 7  | pret<br>furnizor | Коннектор RJ45<br>экранированный F/UTP cat. 5е<br>8P8C                                      | buc      | 375,00 | 1,40<br>0,00         | 525,00<br>0,00             |
| 8  | 08-02-396-6      | Canal metalic pe pereti si tavane,<br>lungime 3 m   | 100 m    | 0,42   | 4 210,74<br>2 440,60 | 1 768,51<br>1 025,05       |
| 9  |                  | Парапетный кабельный канал<br>105x50  | m        | 42,00  | 141,00<br>0,00       | 5 922,00<br>0,00           |
| 10 |                  | Рамка + суппорт на 4 модуля<br>105x50 C-Line или аналог                                     | buc      | 2,00   | 24,20<br>0,00        | 48,40<br>0,00              |
| 11 |                  | Угол внешний 105x50 C-Line<br>или аналог  | buc      | 7,00   | 30,00<br>0,00        | 210,00<br>0,00             |
| 12 |                  | Заглушка 105x50 C-Lin или<br>аналог   | buc      | 6,00   | 21,00<br>0,00        | 126,00<br>0,00             |
| 13 |                  | Вставка розеточная 45x45 на 1<br>модуль Keystone со шторкой и<br>маркером C-Line или аналог | buc      | 2,00   | 41,00<br>0,00        | 82,00<br>0,00              |
| 14 |                  | Вставка розеточная 45x45 на 2<br>модуля Keystone со шторкой и<br>маркером C-Lin или аналог  | buc      | 11,00  | 71,00<br>0,00        | 781,00<br>0,00             |
| 15 |                  | Коробка напольная под лючек<br>на 12 модулей C-Line или<br>аналог                           | buc      | 1,00   | 981,00<br>0,00       | 981,00<br>0,00             |
| 16 |                  | Лючек напольный на 12<br>модулей с приборной рамкой C-<br>Line или аналог                   | buc      | 1,00   | 212,00<br>0,00       | 212,00<br>0,00             |
| 17 |                  | Коробка напольная под лючек<br>на 24 модуля C-Lin или аналог                                | buc      | 2,00   | 1 125,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00           |
| 18 |                  | Лючек напольный на 24 модуля  | buc      | 2,00   | 313,00               | 626,00                     |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5     | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---|-------|-------|----------------------|----------------------|
|    |               | C-Lin или аналог  |       |       | 0,00                 | 0,00                 |
| 19 |               | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line или аналог  | buc   | 2,00  | 77,00<br>0,00        | 154,00<br>0,00       |
| 20 |               | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin или аналог   | buc   | 2,00  | 172,00<br>0,00       | 344,00<br>0,00       |
| 21 |               | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Line или аналог   | buc   | 2,00  | 171,00<br>0,00       | 342,00<br>0,00       |
| 22 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza   | buc   | 21,00 | 83,00<br>83,00       | 1 743,00<br>1 743,00 |
| 23 |               | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line или аналог  | buc   | 20,00 | 117,00<br>0,00       | 2 340,00<br>0,00     |
| 24 |               | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Line или аналог  | buc   | 1,00  | 131,00<br>0,00       | 131,00<br>0,00       |
| 25 |               | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180*   | buc   | 33,00 | 22,20<br>0,00        | 732,60<br>0,00       |
| 26 |               | Коробка соединительная подпольная 110x110x50 мм IP20  | buc   | 2,00  | 24,95<br>0,00        | 49,90<br>0,00        |
| 27 |               | Коммутационный шнур кат. 5е 0.5 м   | buc   | 48,00 | 24,00<br>0,00        | 1 152,00<br>0,00     |
| 28 |               | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м   | buc   | 11,00 | 41,00<br>0,00        | 451,00<br>0,00       |
| 29 |               | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (OM3) LC-LC Duplex 1м  | buc   | 3,00  | 93,90<br>0,00        | 281,70<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm   | 100 m | 0,24  | 3 336,42<br>1 974,71 | 800,74<br>473,93     |
| 31 |               | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м  | m     | 24,00 | 7,45<br>0,00         | 178,80<br>0,00       |
| 32 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,24  | 645,04<br>560,25     | 154,81<br>134,46     |
| 33 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк.  | m.l.  | 24,00 | 7,12<br>0,00         | 170,97<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------------|--|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |               | 4x2x0.51мм (+10%)  |          |        |                      |                                |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                         | 100 m    | 1,95   | 1 624,71<br>1 029,20 | 3 168,19<br>2 006,94           |
| 35 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25x2x0,48мм (10%)   | m.l.     | 140,00 | 36,85<br>0,00        | 5 158,82<br>0,00               |
| 36 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50x2x0,48 мм (+10%) | m.l.     | 50,00  | 69,50<br>0,00        | 3 474,75<br>0,00               |
| 37 | pret furnizor | Кабель оптический многомодовый 50/125 OM3 FO-8   | m.l.     | 5,00   | 9,16<br>0,00         | 45,82<br>0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei      |        |                      | 55 628,01                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |        |                      | 4 877,61                       |
|    |               | <i>Transport</i>   | 7,00 %   |        |                      | 2 342,79                       |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                      | 62 848,41                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 %  |        |                      | 15 445,77                      |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                      | 78 294,18                      |
|    |               | <i>Beneficiul</i>  | 6,00 %   |        |                      | 4 697,66                       |
|    |               | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                      | <b>82 991,84<br/>20 323,38</b> |
|    |               | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                      | <b>84 472,69<br/>21 169,98</b> |

|  |  |  |         |  |                                 |
|--|--|--|---------|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     |  | 84 472,69                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  | 16 894,54                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |         |  | <b>101 367,23<br/>21 169,98</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

