

Formularul nr. 3

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: IP Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului caminului N2 al IP CEEE din str Melestiu 6

Devizul local de resurse Nr. 32.18.1

Valoarea de deviz 597 469,22 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	287,678	52,57	15123,232
2	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,704	52,57	3191,209
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152	52,57	7990,64
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1035,09	52,57	54414,681
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,5	52,57	4967,865
6	7422010060100	Timplar	h-om	57,6	52,57	3028,032
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,16	52,57	4003,731
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	669,832	52,57	35213,068
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56	52,57	2943,92
10	9310060019930	Muncitor	h-om	26,48	52,57	1392,054
Total manopera					132268,433	
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	8,5	5250	44625
2	2010102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a 2 la	m3	2,324	5250	12201
3	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,168	5250	882
4	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,448	5250	2352
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2	0	321,465
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6	0	1008,338
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5	0	5827,68

8	2413217300010	Cleme	buc	43,5	30	1305
9	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,74	35	3875,9
10	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,585	22	562,87
11	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	38	45	1710
12	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76	85	6460
13	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,952	2,5	142,38
14	2666122800555	Element de inchidere	buc	25	35	875
15	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,464	10	94,64
16	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	874	7	6118
17	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	380	29	11020
18	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	874	105	91770
19	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,4	49	1489,6
20	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	91,35	75	6851,25
21	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	131,25	69	9056,25
22	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,264	17	208,488
23	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,9	105	10489,5
24	2743123549026	Parazapezi	m	180	49	8820
25	27859	Pastă antiseptică	kg	5,488	22	120,736
26	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,4	35	3724
27	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102	22	2244
28	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	720	3	2160
29	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,75	71	1544,25
30	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252	3	756
31	2874115837745	Suruburi	buc	1250	2	2500
32	2874125886734	Nituri POP	buc	315	0,8	252

33	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	20,16	22	443,52
34	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,25	35	1198,75
35	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25	180	4500
36	2875274000502	Cot burlan	buc	43,5	71	3088,5
37	2875274000503	Cot de capat	buc	21,75	71	1544,25
38	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,75	45	978,75
39	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25	71	1775
40	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	175	42,5	7437,5
41	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6840	0,6	4104
42	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	9120	0,1	912
Total materiale					267349,617	
Utilaj						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0537	200	10,74
2	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,42	200	84
3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,222	200	4844,4
4	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,26	200	3252
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,5	200	900
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,705	5	383,525
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3277	150	49,155
8	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,232	15	18,48
9	3410520005701	Autoturn	h-ut	48	350	16800
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1159	200	23,18
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,808	200	3561,6
Total utilaj					29927,08	
Total					429545,13	
Asigurari sociale si medicale				24,0000%	31744,424	
Total					461289,554	
Cheltuieli de transport				3,0000%	8020,488	
Total					469310,042	

Cheltuieli de regie	3,0000%	14079,301
Total		483389,343
Beneficiu de deviz	3,0000%	14501,68
TOTAL Deviz faraTVA		497891,02
tva 20%		99578,2
		597469,22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)