

**Reabilitarea sistemului rutier,
amenajarea trotuarelor si
parcarilor in curtile dintre str.
Soseaua Bucovina si str.
Alexandru Cristea cu lungimea
1,7 km si proiectarea
bulevardului cu lungimea de 0,5**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Plan general (17/05-25 PG)

Valoarea de deviz 8 452 957,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	224,4000	555,92 151,36	124 749,54 33 965,18
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	550,0000	49,19 49,19	27 055,60 27 055,60
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	18,0000	1 157,90 1 157,90	20 842,27 20 842,27
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	18,0000	105,95 105,95	1 907,14 1 907,14
5	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	112,5000	220,33 143,22	24 786,71 16 112,74
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,5500	1 469,99 0,00	3 748,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	558,5000	81,90 0,00	45 741,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			248 830,89
		Total Demontari Inclusiv salariu				248 830,89 99 882,93
		2. Acces din placa de beton				
8	TsE06B	Pregatirea platfomei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,2500	1 436,74 854,24	26 220,46 15 589,84
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr=0.1m	m3	182,5000	791,13 85,14	144 382,13 15 538,05
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m	m3	273,7500	591,85 93,65	162 018,66 25 637,78
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.10m	m3	182,5000	591,85 93,65	108 012,44 17 091,86
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 825,0000	323,44 56,38	590 276,35 102 896,42
		<i>Total</i>	lei			1 030 910,04
		Total Acces din placa de beton Inclusiv salariu				1 030 910,04 176 753,95
		3. Trotuar din placa de beton				
13	TsE06B	Pregatirea platfomei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	9,5000	1 436,74 854,24	13 649,01 8 115,26

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m	m3	142,5000	591,85 93,65	84 338,48 13 345,70
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.05m	m3	47,5000	591,85 93,65	28 112,83 4 448,56
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	950,0000	287,91 56,38	273 518,40 53 562,52
		<i>Total</i>	lei			399 618,72
		Total Trotuar din placa de beton Inklusiv salariu				399 618,72 79 472,04
		4. Acoperire de cauciuc				
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	17,9000	1 436,74 854,24	25 717,61 15 290,86
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr=0.1m	m3	179,0000	791,14 85,14	141 613,17 15 240,06
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.10m	m3	179,0000	591,85 93,65	105 940,98 16 764,07
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 gr.=0.03m	m3	53,7000	591,85 93,65	31 782,29 5 029,22
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	1 790,0000	21,34 1,89	38 204,42 3 386,68
22	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se	m2	1 790,0000	828,08 80,41	1 482 270,36 143 933,90

1	2	3	4	5	6	7
		considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"				
		<i>Total</i>	lei			1 825 528,83
		Total Acoperire de cauciuc Inklusiv salariu				1 825 528,83 199 644,79
		5. Acoperire teren de fotbal				
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3	126,0000	511,69 28,38	64 472,63 3 575,88
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm	m3	84,0000	511,69 28,38	42 981,75 2 383,92
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-20 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3	42,0000	511,69 28,38	21 490,88 1 191,96
26	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm	m3	25,2000	1 221,09 132,44	30 771,41 3 337,49
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm; intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	840,0000	42,50 11,35	35 700,84 9 535,68
28	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial "PRO ODIN GRASS" 35mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex si 320 microni Odin PRO si infiltrat cu nisip cuartos Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	840,0000	268,54 12,96	225 570,51 10 886,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			420 988,02
		Total Acoperire teren de fotbal Inclusiv salariu				420 988,02 30 911,50
		6. Borduri				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura BR 100.20.8 pe beton C15	m	1 082,0000	194,34 28,38	210 271,02 30 707,16
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura BR 100.30.15 pe beton C15	m	790,0000	263,77 55,81	208 379,88 44 093,06
		<i>Total</i>	lei			418 650,90
		Total Borduri Inclusiv salariu				418 650,90 74 800,22
		7. Gard de metal				
31	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	21,0000	124,87 124,87	2 622,31 2 622,31
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	2,2500	927,65 93,65	2 087,21 210,72
33	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	204,0000	25,42 7,47	5 185,35 1 524,57
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	247,5000	23,90 5,96	5 916,44 1 475,05

1	2	3	4	5	6	7
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 F25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	18,7500	2 307,62 416,24	43 267,89 7 804,50
36	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari asamblare a gardului	m	185,0000	70,76 47,30	13 091,34 8 750,50
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava120x120x5, Capac 120x120x3, Cornier 40x40x4, Element metalic (balama)	kg	4 850,1400	65,54 19,87	317 900,48 96 352,88
38	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	172,5000	285,65 141,90	49 274,63 24 477,75
39	CC09C	Montarea Plasa metalica Nr25 (4,5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr25 1,05 m2/m2	m2	333,0000	148,32 52,03	49 391,39 17 325,99
40	CR30A	Compartimentari din panouri impletituri de plasa sintetica / doar manopera	m2	407,0000	132,44 132,44	53 903,08 53 903,08
41		Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2	m2	407,0000	44,00 0,00	17 908,00 0,00
42		Cablu sintetica	m	370,0000	200,00 0,00	74 000,00 0,00
43		Fixare tip "Carabina"	buc	303,0000	15,00 0,00	4 545,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			639 093,12
		Total Gard de metal Inclusiv salariu				639 093,12 214 447,35
		8. Portita din metal				

1	2	3	4	5	6	7
44	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2	1,4400	1 212,24 161,77	1 745,63 232,95
		<i>Total</i>	lei			1 745,63
		Total Portita din metal Inclusiv salariu				1 745,63 232,95
		9. Spatii verzi				
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2800	1 469,99 0,00	4 821,58 0,00
46	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	557,6000	81,90 0,00	45 667,44 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,2800	295,20 34,05	968,27 111,70
48	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 280,0000	10,41 10,41	34 131,68 34 131,68
49	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	32,8000	970,77 455,97	31 841,32 14 955,88
50	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	32,8000	233,35 62,44	7 653,98 2 047,90
51	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	1 290,0000	58,65 58,65	75 661,08 75 661,08
52	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	100,0000	1 156,58 74,73	115 657,90 7 473,40
53	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	80,0000	1 156,58 74,73	92 526,32 5 978,72
54	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tuea	buc	200,0000	1 092,95	218 590,20

1	2	3	4	5	6	7
		leylandii de 3-3,5m			34,06	6 811,20
55	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Artar rosu de 2m	buc	60,0000	990,18 74,73	59 410,74 4 484,04
56	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Penisetum de 1m	buc	150,0000	214,15 34,06	32 122,65 5 108,40
57	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Photinia de 1.3 m	buc	500,0000	281,75 34,06	140 875,50 17 028,00
58	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren / Lavanda	100 buc	50,0000	2 552,45 239,34	127 622,40 11 966,90
		<i>Total</i>	lei			987 551,06
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				987 551,06 185 758,90
		10. Mobilier urban				
59	TsH91A	Instalarea Banca Bk-05 Metal/Lemn pe beton C15	buc	28,0000	4 409,09 681,12	123 454,66 19 071,36
60	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi PP-101 pe beton C15	buc	28,0000	3 295,91 558,14	92 285,62 15 627,92
		<i>Total</i>	lei			215 740,28
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				215 740,28 34 699,28

		Total	lei	6 188 665
		Asigurarea sociala	24 %	263 186
		Total		6 451 851
		Cheltuieli de regie	6 %	387 111
		Total		6 838 962
		Beneficiu de deviz	3 %	205 169
		Total		7 044 131
		TVA	20 %	1 408 826,20
		TOTAL		8 452 957,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 452 957,20 1 096 607

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curțile dintre str. Soseaua Bucovina și str. Alexandru Cristea cu lungimea 1,7 km și proiectarea bulevardului cu lungimea de 0,5

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plan general (17/05-25 PG)**

Valoarea de deviz 8 452 957,20 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 Plan general (17/05-25 PG):				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	75,0000	94,60	7 095,00
2.	7123011000200	Betonist	h-om	271,6000	94,60	25 693,36
3.	7123020011130	Fierar	h-om	366,3000	94,60	34 651,98
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	213,0525	94,60	20 154,77
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	92,5000	94,60	8 750,50
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 406,2950	94,60	227 635,51
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 113,5440	94,60	105 341,26
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 342,5000	94,60	127 000,50
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,8000	94,60	3 386,68
10.	7134050013250	Izolator	h-om	58,8000	94,60	5 562,48
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	259,0092	94,60	24 502,27
12.	7141020013350	Vopsitor	h-om	81,4000	94,60	7 700,44
13.	7212030022700	Sudor	h-om	48,7750	94,60	4 614,11
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,3824	94,60	130,78
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	921,5266	94,60	87 176,42
16.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,5000	94,60	425,70
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 042,0783	94,60	287 780,60
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	359,4546	94,60	34 004,40
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	254,0450	94,60	24 032,66
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	644,4450	94,60	60 964,49
		Total manopera				1 096 607

Materiale:

1.	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	198,0000	30,00	5 940,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	129,8880	130,00	16 885,44
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	72,7521	10,00	727,52
4.	1111000100001.1	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	187,2000	1 010,00	189 072,00
5.	1111000100001.2	Artar rosu de 2m	buc	62,4000	850,00	53 040,00
6.	1111000100002.1	Tuea leylandii de 3-3,5m	buc	208,0000	1 010,00	210 080,00
7.	1111000100002.2	Penisetum de 1m	buc	156,0000	165,00	25 740,00
8.	1111000100002.3	Photinia de 1.3 m	buc	520,0000	230,00	119 600,00
9.	1111000100003.1	Lavanda	buc	5 200,0000	22,00	114 400,00

10.	1212121212121	apa	m3	8,4000	22,50	189,00
11.	1411122201672.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40x70 mm	m3	160,0200	288,00	46 085,76
12.	1411122201672.2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	106,6800	288,00	30 723,84
13.	1411122201672.3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	53,3400	288,00	15 361,92
14.	1411122201672.4	Savura granit fr.1,5mm	m3	32,0040	800,00	25 603,20
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0131	288,00	3,77
16.	1411122201752.1	Piatra sparta fr.20-40	m3	684,5375	288,00	197 146,80
17.	1411122201752.2	Piatra sparta fr.5-10	m3	264,5000	288,00	76 176,00
18.	1411122201752.3	Piatra sparta fr.5-20	m3	61,7550	288,00	17 785,44
19.	1421102200068.1	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	2,5875	580,00	1 500,75
20.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,0798	490,00	529,10
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,5660	490,00	4 687,34
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	397,6500	490,00	194 848,50
23.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	13,8750	700,00	9 712,50
24.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	118,7700	490,00	58 197,30
25.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	16 816,800 0	0,50	8 408,40
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,6250	15,00	129,38
27.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	18,1000	50,00	905,00
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0185	4 500,00	83,25
29.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	99,0000	12,00	1 188,00
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0185	4 500,00	83,25
31.	2010237318750	Distantieri	buc	67,7250	2,00	135,45
32.	2030112930150.1	Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2	1,4400	1 000,00	1 440,00
33.	2030112931102.1	Cos de gunoi PP-101	buc	28,0000	2 600,00	72 800,00
34.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	18,1000	435,00	7 873,50
35.	2320166200676	White spirit	kg	17,2500	50,00	862,50
36.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	65,5500	200,00	13 110,00
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1440	65,00	9,36
38.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	43,1250	200,00	8 625,00
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	62,6500	130,00	8 144,50
40.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,6250	200,00	1 725,00
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	143,2000	130,00	18 616,00
42.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 253,0000	85,00	106 505,00
43.	2513206621460.1	Banca Bk-05 Metal/Lemn	buc	28,0000	3 667,00	102 676,00
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 410,4400	2,15	7 332,45
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 440,0000	2,15	9 546,00
46.	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	896,8000	2,15	1 928,12
47.	26511221000442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 839,250 0	2,15	46 954,39

48.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1 852,3750	215,00	398 260,62
49.	2661112800655.2	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	964,2500	180,00	173 565,00
50.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	393,8000	28,00	11 026,40
51.	2662106110001	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	1 879,5000	630,00	1 184 085,00
52.	2663102100000.1	Beton C15 F25	m3	19,5070	1 600,00	31 211,20
53.	2663102100000.2	Beton C15	m3	3,3600	1 600,00	5 376,00
54.	2663102100001.1	Beton clasa C15	m3	87,4860	1 600,00	139 977,60
55.	2666122800285.1	Bordura BR 100.30.15	m	793,9500	125,00	99 243,75
56.	2666122800325.1	Bordura BR 100.20.8	m	1 087,4100	85,00	92 429,85
57.	2670112204002.1	Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm	m2	869,6520	30,00	26 089,56
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	44,7500	100,00	4 475,00
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,5000	10,00	345,00
60.	2682132601626.1	Geotextil	m2	1 933,2000	18,00	34 797,60
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	209,1000	17,00	3 554,70
62.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	253,6875	17,00	4 312,69
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	48,5014	22,00	1 067,03
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,5100	22,00	209,22
65.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	11,6550	30,00	349,65
66.	2774413590401.1	Acoperire din gazon artificial 35mm Odin PRO	m2	866,0652	147,00	127 311,58
67.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	237,9577	95,00	22 605,98
68.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	90,9789	290,00	26 383,88
69.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 850,1400	45,00	218 256,30
70.	287312200532735	Plasa metalica Nr25	m2	349,6500	90,00	31 468,50
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3700	32,00	11,84
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,4163	55,00	1 342,90
73.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,7600	1,50	8,64
74.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,7600	1,50	8,64
75.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,7600	1,50	8,64
76.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	55,5000	200,00	11 100,00
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,1323	4,20	164,35
78.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,4900	22,50	2 193,52
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,4705	22,50	303,09
80.	4100126202818	Apa	m3	124,2700	22,50	2 796,06
81.	60048	Plasa sintetica	m2	447,7000	40,00	17 908,00
82.	60049	Cablu sintetica	m	370,0000	200,00	74 000,00
83.	60050	Fixare tip "Carabina"	buc	303,0000	15,00	4 545,00
Total materiale de constructii						4 583 916

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	173,9100	384,50	66 868,40
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0288	700,00	20,16
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	521,9340	200,00	104 386,80
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	277,5000	15,00	4 162,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	260,9670	384,50	100 341,82

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
6.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,7875	384,50	3 763,29
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3600	22,50	75,60
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8950	22,50	20,14
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,4650	82,50	3 090,86
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,8700	650,00	9 665,50
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	63,9100	400,00	25 564,00
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	59,3208	400,00	23 728,32
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,1175	653,33	8 570,06
14.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	1,0125	653,33	661,50
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1125	650,00	73,12
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3120	650,00	852,80
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,2500	82,50	928,12
18.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,7875	121,50	1 189,18
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	173,9100	121,50	21 130,06
20.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	5,9640	700,00	4 174,80
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2600	52,30	65,90
22.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	31,9200	700,00	22 344,00
23.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2520	700,00	176,40
24.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	7,1400	450,00	3 213,00
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,6875	700,00	3 281,25
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,6375	450,00	2 986,88
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	203,1302	450,00	91 408,59
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,0468	384,50	5 401,01
		Total utilaje de construcții				508 142

Total	lei	6 188 665
Asigurarea sociala	24 %	263 186
Total		6 451 851
Cheltuieli de regie	6 %	387 111
Total		6 838 962
Beneficiu de deviz	3 %	205 169
Total		7 044 131
TVA	20 %	1 408 826,20
TOTAL		8 452 957,20

Total deviz:

8 452 957,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea sistemului rutier,
amenajarea trotuarelor si parcarilor in curtile
dintre str. Soseaua Bucovina si str. Alexandru
Cristea cu lungimea 1,7 km si proiectarea
bulevardului cu lungimea de 0,5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare
Regionala Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			555,92
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	121,50	94,16
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	384,50	297,99
		<i>Total</i>	lei			124 749,54
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19
						49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			27 055,60
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei l 1 - 30 cm	buc			1 157,90
						1 157,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	94,60	1 157,90
		<i>Total</i>	lei			20 842,27
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			105,95
						105,95
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
		<i>Total</i>	lei			1 907,14
5	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			220,33
						143,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	94,60	143,22
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	384,50	33,45
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	121,50	10,57
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	653,33	5,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	450,00	26,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	650,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			24 786,71
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 469,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	653,33	1 469,99
		<i>Total</i>	lei			3 748,48

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		Total	lei			45 741,15
		2. Acces din placa de beton				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 436,74 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		Total	lei			26 220,46
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr=0.1m	m3			791,13 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	490,00	539,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			144 382,13
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m	m3			591,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.1	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			162 018,66
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.10m	m3			591,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.2	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			108 012,44
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			323,44 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1,0150	215,00	218,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			590 276,35
		3. Trotuar din placa de beton				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 436,74 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			13 649,01
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr.20-40 gr.=0.15m	m3			591,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.1	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			84 338,48
15	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr.5-10 gr.=0.05m	m3			591,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.2	Piatră spartă fr.5-10	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			28 112,83
16	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat gr.=40mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			287,91 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655.2	Plăci din beton, pentru trotuar gr.=40mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,97
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			273 518,40
		4. Acoperire de cauciuc				
17	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea aștererii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 436,74 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			25 717,61
18	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr=0.1m	m3			791,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	490,00	539,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			141 613,17
19	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr.20-40 gr.=0.10m	m3			591,85 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.1	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			105 940,98
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 gr.=0.03m	m3			591,85 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.3	Piatra sparta fr.5-20	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			31 782,29
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			21,34 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626.1	Geotextil	m2	1,0800	18,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			38 204,42
22	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m2			828,08 ----- 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2662106110001	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	1,0500	630,00	661,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	85,00	59,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	130,00	10,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	130,00	4,55
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	28,00	6,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,15	1,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	490,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	82,50	1,65
		<i>Total</i>	lei			1 482 270,36
		5. Acoperire teren de fotbal				
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3			511,69 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40x70 mm	m3	1,2700	288,00	365,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			64 472,63
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm	m3			511,69 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672.2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	288,00	365,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			42 981,75
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-20 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3			511,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672.3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700	288,00	365,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			21 490,88
26	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm	m3			1 221,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	1411122201672.4	Savura granit fr.1,5mm	m3	1,2700	800,00	1 016,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			30 771,41
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm; intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			42,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002.1	Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm	m2	1,0200	30,00	31,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	22,50	0,09
		<i>Total</i>	lei			35 700,84
28	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial "PRO ODIN GRASS" 35mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex si 320 microni Odin PRO si infiltrat cu nisip cuartos Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			268,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	94,60	12,96
	2774413590401.1	Acoperire din gazon artificial 35mm Odin PRO	m2	1,0300	147,00	151,56
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	95,00	26,91
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	290,00	31,41
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,50	10,01
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	700,00	4,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	52,30	0,08
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	700,00	26,60
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	450,00	3,82
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	700,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			225 570,51
		6. Borduri				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura BR 100.20.8 pe beton C15	m			194,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001.1	Beton clasa C15	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,15	2,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	490,00	1,47
	2666122800325.1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			210 271,02
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura BR 100.30.15 pe beton C15	m			263,77 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001.1	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,15	6,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	490,00	3,92
	2666122800285.1	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			208 379,88
		7. Gard de metal				
31	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m la time, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Total</i>	lei			2 622,31
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			927,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068.1	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	580,00	667,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			2 087,21
33	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,42 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 185,35
34	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,90 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 916,44
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 F25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 307,62 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.1	Beton C15 F25	m3	1,0250	1 600,00	1 664,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	82,50	49,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			43 267,89
36	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari asamblare a gardului	m			70,76 47,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	32,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t(0,021t/m2)	h-ut	1,5000	15,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			13 091,34
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 120x120x5, Capac 120x120x3, Comier 40x40x4, Element metalic (balama)	kg			65,54 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			317 900,48
38	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			285,65 141,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	94,60	141,90
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	200,00	76,00
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	200,00	50,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	200,00	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			49 274,63
39	CC09C	Montarea Plasa metalica Nr25 (4,5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr25 1,05 m2/m2	m2			148,32 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	30,00	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
	287312200532735	Plasa metalica Nr25	m2	1,0500	90,00	94,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	82,50	0,41
		<i>Total</i>	lei			49 391,39
40	CR30A	Compartimentari din panouri impletituri de plasa sintetica / doar manopera	m2			132,44 132,44
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Total</i>	lei			53 903,08
41		Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2	m2			44,00 0,00
	60048	Plasa sintetica	m2	1,1000	40,00	44,00
		<i>Total</i>	lei			17 908,00
42		Cablu sintetica	m			200,00 0,00
	60049	Cablu sintetica	m	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			74 000,00
43		Fixare tip "Carabina"	buc			15,00
	60050	Fixare tip "Carabina"	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			4 545,00
		8. Portita din metal				
44	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2			1 212,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150.1	Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,00	6,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,15	2,69
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	490,00	1,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 745,63
		9. Spatii verzi				
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 469,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	653,33	1 469,99
		<i>Total</i>	lei			4 821,58
46	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		<i>Total</i>	lei			45 667,44
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			295,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	288,00	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,00
		<i>Total</i>	lei			968,27
48	TsH05A	Astermerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			10,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	94,60	10,41
		<i>Total</i>	lei			34 131,68
49	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			970,77
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
		<i>Total</i>	lei			31 841,32
50	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			233,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	384,50	148,42
		Total	lei			7 653,98
51	TsH238B	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, a dîncime pînă la 0,4 m:- sol mediu	buc			58,65
						58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	94,60	58,65
		Total	lei			75 661,08
52	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși ,fără balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc			1 156,58
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001.1	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	1,0400	1 010,00	1 050,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	30,00	12,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	435,00	17,40
		Total	lei			115 657,90
53	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși ,fără balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc			1 156,58
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001.1	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	1,0400	1 010,00	1 050,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	30,00	12,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	435,00	17,40
		Total	lei			92 526,32
54	TsH24A	Plantări arbuști fără balot / Tueda leylandii de 3-3,5m	buc			1 092,95
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002.1	Tueda leylandii de 3-3,5m	buc	1,0400	1 010,00	1 050,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	30,00	3,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	435,00	4,35
		Total	lei			218 590,20
55	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși ,fără balot/ Artar roșu de 2m	buc			990,18
						74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001.2	Artar roșu de 2m	buc	1,0400	850,00	884,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	30,00	12,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	435,00	17,40
		Total	lei			59 410,74
56	TsH24A	Plantări arbuști fără balot / Penisetum de 1m	buc			214,15
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002.2	Penisetum de 1m	buc	1,0400	165,00	171,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	30,00	3,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	435,00	4,35
		Total	lei			32 122,65

1	2	3	4	5	6	7
57	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Photinia de 1.3 m	buc			281,75
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002.3	Photinia de 1.3 m	buc	1,0400	230,00	239,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	30,00	3,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	435,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			140 875,50
58	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren / Lavanda	100 buc			2 552,45
						239,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	94,60	196,77
	1111000100003.1	Lavanda	buc	104,0000	22,00	2 288,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	12,00	23,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	22,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			127 622,40
		10. Mobilier urban				
59	TsH91A	Instalarea Banca Bk-05 Metal/Lemn pe beton C15	buc			4 409,09
						681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2513206621460.1	Banca Bk-05 Metal/Lemn	buc	1,0000	3 667,00	3 667,00
	2663102100000.2	Beton C15	m3	0,0360	1 600,00	57,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,50	3,38
		<i>Total</i>	lei			123 454,66
60	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi PP-101 pe beton C15	buc			3 295,91
						558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2030112931102.1	Cos de gunoi PP-101	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2663102100000.2	Beton C15	m3	0,0840	1 600,00	134,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,50	3,38
		<i>Total</i>	lei			92 285,62

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.