

**Lucrari de reparatii capitale a
parcari aferente cladirii nr. 162
din bd. Stefan cel Mare si Sfint,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 752 032,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 189,970	57,66	68 613,67
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	25,300	57,66	1 458,79
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	296,529	57,66	17 097,85
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,338	57,66	1 922,27
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,460	57,66	84,18
Total manopera						89 176,76

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	325,00	2,27
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,405	225,00	91,12
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,275	225,00	1 186,88
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	90,413	225,00	20 342,92
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	345,776	325,00	112 377,20
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,700	1,60	220,32
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 688,000	1,60	2 700,80
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 595,150	1,60	26 552,24
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 070,825	155,00	165 977,88
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,480	870,00	5 637,60
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	135,675	62,00	8 411,85
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,100	150,00	3 165,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,190	3,00	183,57
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,405	3,00	1,22
Total materiale de constructii						346 850,87

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,465	233,45	108,55
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,500	181,50	272,25
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,755	292,19	3 726,88
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	40,354	221,04	8 919,85


		valturi R 8-14 de 14tf				
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,755	251,54	441,45
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,048	25,00	1,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,973	228,11	450,06
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,465	27,45	12,76
9.	2952270004706	Motofeustraul	h-ut	5,400	35,00	189,00
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,048	169,01	8,11
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,500	35,00	157,50
12.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,200	171,90	3 472,38
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,774	162,50	125,78
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	105,780	162,50	17 189,26
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,066	148,80	902,62
		Total utilaje de constructii				35 977,65

Total	lei	472 005,28
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	20 064,77
Transportare materialelor	7,00 %	24 279,56
Total	100,00 +	516 349,61
Cheltuieli de regie	14,50 %	74 870,69
Total	100,00 +	591 220,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	35 473,22
Total	100,00 +	626 693,52
TVA	20,00 %	125 338,70

Total deviz:

**752 032,2
2**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii capitale a
parcari aferente cladirii nr. 162
din bd. Stefan cel Mare si Sfint,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 752 032,22 lei

Intocmit in prețuri curențe

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese				
1	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	4 275,61 1 545,28	4 275,61 1 545,28
2	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	2 733,10 1 372,30	2 733,10 1 372,30
3	TsH92C	Incarcarea în auto crengi	t	3,000	37,48 37,48	112,44 112,44
4	TsH93C	Descarcarea în auto crengi	t	3,000	25,95 25,95	77,84 77,84
5	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 15 km	t	3,000	41,93 0,00	125,78 0,00
6	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II (Корыто под покрытие)	100 m3	0,900	351,29 0,00	316,16 0,00
7	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3	0,900	490,50 0,00	441,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	157,500	41,93 0,00	6 603,19 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,900	113,44 20,76	102,10 18,68
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	263,750	499,37 21,33	131 709,29 5 626,92
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (30*30 mm gr. 80 mm STST 17608-91) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 055,000	268,66 60,20	283 433,60 63 507,88
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	135,000	123,68 17,30	16 697,34 2 335,23
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese Inklusiv salariu				446 627,90 74 596,57
		2. Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic (h=5 cm)				
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,600	299,78 92,25	179,87 55,35
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3	3,500	17,91 8,24	62,68 28,83
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km		157,500	41,93 0,00	6 603,19 0,00
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,040	118,50 21,50	4,74 0,86



1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic (h=5 cm) Inclusiv salariu				6 850,48 85,04
		3. Demontarea imbracaminte rutiere existente din placi beton				
17	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	800,000	17,30 17,30	13 838,40 13 838,40
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,000	18,45 18,45	645,79 645,79
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	95,000	41,93 0,00	3 982,88 0,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,500	119,66 21,92	59,83 10,96
		Total Demontarea imbracaminte rutiere existente din placi beton Inclusiv salariu				18 526,90 14 495,15

	Total	lei	472 005,28
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	20 064,77
	Transportare materialelor	7,00 %	24 279,56
	Total	100,00 +	516 349,61
	Cheltuieli de regie	14,50 %	74 870,69
	Total	100,00 +	591 220,30
	Beneficiu de deviz	6,00 %	35 473,22
	Total	100,00 +	626 693,52
	TVA	20,00 %	125 338,70
	Total deviz: Inclusiv salariu		752 032,22 89 176,76


Intocmit

Petru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii capitale a parcarilor
afereente cladirii nr. 162 din bd. Stefan cel Mare si
Sfant, municipiul Chisinau



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese				
1	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotur în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			4 275,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	57,66	772,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	57,66	772,64
	3410520005701	Autotur	h-ut	13,2000	171,90	2 269,08
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	181,50	272,25
	2952270004706	Motofereastră	h-ut	5,4000	35,00	189,00
2	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotur în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc			2 733,10
	8141260100100	Fasonator	h-om	11,9000	57,66	686,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9000	57,66	686,15
	3410520005701	Autotur	h-ut	7,0000	171,90	1 203,30
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,5000	35,00	157,50
3	TsH92C	Incarcarea în auto crengi	t			37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
4	TsH93C	Descarcarea în auto crengi	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 15 km	t			41,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	162,50	41,93
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, în teren catg. II (Корыто под покрытие)	100 m3			351,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	228,11	351,29
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			490,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	251,54	490,50
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			41,93
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	162,50	41,93
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			113,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			499,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	325,00	426,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	292,19	14,03
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (30*30 mm gr. 80 mm STST 17608-91) asezate pe un strat din amestec	m2			268,66

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,60	25,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	225,00	1,13
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	225,00	19,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			123,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	225,00	0,67
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
		2. Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic (h=5 cm)				
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			299,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,25
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	233,45	180,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	292,19	5,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,45	21,27
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3			17,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	292,19	7,01
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	25,00	0,34
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	169,01	2,32
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			41,93
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	162,50	41,93
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			118,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	325,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	228,11	97,00
		3. Demontarea imbracaminte rutiere existente din placi beton				
17	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			41,93
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	162,50	41,93
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			119,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	325,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	228,11	95,80

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

