

Forarea sondei arteziene in s. Flutura, r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 60 576,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20	140,68 140,68	168,81 168,81
2	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m	40,00	912,43 54,46	36 497,02 2 178,24
3	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit pentru poarta	kg	45,00	57,14 20,42	2 571,09 918,95
4	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,00	67,73 61,72	135,47 123,44
		<i>Total</i>				39 372,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			813,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 406,05
		<i>Total</i>	100,00 +			41 591,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 030,83
		<i>Total</i>	100,00 +			47 622,74
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			2 857,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 480,10 3 389,44

		Total	lei	50 480,10
		TVA	20,00 %	10 096,02
		Total de viz: Inclusiv salariu		60 576,12 3 389,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Forarea sondei arteziene in s. Flutura, r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 60 576,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,00	45,38	363,04
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,80	45,38	1 669,98
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,20	45,38	99,84
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,75	45,38	714,74
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70	45,38	349,43
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52	45,38	23,60
7.	9312040019600	Sapator	h-om	3,72	45,38	168,81
Total manopera						3 389,44

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	6,75	30,00	202,50
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2735	380,00	483,93
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3556	400,00	542,24
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	8,00	0,48
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,03	27,00	0,81
6.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,24	31,00	7,44
7.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,06	15,00	0,90
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,45	33,00	14,85
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,208	2,00	624,42
10.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	8,216	1 890,00	15 528,24
11.	2710703518270	Otel profilat	kg	47,25	30,00	1 417,50
12.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	19,7184	50,00	985,92
13.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	78,052	130,00	10 146,76
14.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	20,7043	250,00	5 176,07
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225	49,00	11,03
16.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,36	15,00	5,40
17.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	9,00	1,80
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	3,20	0,86
Total materiale de construcții						35 151,15

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,00	400,00	800,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	30,00	0,60
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,80	39,00	31,20
Total utilaje de construcții						831,80

Total	lei	50 480,10
TVA	20,00 %	10 096,02

Total deviz:

60 576,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Forarea sondei arteziene in s. Flutura, r- Investitor
nul Telenesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			140,68 140,68
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	45,38	140,68
2	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m			912,43 54,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	45,38	9,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	45,38	41,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,38	3,63
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	130,00	253,67
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	50,00	24,65
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0330	400,00	13,56
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	380,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,6000	2,00	15,61
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,2000	1 890,00	388,21
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	250,00	129,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	400,00	20,00
3	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit pentru poarta	kg			57,14 20,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	45,38	15,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,54
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	30,00	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,20	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	15,00	0,12
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	33,00	0,33
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	30,00	4,50
4	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			67,73 61,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	45,38	49,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	45,38	11,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	31,00	3,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	27,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	8,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	9,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.