

**Confectionarea si instalarea
scaunelor si urnelor in locurile
publice in mun.Soroça**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №



Valoarea de deviz 597 922,86 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc	222,0000	5,95 5,95	1 320,43 1 320,43
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de fonta Dimensiuni (L x l x h): 200 x 38 x 50cm	buc	75,0000	2 863,48 611,78	214 761,30 45 883,80
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de beton Dimensiuni (L x l x h): 200 x 40 x 44 cm	buc	21,0000	3 268,48 611,78	68 638,16 12 847,46
4		Beton C12/15 se adauga la scaune cu picioare de beton		8,0000	1 450,00 0,00	11 600,00 0,00
5	TsH91B	Instalarea urne de beton	buc	30,0000	2 244,62 501,32	67 338,70 15 039,70

	Total	lei	363 658,59
	Asigurari sociale	24 %	18 021,93
	Transportarea materialelor	10 %	28 856,72
	Cheltuieli directe		410 537,24
	Cheltuieli de regie	14,5 %	59 527,90
	Total		470 065,14
	Beneficiul de deviz	6 %	28 203,91
	Total		498 269,05
	TVA	20 %	99 653,81
			597 922,86
	Total deviz: Inclusiv salariu		75 091,39

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Confectionarea si instalarea
scaunelor si urnelor in locurile
publice in mun.Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 597 922,86 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	611,1000	84,97	51 925,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,9400	84,97	18 348,41
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,7000	84,97	4 817,81
		Total manopera				75 091,39

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	18,9000	30,00	567,00
2.	2030112931102	Urne	buc	30,0000	1 617,00	48 510,00
3.	2513206621460-1	Banca pe 2 picioare de fonta	buc	75,0000	2 195,00	164 625,00
4.	2513206621460-2	Banca pe 2 picioare de beton 0.4x0.4	buc	21,0000	2 600,00	54 600,00
5.	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	13,9760	1 450,00	20 265,20
		Total materiale de construcții				288 567,20
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	363 658,59
Asigurari sociale	24 %	18 021,93
Transportarea materialelor	10 %	28 856,72
Cheltuieli directe		410 537,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	59 527,90
Total		470 065,14
Beneficiul de deviz	6 %	28 203,91
Total		498 269,05
TVA	20 %	99 653,81

Total deviz:

597 922,86

Intocmit



D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Confectionarea si instalarea scaunelor si
urnelor in locurile publice in mun.Soroca** **Investitor Primaria mun.Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc			5,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	84,97	5,95
		Cheltuieli directe	lei			1 320,43
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de fonta Dimensiuni (L x l x h): 200 x 38 x 50cm	buc			2 863,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2513206621460-1	Banca pe 2 picioare de fonta	buc	1,0000	2 195,00	2 195,00
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			214 761,30
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de beton Dimensiuni (L x l x h): 200 x 40 x 44 cm	buc			3 268,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2513206621460-2	Banca pe 2 picioare de beton 0.4x0.4	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			68 638,16
4		Beton C12/15 se adauga la scaune cu picioare de beton				1 450,00
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0000	1 450,00	1 450,00
		Cheltuieli directe	lei			11 600,00
5	TsH91B	Instalarea urne de beton	buc			2 244,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 617,00	1 617,00
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	0,0840	1 450,00	121,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			67 338,70



Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)