

DEVIZ**pentru lucrări de proiectare (cercetare)****Serviciilor de proiectare : Rețelele tehnic-edilitare exterioare la obiectul nr.15860****"Inființarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicare a legi
din mun. Chișinău."****Denumirea organizației de proiectare: INCP"Urbanproiect"**

Nr. crt	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx%	Costul (lei)
1	Lucrările topografo - geodezice	SRL "Colagia "	anexa	31636
2	Prospecțiuni tehnico-geologice	SRL "Ingeotech Grup"	anexa	35600
3	Măsurile de asigurare a stabilității terenului în zonele de trecere traseelor a rețelelor ingineresti ,drenaj L-2234m	SA "Intexnauca"	anexa deviz 1,2 1001536-255457=746079 Summa 255457 lei -zidul de sprijin din contractul 15860 din 26.10.2017 p.10	746079
	Proiect de execuție			
4	Conduct de gaz presiune medie D-70 mm L- 950 m	Compartim. 64 tab. 64-4 p.3 C-1,15- proiect de execuție C -21,200-indexarea prețurilor C-0,85-populație C-1,1- Indic. p.5,6 C-1,2- seismicitatea	$(507+1881*0,95)*1,15*$ $21,200*0,85* 1,2*1,1$	62750
5	Trecere peste drum pentru gazoductului L-40 m	Compartim. 64 tab-64-5 p.1 C - 2,97-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-1,2-seismicitate	$326*2,97*21,200*1,2$	24632
6	Linie de cablu telefon L- 3 km	Compartim. 37 tab-37-1 p.18 C - 1.05 -PE C - 21,200 - indexarea preț.	$(191+262*3)*1,05* 21,200$	21748
7	Canalizarea pluvială D-500 mm L-150m	Compartim. 65 tab-65-9 p.2 C - 1.2-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-1,15- relief nota 1 C-1,2- seismicitate	$(344+5,76*150)*1,2*21,200$ $*1,15*1,2$	42409
8	Incastrare (vrezca) în canalizarea pluvială existente D-3500mm	Compartim. 65 tab-65-8 p.5 C - 1.2-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-1,2-seismicitate	$750*1,2*21,200*1,2$	22896

9	Canalizarea presiune 2 țeve D-160 mm L-415m	Compartim. 65 tab-65-7 p.3 C - 1.2-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-0,6- nota nr.1 diametru C-0,7- indicii capit.5 p.2 C-1,2- seismicitate	(1166+4,77*415)*1,2*21,20 0*0,7*0,6*1,2	40331
	II țeve	C-0,3- Indicii p.6	(1166+4,77*415)*1,2*21,20 0*0,7*0,6*0,3	10083
10	Trecere peste drum pentru apeductul L-30 m	Compartim. 49 tab-49-3 p.25 C - 1.22-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-1,2-seismicitate	688*1,22*21,200*1,2	21353
11	Apeduct -2 țeve D-260mm L-25m	Compartim. 65 tab-65-6p.1 C - 1.14-PE C - 21,200 - indexarea preț. C-0,5,1,2- nota 1, 2	441*1,14*21,200*0,5*1,2*2	12790
12	Două linii de cablu 6 kv din TP nr.1110-TP proiect. L-1,0km	Compartimentul 1 tab.1-53 p.1 C-1,14-proiect de execuție C-21,200 -indexarea prețurilor C-0,8- linia 6 kv C-1,4,1,15-nota tabl. C-1,1- capitală	2*(68+359*1)* 1,14*21,200*0,8* 1,4*1,15*1,1	29242
13	Instalarea KCO pe ST- 2buc.	Compartim. 1 tab.1-48 p.12 C-1,11-proiect de execuție C-21,200-indexarea prețurilor C-0,35- fabricat uzină	252*1,11*21,200*0,35*2	4151
14	Iluminarea exterioare a drumurilor L-736m	Compartim. 64 tab.64-11 p.2 C-1,15-proiect de execuție C-21,200-indexarea prețurilor	(382+194,4*0,736)*1,15*21, 200	12801
15	LTE-0,4kv a iluminării publice L-250m	Compartim. 64 tab.64-11 p.1 C-1,15-proiect de execuție C-21,200-indexarea prețurilor	432*1,15*21,200	10532
16	Instalarea a unui dulap PA de tip BZUM pe PTcu două contactoare	Compartimentul 1 tabl.1-48 p.2 C-1,11-proiect de execuție C-21,200 indexarea prețurilor C-0,25-nota tabl.	252*1,11*21,200*0,35	2076
17	Amenajarea și renovarea spații verzi pe teritoriul după instalarea rețelelor comunicații S-15,6 km	Compart.40 tab.40-13 p.2 C -1,3 -proiect de execuție C-21,200 -indexarea preț. C-0,05-volumul de lucru C-1,2- tesabil teren. C-1,1-relief	(2669+967,2*15,6)*1,3*21,2 00*0,05*1,2*1,1	32300

18	Coordonarea proiectului (salariu specialistelor) Compartimente: AC,EL ,TS,Gaz 4 spec. X 200 ,0 leix7 instanț.=5600 5600/0,4=14000			14000
19	Coordonarea proiectului conform facturii de plată " Finosa " -313 Apă-canal-157lei Departam. Transp. Publice-78lei Moldova Gaz-422lei Lumteh-90 lei Telecom-138lei Primaria Chișinău-500 Total- 1698lei AC,EL ,TS,Gaz		1698*4	6792
20	Expertiza proiectului SA "Intehnauca", expertiză proiectului rețelelor ing.			65000
21	Realizarea supravegherii de autor			25000
	Total			1274201
	TVA-20%			254840
	Total cu TVA			1529041

Director DPIAE
Arhitect șef proiectelor
Alcătuitorul devizului -economist



V. Didenco
I. Pruteanu
V. Plis

Beneficiar:

_____ 2019