

OFERTANT

SRL “VALTRAS CONST”

OFERTĂ

Către Primăria comunei Holoșnița

Stimați domni,

1. Examenînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Lupalov Valeriu – administrator , reprezentat al ofertantului SRL “VALTRAS CONST” str. Leningradscăia, 13 mun. Soroca, Republica Moldova, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca, Cod CPV 45200000-9 pentru suma de 316166,17 lei (trei sute șaisprezece mii una sută șazeci și șase lei 17 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 63233,24 lei (șazeci și trei mii două sute treizeci și trei lei 24 bani)

2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termeni stabiliți de dvoastre și anume: 60 zile de la semnarea contractului.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de 20.10.2023 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheirea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază: Nu depunem ofertă alternativă

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Lupalov Valeriu, în calitate de Administrator SRL “VALTRAS CONST” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL “VALTRAS CONST”.

Data 22.08.2023



Ofertant, SRL “VALTRAS CONST”

Lupalov

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 (doi). Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) 7(șapte) zile calendaristice
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7(șapte) zile calendaristice Ofertant, Data VALTRAS CONST 22.08.2023



Lupala

Data 22.08.2023

Ofertant, SRL "VALTRAS CONST"

Reparația curentă privind amenajarea
terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul
Soroca

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 379 399,41 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
Total Lucrari de constructie					0,00	
Inclusiv salariu					0,00	
2. 1. Imprejmuirea terenului sportiv de Minifotbal						
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	140,00	905,79	126 810,57
	7123010010200	Betonist	h-om	35,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	128,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	273,182		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	69,0144		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,7512		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	898,625		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,1825		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 420,5464		
2	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	62,72	148,50	9 313,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,992		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,5229		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,8992		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,136		



1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	10,6624		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,544		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,136		
	2320166200676	White spirit	kg	6,272		
Total 1.1 Imprejmuirea terenului sportiv de Minifotbal						136 124,49
Inclusiv salariu						21 921,58
3. 1.2 Trotuar						
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	22,60	65,43	1 478,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,402		
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,65	406,35	1 889,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,185		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,115		
	4100126202818	Apa	m3	0,465		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9765		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,953		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,09	423,00	5 114,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9691		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,9035		
	4100126202818	Apa	m3	1,209		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5389		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0778		
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	189,00	155,47	29 383,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,68		
	7129020012800	Pavator	h-om	34,02		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	192,78		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,567		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	189,945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,567		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	93,00	276,18	25 684,75



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	53,9586		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4694		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	148,80		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,60		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	94,395		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,465		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,534		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,86		
Total 1.2 Trotuar					63 550,26	
Inclusiv salariu					12 378,78	
		4. Montarea aparatelor de fitness la aer				
8	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	5,00	2 641,77	13 208,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,35		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,60		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	77,50		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,30		
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	3,465		
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	21,68		
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	20,95		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	777,15		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,815		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,435		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,665		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,295		
Total Montarea aparatelor de fitness la aer					13 208,83	
Inclusiv salariu					8 305,82	
		5. Utilaj				
9		Aparat de fitness dublu „Extindere picioare si spate”	buc	1,00	11 869,39	11 869,39
	1	Aparat de fitness	buc	1,00		
10		Aparat de fitness „Schior dublu”	buc	1,00	11 702,72	11 702,72



1	2	3	4	5	6	7
	2	Aparat de fitness	buc	1,00		
11		Aparat de fitness „Presă, picioare, abdomen, piept”	buc	1,00	11 702,72	11 702,72
	3	Aparat de fitness	buc	1,00		
12		Aparat de fitness dublu „Hiperextensie-abdominal”	buc	1,00	10 202,72	10 202,72
	4	Aparat de fitness	buc	1,00		
13		Aparat de fitness „Voloane duble”	buc	1,00	10 666,67	10 666,67
	5	Aparat de fitness	buc	1,00		

Total Utilaj

56 144,22

Inclusiv salariu

0,00

Cheltuieli directe	lei	269 027,79
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 225,48
Transportarea materialelor	4,00 %	8 969,68
Total	100,00 +	288 222,96
Cheltuieli de regie	6,50 %	18 734,49
Total	100,00 +	306 957,45
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 208,72
Total	100,00 +	316 166,17
TVA	20,00 %	63 233,24

Total deviz:

379 399,41

Inclusiv salariu

42 606,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)



Reparația curentă privind amenajarea
terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul
Soroca

WinCmera200
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 379 399,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,60	84,97	3 789,6
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	128,80	84,97	10 944,1
3.	7129020012800	Pavator	h-om	87,9786	84,97	7 475,5
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,342	84,97	6 316,8
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	77,50	84,97	6 585,1
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,5361	84,97	5 228,7
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	84,97	2 141,2
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4694	84,97	124,8
		Total manopera				42 606,1

Materiale:

1.	1	Aparat de fitness	buc	1,00	11 869,39	11 869,3
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,9035	180,00	2 502,6
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,815	180,00	326,7
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,7512	180,00	1 035,2
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,567	180,00	102,0
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,55	180,00	1 179,0
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,465	180,00	83,7
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,534	180,00	636,1
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,1825	180,00	1 112,8
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,136	25,00	78,4
11.	2	Aparat de fitness	buc	1,00	11 702,72	11 702,7
12.	2320166200676	White spirit	kg	6,272	35,00	219,5
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,6624	250,00	2 665,6
14.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,665	250,00	916,2
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,5229	12,00	78,2
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,136	22,50	70,5
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,8992	35,00	241,4
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	192,73	2,80	539,7
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	148,80	2,80	416,6



20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 197,6964	2,80	6 153,5
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,60	2,80	3 437,2
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	94,395	172,00	16 235,9
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	189,945	125,90	23 914,0
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,544	7,80	97,8
25.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	3,465	34,90	120,9
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	69,0144	11,24	775,7
27.	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	20,95	25,80	540,5
28.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	21,68	25,80	559,3
29.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	273,182	253,34	69 207,9
30.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	898,625	38,55	34 641,9
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,86	88,90	165,3
32.	3	Aparat de fitnes	buc	1,00	11 702,72	11 702,7
33.	4	Aparat de fitnes	buc	1,00	10 202,72	10 202,7
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,295	16,80	4,9
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,567	16,80	9,5
36.	4100126202818	Apa	m3	1,674	16,80	28,1
37.	5	Aparat de fitnes	buc	1,00	10 666,67	10 666,6
Total materiale de constructii						224 242,0

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0308	250,00	1 757,7
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5154	120,00	421,8
Total utilaje de constructii						2 179,5

Total:

Cheltuieli directe	lei	269 027,79
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 225,48
Transportarea materialelor	4,00 %	8 969,68
Total	100,00 +	288 222,95
Cheltuieli de regie	6,50 %	18 734,48
Total	100,00 +	306 957,43
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 208,72
Total	100,00 +	316 166,15
TVA	20,00 %	63 233,24

Total deviz:

379 399,4

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)



Investitor Reparația
curentă privind
amenajarea terenului
sportiv din s.
Holoșnița r-nul Soroca
Obiect: _____

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 2. 1.1 Imprejmuirea terenului sportiv de Minifotbal				
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			905,79
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	253,34	494,34
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,24	5,54
	1421102200161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	180,00	7,39
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	38,55	247,44
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	180,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,80	28,41
2	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			148,50



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	12,00	1,25
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,50	1,13
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	250,00	42,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,80	1,56
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		3. 1.2 Trotuar				
3	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			65,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	84,97	65,43
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			406,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			423,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	180,00	207,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m			155,47



1	2	3	4	5	6	7
		pneta incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	125,90	126,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	16,80	0,05
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			276,18
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	172,00	174,58
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,90	1,78
		4. Montarea aparatelor de fitness la aer				
8	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc			2 641,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	84,97	90,92
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,9200	84,97	163,14
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	84,97	1 317,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	84,97	90,07
	271060200 0092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	34,90	24,19



1	2	3	4	5	6	7
	272210330 3738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	25,80	111,87
	272210321 5357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	25,80	108,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,80	435,20
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	180,00	65,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,2870	180,00	51,66
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	250,00	183,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	16,80	0,99
		5. Utilaj				
9		Aparat de fitness dublu „Extindere picioare si spate"	buc			11 869,39
	1	Aparat de fitnes	buc	1,0000	11 869,39	11 869,39
10		Aparat de fitnes „Schior dublu"	buc			11 702,72
	2	Aparat de fitnes	buc	1,0000	11 702,72	11 702,72
11		Aparat de fitnes „Presa, picioare, abdomen, piept"	buc			11 702,72
	3	Aparat de fitnes	buc	1,0000	11 702,72	11 702,72
12		Aparat de fitness dublu „Hiperextensie-abdominal"	buc			10 202,72
	4	Aparat de fitnes	buc	1,0000	10 202,72	10 202,72
13		Aparat de fitnes „Voloane duble"	buc			10 666,67
	5	Aparat de fitnes	buc	1,0000	10 666,67	10 666,67

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

