

Obiectivul: DETS SECTORUL BOTANICA

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului de joacă pentru instituțiile de învățământ sectorul Botanica Sc - SP 12

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1 Lucrări de terasamente		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,5040
1.2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	85,6800
1.3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	3,5000
1.4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	1,4400
1.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	28,8000
1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	28,8000
1.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	28,8000
1.8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	72,0000
		TOTAL 1.1 Lucrări de terasamente		
		1.2 Pardosea		
1.9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasă VR1 150X150, d 4mm, 1,37 kg/m.p	kg	197,2800
1.10	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Beton pentru fixarea utilaj de joacă	m3	5,8500
1.11	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,4000
1.12	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu preadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T.	m2	1,0000
		TOTAL 1.2 Pardosea		
		1.3 Gard		
1.13	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	1,4400
1.14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,1800
1.15	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). (Beton marfă)	m3	1,0800
1.16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teavă profilată 80x80x5 mm -24 buc l. 2,5m = 50 m.l.x8,13=406 kg	t	0,4065
1.17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	360,0000
1.18	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,7660
1.19	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 mdistanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coamă de 2,05mpentru utilizarea de stilpi metalici fixați în beton turnat pe șantier PANOU EUROGARD ZINCAT 1,5 (h) (norma 1,5) capac pentru stilpi - 20 buc, element de fixare stîlp - 80 buc. RESTUL RESURSELOR DE MATERIALE SE EXCLUD.	m	48,0000
		TOTAL 1.3 Gard		

Devizul: Utilaje				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Preț de piață	Complex de joacă RTR 16 - 02 - T2	buc	1,0000
2.2	Preț de piață	Leagăn din lemn RTR 51 - 2	buc	1,0000
2.3	Preț de piață	Balansor „Fantezie”	buc	2,0000
2.4	Preț de piață	Carusel cu 8 locuri RTR 027	buc	1,0000
2.5	Preț de piață	Scaune din lemn cu spetează	buc	4,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;