

**Reparatia capitala a drumului  
L584.1,drum de acces spre s.  
Copceac,Etapa 3 (proiect an.2025  
si etapa 1 (proiect an.2026)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Reparatia capitala a a drumului L584.1,drum de acces spre s..Copceac,km 2.98- km4.ETAPA I PC 17+50.00-PC 29+37.91

Valoarea de deviz 9 639 113,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare.1.1.Restabilirea traseului si trasarea axelor.</b>				
1	000111	Reabilitarea traseului	1 km	1,190	4 540,80 4 540,80	5 403,55 5 403,55
2	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	1,190	6 054,40 6 054,40	7 204,74 7 204,74
<b>Total Lucrari pregatitoare.1.1.Restabilirea traseului si trasarea axelor.</b>						<b>12 608,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 608,29</b>
		<b>1.2. Lucrari de defrisare.</b>				
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	19,000	158,99 154,20	3 020,77 2 929,77
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	19,000	105,95 105,95	2 013,09 2 013,09
5	Tr11AG03	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase	t	18,050	70,96	1 280,88

1	2	3	4	5	6	7
	G2	moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2			70,96	1 280,88
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	18,050	27,39 0,00	494,40 0,00
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor	100m2	45,000	970,60 970,60	43 676,82 43 676,82
<b>Total 1.2. Lucrari de defrisare.</b>						<b>50 485,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49 900,56</b>
<b>Total Lucrari pregatitoare.</b>						<b>63 094,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>62 508,85</b>
<b>2.Lucrari de terasamente.</b>						
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,585	1 406,76 0,00	6 450,00 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	889,470	11,14 0,00	9 907,20 0,00
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,585	536,86 0,00	2 461,50 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	1 408,33 0,00	1 056,25 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	145,910	11,15 0,00	1 627,20 0,00
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,750	1 724,00 0,00	1 293,00 0,00
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	4,050	5 829,80 3 594,80	23 610,69 14 558,94
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	785,700	11,14 0,00	8 750,40 0,00
16	DI96	Compactarea rambleurului pamint de	100 m3	4,050	1 729,26	7 003,50

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
17	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	2,580	5 831,74 3 594,80	15 045,88 9 274,58
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	500,190	11,13 0,00	5 568,00 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,580	1 729,07 0,00	4 461,00 0,00
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,942	1 406,58 0,00	1 325,00 0,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	182,730	27,40 0,00	5 006,40 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,942	1 729,30 0,00	1 629,00 0,00
<b>Total 2.Lucrari de terasamente.</b>						<b>95 195,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 833,52</b>
		<b>3. Amenajarea si constructia sistemului rutier.</b>				
23	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81- 180 cp )3.	100m2	77,260	59,99 0,00	4 635,00 0,00
24	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	77,260	268,37 0,00	20 734,60 0,00
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore,amestec optimal fr.0-32/32-63 LA30 SM SREN 13242 h=20cm	m3	1 545,15 0	966,41 56,76	1 493 251,1 9 87 702,71
26	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% h=20cm (amestec stabilizat din ciment tip Rc 6/8,h=20cm)	100 m3	15,450	16 553,40 108,81	255 750,04 1 681,04

1	2	3	4	5	6	7
27	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	92,710	64,20 0,00	5 951,53 0,00
28	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3	15,450	1 764,47 96,50	27 261,10 1 490,90
29	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	77,260	268,37 0,00	20 734,60 0,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1l/m2	t	7,842	12 609,92 0,00	98 887,00 0,00
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4leg.,bitum 50/70,conform CP D.02.25.:2021) nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude.	m2	7 129,14 0	238,64 5,68	1 701 317,9 6 40 465,15
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	1,782	12 634,46 0,00	22 514,60 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2	7 129,14 0	218,36 4,73	1 556 692,2 6 33 721,12
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.4-32mm de 10 cm	m2	2 376,00 0	85,90 3,00	204 096,50 7 125,27
<b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier.</b>						<b>5 411 826,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>172 186,19</b>
		<b>4.Amenajarea si constructii drumurilor laterale</b>				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,036	1 405,65 0,00	1 456,25 0,00
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	200,900	12,95 0,00	2 601,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,036	274,45 28,31	284,33 29,33
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	1 403,85 0,00	912,50 0,00
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	125,600	12,96 0,00	1 627,20 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,650	1 721,54 0,00	1 119,00 0,00
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (ampriza drumului 258.90m2)	100 m3	0,780	1 728,85 0,00	1 348,50 0,00
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	1 410,26 0,00	1 100,00 0,00
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	150,700	12,96 0,00	1 953,60 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 728,85 0,00	1 348,50 0,00
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,043	1 453,49 0,00	62,50 0,00
46	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	8,410	27,40 0,00	230,40 0,00
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,043	1 744,19 0,00	75,00 0,00
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	1 392,05 0,00	306,25 0,00
49	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	41,900	27,38 0,00	1 147,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 725,00 0,00	379,50 0,00
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090	1 388,89 0,00	125,00 0,00
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	17,460	12,92 0,00	225,60 0,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	29,33 29,33	263,93 263,93
54	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,900	575,26 491,92	517,73 442,73
55	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,900	256,79 62,01	231,11 55,81
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip structura rutiera	m3	25,890	773,86 35,00	20 035,26 906,27
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, amestec optimal fr.4-32/32-63 LA30 SM EN 1328542+A1 strat de fundatie h=24cm	m3	45,540	982,87 56,75	44 759,77 2 584,47
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7/m2	t	0,074	13 194,59 0,00	976,40 0,00
59	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2	105,750	238,70 5,67	25 242,28 599,76
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,032	11 506,25 0,00	368,20 0,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2	105,750	218,28 4,73	23 083,27 500,43
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2	45,000	85,88 3,01	3 864,38 135,28

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 4.Amenajarea si constructii drumurilor laterale</b>						<b>135 645,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 518,01</b>
		<b>5 Montare rigolei carosabila B2-20-25</b>				
63	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	7,000	838,80 93,65	5 871,63 655,58
64	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale	m3	10,000	2 429,66 301,77	24 296,64 3 017,74
65	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-20-25.1buc=0,5ml) 0,023m3/buc	buc	400,000	264,71 17,97	105 885,60 7 189,60
<b>Total 5 Montare rigolei carosabila B2-20-25</b>						<b>136 053,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 862,92</b>
		<b>6.Amenajarea rigolei trapezodale cu beton monolit.</b>				
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	0,980	5 828,57 3 594,80	5 712,00 3 522,90
67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	41,900	194,87 194,87	8 164,93 8 164,93
68	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	271,000	11,14 0,00	3 019,20 0,00
69	DI130	Rigole din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fund rigolei)	100m2	1,280	61 805,64 15 467,10	79 111,22 19 797,89
70	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5)	100m2	-1,280	15 260,98 3 831,30	-19 534,06 -4 904,06
71	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	6,726	61 825,32 15 467,09	415 837,10 104 031,62
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5)	100m2	-6,726	15 253,54 3 831,26	-102 595,29 -25 769,04
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinteni	m3	1,950	877,30 93,63	1 710,74 182,58

1	2	3	4	5	6	7
74	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD3 XF4 pinten	m3	16,900	2 898,37 301,77	48 982,39 5 099,89
75		Diferenta material lemnos	m3	1,880	5 000,00 0,00	9 400,00 0,00
76	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale)	m2	27,930	24,55 7,59	685,60 211,90
<b>Total 6.Amenajarea rigolei trapezoidale cu beton monolit.</b>						<b>450 493,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>110 338,61</b>
		<b>7 Amenajarea casiuri pe acostament ai caminelor de desipare.</b>				
77	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,700	194,84 194,84	1 110,60 1 110,60
78	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3	0,590	840,53 93,00	495,91 54,87
79	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF2	m3	0,630	2 313,46 301,83	1 457,48 190,15
80	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-18-25 -)0.02m3/buc	buc	18,000	279,87 17,97	5 037,68 323,53
81	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3	2,600	838,47 93,51	2 180,01 243,12
82	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 casiuri de evacuare a apelor	m3	0,720	2 909,49 302,19	2 094,83 217,58
83	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3	1,020	837,55 93,68	854,30 95,55
84	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6 ) 0.022m3/buc	buc	35,000	496,26 17,97	17 369,09 629,09

1	2	3	4	5	6	7
85	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinteni	m3	0,160	830,75 94,62	132,92 15,14
86	DI119	Fundatii monolite din beton C00/37 XF4 pinten	m3	0,800	2 907,79 301,54	2 326,23 241,23
87	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	0,200	834,75 94,60	166,95 18,92
88	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF4	m3	0,320	2 331,22 301,53	745,99 96,49
89	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5 ) 0.079m3/buc	buc	8,000	506,62 17,97	4 052,99 143,79
90	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disipare) 0,004m3/buc pentru camin de disipare	buc	2,000	264,27 17,98	528,55 35,95
91	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	1,300	837,65 93,87	1 088,95 122,03
92	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF4	m3	1,400	2 341,44 302,04	3 278,02 422,86
93	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5 )0.079m3/buc	buc	12,000	506,24 17,97	6 074,89 215,69
94	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B9)0,088m3/buc	buc	2,000	565,77 17,98	1 131,55 35,95
<b>Total 7 Amenajarea casiuri pe acostament ai caminelor de desipare.</b>						<b>50 126,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 212,54</b>
		<b>8.Constructia podetului de D 2x1,5m</b>				
95	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,950	1 282,89 0,00	1 218,75 0,00
96	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	10,550	194,85	2 055,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)			194,85	2 055,66
97	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (curatirea podetului)	m3	8,100	194,92 194,92	1 578,87 1 578,87
98	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului	m3	35,470	128,77 57,71	4 567,34 2 047,14
99	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului demolarea rostului	m3	1,990	128,18 57,52	255,07 114,47
100	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,090	5 079,11 2 449,11	457,12 220,42
101	pret firmei	Chilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg	87,370	90,00 0,00	7 863,30 0,00
102	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 camasiurea	m3	1,620	2 892,49 301,90	4 685,83 489,08
103	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3	1,360	2 772,47 301,88	3 770,56 410,56
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal ST-12)-4buc	m3	6,280	7 781,69 307,45	48 869,02 1 930,79
105	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub portal	m3	0,580	839,50 92,97	486,91 53,92
106	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST-6)-4buc	m3	6,720	7 631,79 307,45	51 285,65 2 066,06
107	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub aropi	m3	0,450	843,60 94,60	379,62 42,57
108	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13285 h=20cm	m3	3,820	838,03 93,61	3 201,26 357,59
109	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=30cm	m3	5,740	2 892,84 301,76	16 604,88 1 732,13
110	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,430	62 020,49 15 466,00	26 668,81 6 650,38

1	2	3	4	5	6	7
111	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=5	100m2	-0,430	16 347,65 3 830,21	-7 029,49 -1 646,99
112	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	85,900	24,03 8,51	2 063,81 731,26
113	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,240	0,00 0,00	0,00 0,00
114	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinten	m3	0,210	837,86 94,62	175,95 19,87
115	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pinten	m3	1,040	2 903,43 301,99	3 019,57 314,07
116	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinten	m3	0,840	840,35 93,48	705,89 78,52
117	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pinten	m3	8,430	2 896,18 301,75	24 414,79 2 543,79
118	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,854	61 833,34 15 467,21	52 805,67 13 209,00
119	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=3	100m2	-0,854	9 870,26 2 298,54	-8 429,20 -1 962,95
120	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	170,780	24,03 8,51	4 103,19 1 454,00
121	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,640	0,00 0,00	0,00 0,00
122	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Anrocament	m3	18,390	974,06 262,97	17 912,94 4 835,95
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680	1 406,25 0,00	2 362,50 0,00
124	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	310,800	27,41 0,00	8 520,00 0,00
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,680	336,40 33,79	565,15 56,76

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 9.Constructia podetului de D 2x1,5m</b>						<b>275 139,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>39 382,92</b>
		<b>9. Amenajarea parapetului</b>				
126	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	140,000	893,21 <hr/> 20,81	125 049,68 <hr/> 2 913,68
<b>Total Amenajarea parapetului</b>						<b>125 049,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 913,68</b>
		<b>10.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere.</b>				
127	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	11,000	771,11 <hr/> 103,11	8 482,26 <hr/> 1 134,26
128	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	2,000	771,12 <hr/> 103,11	1 542,23 <hr/> 206,23
129	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantate - indicatoare 900	buc	7,000	745,74 <hr/> 41,62	5 220,20 <hr/> 291,36
130	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare 800	buc	6,000	745,74 <hr/> 41,62	4 474,46 <hr/> 249,74
131	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare 600x200	buc	2,000	820,74 <hr/> 41,62	1 641,48 <hr/> 83,24
132	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare 450x330	buc	2,000	745,74 <hr/> 41,62	1 491,48 <hr/> 83,24
133	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stlp complet (stilpi de semnalizare)	buc	75,000	243,41 <hr/> 45,41	18 255,60 <hr/> 3 405,60
134	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, alb	m2	505,700	750,07 <hr/> 3,03	379 310,77 <hr/> 1 530,63
135	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, rosu	m2	5,640	802,53 <hr/> 3,02	4 526,26 <hr/> 17,03
136	RpIzF09A	Montarea produse preformate pe suprafata partii carosabile	m2	48,420	232,99 <hr/> 198,66	11 281,28 <hr/> 9 618,92
<b>Total 10.Lucrari pentru siguranta circulatiei</b>						<b>436 226,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutiere.</b>				
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>16 620,25</b>
		<b>Total Reparatia capitala a drumului L584.1,drum de acces spre s.Copceac,km 2.98-km.4 ETAPA I.</b>				<b>7 178 850,67</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>448 377,49</b>
	Total		?			7 178 850,67
	Asigurari sociale		24,00 %			107 610,60
	Total		100,00 +			7 286 461,27
	Cheltuieli de regie		6,00 %			437 187,68
	Total		100,00 +			7 723 648,95
	Beneficiu		4,00 %			308 945,96
	Total		100,00 +			8 032 594,91
	TVA		20,00 %			1 606 518,98

**Total deviz:** **9 639 113,8**  
**Incluziv salariu** **9**  
**448 377,49**

Intocmit \_\_\_\_\_ (Lincons SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Consiliul raional Stefan Voda)  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a drumului  
L584.1,drum de acces spre s.  
Copceac,Etapa 3 (proiect an.2025  
si etapa 1 (proiect an.2026)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Reparatia capitala a a drumului L584.1,drum de acces spre s..Copceac,km 2.98- km4.ETAPA I PC 17+50.00-PC 29+37.91

Valoarea de deviz 9 639 113,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	46511110000	Geodezist	h-om.	57,12	94,60	5 403,55
2.	6141120100300	Stivuitor	h-om	3,61	94,60	341,51
3.	7111020030200	Miner	h-om	22,85	94,60	2 161,61
4.	7123010010200	Betonist	h-om	26,79	94,60	2 534,34
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,10	94,60	2 185,26
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,63	94,60	8 573,60
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,74	94,60	353,79
8.	7129020012800	Pavator	h-om	963,99	94,60	91 193,45
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,27	94,60	498,54
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	796,68	94,60	75 365,92
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	61,44	94,60	5 812,22
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,33	94,60	220,42
13.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	16,36	94,60	1 547,66
14.	7422090100200	Corhonitor	h-om	6,65	94,60	629,09
15.	8141260100100	Fasonator	h-om	25,46	94,60	2 408,52
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	713,10	94,60	67 459,26
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,64	94,60	3 939,14
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 802,80	94,60	170 544,87
19.	931006001993g	Agutor gedez	h-om.	38,08	94,60	3 602,37
20.	931006001996g	Ajutor geodez	h-om.	38,08	94,60	3 602,37
<b>Total manopera</b>						<b>448 377,49</b>

#### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,90	83,33	75,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4leg.bitum 50/70,conform CP.D.02.25.:2021	t	853,72	1 880,33	1 605 275,33
3.	111100010001311-BA	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	709,02	2 089,00	1 481 142,78
4.	1111000100038-3	Termoplast alb	kg	3 185,91	116,65	371 636,40
5.	1111000100038-5	Termoplast rosu	kg	35,53	125,00	4 441,25
6.	1111000100062	Microbile	kg	107,38	38,00	4 080,44
7.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	39,90	15,00	598,50
8.	124654564548476946	material lemnos	m3	1,88	5 000,00	9 400,00
9.	141112200068	Piatra sparta LA30	m3	14,15	555,00	7 853,25
10.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	18,57	704,20	13 076,99
11.	1411122201646-032	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-32 mm	m3	313,67	520,00	163 108,40

12.	1411122201646-432	Piatra sparta fr. 4-32 mm LA30	m3	9,24	602,00	5 562,48
13.	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	88,24	555,00	48 973,20
14.	14111222016601-304	Piatra sparta LA30 fr.4-32ЬЬ	m3	305,05	602,00	183 640,10
15.	141112220167-3263	Piatra sparta fr 32 -63mm LA30	m3	1 883,54	548,02	1 032 217,59
16.	1411122201672	Piatra sparta fr 32 -63mm LA30	m3	55,51	548,02	30 420,59
17.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,25	589,00	1 325,25
18.	1421102200068	Piatra sparta LA30	m3	21,58	555,00	11 976,90
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,94	480,00	16 291,20
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,99	5,00	9,95
21.	2	Chit asfaltic	m3	0,00	7 900,00	0,00
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,78	5 000,00	13 900,00
23.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,99	69,50	277,31
24.	23203226000401	Bitum	t	12,43	12 000,00	149 160,00
25.	243012610872 1	Email alb (сжатая)	kg	0,00	70,00	0,00
26.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	5,06	50,00	253,00
27.	2430126108729-2	Vopsea PF-115 rosu	kg	0,06	48,00	2,88
28.	2615107326105-900	Indicator 900	buc	7,00	680,00	4 760,00
29.	2615107326105-9000	Indicator 800	buc	6,00	680,00	4 080,00
30.	2615107326105-9000-4	Indicator 450x330	buc	2,00	680,00	1 360,00
31.	2615107326105-9000-6	Indicator 600x200	buc	2,00	755,00	1 510,00
32.	2651122100002	Ciment	t	86,52	2 200,00	190 344,00
33.	2661126401010-1	Stilp de semnalizare din mase plastice	buc	75,00	195,00	14 625,00
34.	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,30	1 480,00	1 924,00
35.	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	2,40	1 583,33	3 799,99
36.	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	116,65	2 125,00	247 881,25
37.	2663102100000-M20	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1^2017	m3	1,39	2 000,00	2 780,00
38.	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	2,81	1 583,33	4 449,16
39.	2663102100000-C20/25	Beton C20/25 XF2	m3	10,20	1 667,00	17 003,40
40.	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	18,71	2 125,00	39 758,75
41.	2666122800564-ST-6	Aripi ST6	m3	6,92	6 428,00	44 481,76
42.	2666122800564-ST12	Portal ST12	m3	6,47	6 570,00	42 507,90
43.	2666122800611-B5	Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XF4 XM2 0.079m3/buc	buc	20,14	460,00	9 264,40
44.	2666122800611-B6	Element prefabricat din beton armat Б-6 0,02 2m3/buc	buc	35,24	450,00	15 858,00
45.	2666122800611-18	Element prefabricat din beton armat Б-1-18-25 0,02 m3/buc	buc	18,13	235,00	4 260,55
46.	2666122800611-225	Element prefabricat din beton armat Б-2-25 0.025m3/buc	buc	402,80	220,00	88 616,00
47.	2666122800611-277	Bloc disepare 0,004m3/buc	buc	2,01	220,00	442,20
48.	2666122800611-B9	Element prefabricat din beton armat B9 0,088m3/buc	buc	2,01	520,00	1 045,20
49.	2682132600452-22	Produse preformate pentru marcaj rutier (diferite culori)	m2	55,86	10,00	558,60
50.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	30,72	15,42	473,70
51.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	2,56	8,75	22,40
52.	271060200100	Otel beton A240	kg	256,68	15,25	3 914,37
53.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,85	17,50	67,37
54.	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM2-40	buc	2,00	520,00	1 040,00
55.	2811106301794-35	Stilp metalic confectionat industrial CKM-2.35	buc	11,00	520,00	5 720,00
56.	2873122000751	Piese forjate	kg	430,59	35,00	15 070,65

57.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	34,00	3,00	102,00
58.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	68,00	2,80	190,40
59.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	34,00	0,60	20,40
60.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,68	62,00	42,16
61.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,34	62,00	21,08
62.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	68,00	0,50	34,00
63.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	75,00	3,00	225,00
64.	2875277301001	Complect de parapet metalic zincat H1-A-W3	m	140,00	850,00	119 000,00
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	355,17	19,00	6 748,23
66.	4100126202818	Apa	m3	2,08	19,00	39,52
67.	87859	Пакия просмоленая	kg	90,00	90,00	8 100,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>6 056 840,23</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,70	250,00	2 175,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,00	220,00	1 540,00
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	4,90	220,00	1 078,00
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,84	25,00	121,00
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,94	50,00	97,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	30,17	550,00	16 593,50
7.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	4,35	400,00	1 740,00
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,91	820,00	2 386,20
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	145,13	860,00	124 811,80
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	87,18	350,00	30 513,00
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	500,45	350,00	175 157,50
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,63	300,00	7 989,00
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,33	450,00	8 248,50
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	86,09	980,00	84 368,20
15.	2952260003000	Excavator	h-ut	23,13	625,00	14 456,25
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,20	625,00	16 375,00
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	17,77	750,00	13 327,50
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,19	750,00	5 392,50
19.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	23,02	450,00	10 359,00
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	14,01	80,00	1 120,80
21.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	4,90	420,00	2 058,00
22.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	17,77	2 500,00	44 425,00
23.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,82	50,00	91,00
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,62	420,00	12 020,40
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	105,58	480,00	50 678,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	60,20	452,00	27 210,40
27.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	7,72	2 500,00	19 300,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>673 632,95</b>

### **Total:**

Total	?	7 178 850,67
Asigurari sociale	24,00 %	107 610,60
Total	100,00 +	7 286 461,27

Cheltuieli de regie	6,00 %	437 187,68
Total	100,00 +	7 723 648,95
Beneficiu	4,00 %	308 945,96
Total	100,00 +	8 032 594,91
TVA	20,00 %	1 606 518,98

**Total deviz:**

**9 639 113,  
89**

Intocmit

(Lincons SRL)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Stefan Voda)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reparatia capitala a drumului L584.1,drum de acces  
spre s. Copceac,Etapa 3 (proiect an.2025 si etapa 1  
(proiect an.2026)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatia capitala a a drumului L584.1,drum de acces spre s..Copceac,km 2.98-  
km4.ETAPA I PC 17+50.00-PC 29+37.91  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare.1.1.Restabilirea traseului si trasarea axelor.</b>				
1	000111	Reabilitarea traseului	1 km			4 540,80 4 540,80
	931006001 996g	Ajutor geodez	h-om.	32,0000	94,60	3 027,20
	465111100 00	Geodezist	h-om.	16,0000	94,60	1 513,60
2	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			6 054,40 6 054,40
	931006001 993g	Agutor gedez	h-om.	32,0000	94,60	3 027,20
	465111100 00	Geodezist	h-om.	32,0000	94,60	3 027,20
	243012610 872 1	Email alb (сжатая)	kg	0,0000	70,00	0,00
		<b>1.2. Lucrari de defrisare.</b>				
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			158,99 154,20
	614112010 0300	Stivuator	h-om	0,1900	94,60	17,97
	814126010 0100	Fasonator	h-om	1,0900	94,60	103,11
	742209010 0200	Corhonitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	50,00	4,79
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv	buc			105,95

1	2	3	4	5	6	7
		bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm				105,95
	814126010 0100	Fasonator	h-om	0,2500	94,60	23,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
5	Tr11AG0 3G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			70,96 <hr/> 70,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,96
6	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			27,39 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,39
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor	100m2			970,60 <hr/> 970,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<b>2.Lucrari de terasamente.</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 406,76 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,76
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,14 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			536,86 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,86
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			1 408,33 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 408,33
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,15 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,15
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 724,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	534,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 190,00
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			5 829,80 3 594,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	625,00	1 899,69
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	860,00	276,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	750,00	59,26
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,14 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 729,26 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 192,59
17	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			5 831,74 3 594,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	625,00	1 899,22
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	860,00	276,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	750,00	61,05
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			11,13

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,13
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 729,07</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	537,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 191,86
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>1 406,58</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,58
21	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			<u>27,40</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,40
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 729,30</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	535,03
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 194,27
		<b>3. Amenajarea si constructia sistemului rutier.</b>				
23	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp )3.	100m2			<u>59,99</u> 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	750,00	59,99
24	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			<u>268,37</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	860,00	268,37
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, amestec optimal fr.0-32/32-63 LA30 SM SREN 13242 h=20cm	m3			<u>966,41</u> 56,76

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646-032	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-32 mm	m3	0,2030	520,00	105,56
	141112220 167-3263	Piatra sparta fr 32 -63mm LA30	m3	1,2190	548,02	668,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,12
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	452,00	6,78
26	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% h=20cm (amestec stabilizat din ciment tip Rc 6/8,h=20cm)	100 m3			16 553,40 <hr/> 108,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	94,60	108,81
	265112210 0002	Ciment	t	5,6000	2 200,00	12 320,00
	295250000 5012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	2 500,00	2 875,40
	341054000 5608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	2 500,00	1 249,19
27	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			64,20 <hr/> 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	452,00	45,20
28	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3			1 764,47 <hr/> 96,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,50
	295227000 3309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,4900	450,00	670,49

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	860,00	997,49
29	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			268,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	860,00	268,37
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1l/m2	t			12 609,92 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 364,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	245,73
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4leg., bitum 50/70, conform CP D.02.25.:2021) nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude.	m2			238,64 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4leg. bitum 50/70, conform CP.D.02.25.:2021	t	0,1180	1 880,33	221,88
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,47
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t			12 634,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 390,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	243,88
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2			218,36 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311- BA	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	0,0980	2 089,00	204,72
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.4-32mm de 10 cm	m2			85,90 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601-304	Piatra sparta LA30 fr.4-32ьь	m3	0,1260	602,00	75,85
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,00	0,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	452,00	0,44
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		<b>4.Amenajarea si constructii drumurilor laterale</b>				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 405,65 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 405,65
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,95 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	480,00	12,95
37	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3			274,45 ----- 28,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,31
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	589,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	750,00	246,14
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 403,85 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 403,85
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,96 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	480,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 721,54 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	533,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 188,46
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (ampriza drumului 258.90m2)	100 m3			1 728,85 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 192,31
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 410,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 410,26
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,96 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	480,00	12,96
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 728,85 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 192,31
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 453,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 453,49
46	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			27,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,40
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 744,19 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	523,26

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 220,93
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 392,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 392,05
49	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			27,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,38
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 725,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	531,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	750,00	1 193,18
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 388,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 388,89
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,92 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	480,00	12,92
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
54	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			575,26 491,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	83,33	83,33
55	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2			256,79

1	2	3	4	5	6	7
		la cisterna				62,01
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	452,00	175,78
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip structură rutieră	m3			773,86 35,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,00	629,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,53
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	452,00	10,48
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	860,00	41,19
57	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, amestec optimizat fr.4-32/32-63 LA30 SM EN 1328542+A1 strat de fundație h=24cm	m3			982,87 56,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,75
	141112220 1646-432	Piatră spartă fr. 4-32 mm LA30	m3	0,2030	602,00	122,14
	141112220 1672	Piatră spartă fr 32 -63mm LA30	m3	1,2190	548,02	668,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	452,00	6,75
58	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7/m2	t			13 194,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 972,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	221,62
59	DB19F	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD22.4	m2			238,70 5,67

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,67
	111100010 001310	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4leg.bitum 50/70,conform CP.D.02.25.:2021	t	0,1180	1 880,33	221,91
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	350,00	2,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,49
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 506,25 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	11 250,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	256,25
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2			218,28 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311- BA	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	0,0980	2 089,00	204,65
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2			85,88 3,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,01
	141112220 16601-304	Piatra sparta LA30 fr.4-32ьь	m3	0,1260	602,00	75,85
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,06
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	452,00	0,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,27
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		<b>5 Montare rigolei carosabila B2- 20-25</b>				
63	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			838,80 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	638,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
64	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale	m3			2 429,66 301,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210 0000C20/2 5	Beton C20/25 XF2	m3	1,0200	1 667,00	1 700,34
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	185,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,55
65	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-20-25.1buc=0,5ml) 0,023m3/buc	buc			264,71 17,97
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611-225	Element prefabricat din beton armat B-2-25 0.025m3/buc	buc	1,0070	220,00	221,54
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
		<b>6.Amenajarea rigolei trapezoidale cu beton monolit.</b>				
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			5 828,57 3 594,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	625,00	1 900,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	860,00	272,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	750,00	61,22
67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 194,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,87
68	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,14 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
69	DI130	Rigole din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fund rigolei)	100m2			61 805,64 15 467,10
	931006001	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 125,00	33 485,35
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 187,50
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	35,00	1 622,30
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 000,00	781,25
	141112220 166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	555,00	6 118,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,00	1 144,13
70	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5)	100m2			15 260,98 3 831,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,30
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	11 156,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 000,00	273,44
71	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2			61 825,32 15 467,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,09
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 125,00	33 489,44
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 211,42
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	35,00	1 622,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 000,00	773,12
	141112220 166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	555,00	6 116,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,00	1 145,12
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5)	100m2			15 253,54 3 831,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,26
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	11 162,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 000,00	260,18
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinteni	m3			877,30 93,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,63
	141112220	Piatra sparta	m3	1,1500	589,00	676,59

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,95
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,13
74	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD3 XF4 pinten	m3			<u>2 898,37</u> 301,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 167,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	186,39
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
75		Diferenta material lemnos	m3			<u>5 000,00</u> 0,00
	124654564 548476946	material lemnos	m3	1,0000	5 000,00	5 000,00
76	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale)	m2			<u>24,55</u> 7,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,74
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	15,42	16,96
		<b>7 Amenajarea casiuri pe acostament ai caminelor de desipare.</b>				
77	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			<u>194,84</u> 194,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,84
78	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3			<u>840,53</u> 93,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,00
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	639,66
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,93
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,93
79	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF2	m3			<u>2 313,46</u> 301,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,83
	266310210 0000- C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	1,0200	1 583,33	1 608,46
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	158,73
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	244,44
80	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-18-25 - )0.02m3/buc	buc			<u>279,87</u> 17,97
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611-18	Element prefabricat din beton armat B-1-18-25 0,02 m3/buc	buc	1,0070	235,00	236,70
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
81	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3			<u>838,47</u> 93,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,51
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	638,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,81
82	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 casiuri de evacuare a apelor	m3			<u>2 909,49</u> 302,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	302,19
	266310210 0000C30/3 7	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 154,51
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	208,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	244,44
83	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3			<u>837,55</u> 93,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,68
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	636,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,86
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,39
84	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6 ) 0.022m3/buc	buc			<u>496,26</u> 17,97

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611- B6	Element prefabricat din beton armat B-6 0,02 2m3/buc	buc	1,0070	450,00	453,09
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
85	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinteni	m3			830,75 ----- 94,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	94,63
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	624,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	2,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	109,38
86	DI119	Fundatii monolite din beton C00/37 XF4 pinten	m3			2 907,79 ----- 301,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,54
	266310210 0000C30/3 7	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 178,13
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	187,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	240,63
87	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			834,75 ----- 94,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	94,60
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	638,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	100,00
88	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF4	m3			2 331,22 ----- 301,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,53
	266310210 0000- C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	1,0200	1 583,33	1 632,81
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	156,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	240,63
89	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5 ) 0.079m3/buc	buc			506,62 ----- 17,97
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611- B5	Element prefabricat din beton armat B-5 C35/45 XF4 XM2 0.079m3/buc	buc	1,0070	460,00	463,45
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
90	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0,004m3/buc pentru camin de disipare	buc			264,27 17,98
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,98
	266612280 0611-277	Bloc disepare 0,004m3/buc	buc	1,0070	220,00	221,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
91	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			837,65 93,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,87
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	636,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,77
92	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF4	m3			2 341,44 302,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	302,04
	266310210 0000- C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	1,0200	1 583,33	1 617,26
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	178,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	243,57
93	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5 )0.079m3/buc	buc			506,24 17,97
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611- B5	Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XF4 XM2 0.079m3/buc	buc	1,0070	460,00	463,07
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
94	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B9)0,088m3/buc	buc			565,77 17,98
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,98
	266612280 0611-B9	Element prefabricat din beton armat B9 0,088m3/buc	buc	1,0070	520,00	522,60
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
		<b>8.Constructia podetului de D</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2x1,5m</b>				
95	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 282,89 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	625,00	1 282,89
96	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)	m3			194,85 <hr/> 194,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,85
97	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (curatirea podetului)	m3			194,92 <hr/> 194,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,92
98	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului	m3			128,77 <hr/> 57,71
	711102003 0200	Miner	h-om	0,6100	94,60	57,71
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3740	80,00	29,93
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	220,00	41,12
99	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului demolarea rostului	m3			128,18 <hr/> 57,52
	711102003 0200	Miner	h-om	0,6100	94,60	57,52
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3740	80,00	29,75
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	220,00	40,90
100	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			5 079,11 <hr/> 2 449,11
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	25,8800	94,60	2 449,11

1	2	3	4	5	6	7
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,2500	90,00	2 630,00
101	pret firmei	Chilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg			90,00 ----- 0,00
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,0000	90,00	90,00
102	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 camasuirea	m3			2 892,49 ----- 301,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,90
	266310210 0000C30/3 7	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 164,35
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	185,19
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	241,05
103	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3			2 772,47 ----- 301,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,88
	266310210 0000-M20	Mortar de ciment M20 SM EN 998- 1^2017	m3	1,0200	2 000,00	2 044,12
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	183,82
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,65
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal ST-12)-4buc	m3			7 781,69 ----- 307,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	266310210 0000- C16/20	Beton C16/20 XF4	m3	0,2100	1 583,33	342,89
	266612280 0564-- ST12	Portal ST12	m3	1,0000	6 570,00	6 768,77
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	550,00	362,58
105	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub portal	m3			839,50 ----- 92,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	92,97
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	641,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,97
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	103,45
106	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST-6)-4buc	m3			7 631,79 ----- 307,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	266310210 0000-	Beton C16/20 XF4	m3	0,2100	1 583,33	341,64

1	2	3	4	5	6	7
	C16/20					
	266612280 0564--ST- 6	Aripi ST6	m3	1,0000	6 428,00	6 619,31
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	550,00	363,39
107	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub aropi	m3			843,60 ----- 94,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	94,60
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	641,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	2,11
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,56
108	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13285 h=20cm	m3			838,03 ----- 93,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,61
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	637,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,89
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,71
109	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 h=30cm	m3			2 892,84 ----- 301,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,76
	266310210 0000C30/3 7	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 165,72
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	182,93
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,42
110	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			62 020,49 ----- 15 466,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 466,00
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 125,00	33 505,81
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 348,84
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	35,00	1 622,21
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 000,00	813,95
	141112200 068	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	555,00	6 117,91
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,00	1 145,77
111	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=5	100m2			16 347,65 ----- 3 830,21

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 830,21
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	11 168,60
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 000,00	232,56
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	12 000,00	1 116,28
112	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			24,03 ----- 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200 100	Otel beton A240	kg	1,0000	15,25	15,25
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,50	0,26
113	pretul firmei	Chit asfaltic	m3			0,00 ----- 0,00
	2	Chit asfaltic	m3	0,0000	7 900,00	0,00
114	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinten	m3			837,86 ----- 94,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	94,62
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	634,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,81
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	107,14
115	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pinten	m3			2 903,43 ----- 301,99
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,99
	266310210 0000C30/3 7	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 165,87
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	192,31
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	243,27
116	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub pinten	m3			840,35 ----- 93,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,48
	142110220 0068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	555,00	640,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,81
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,17
117	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pinten	m3			2 896,18 ----- 301,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,75
	266310210 0000C30/3	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	2 167,85

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	183,87
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,70
118	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			61 833,34 ----- 15 467,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,21
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 125,00	33 492,39
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 231,85
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	35,00	1 622,13
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 000,00	761,12
	141112200 068	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	555,00	6 115,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,00	1 143,23
119	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=3	100m2			9 870,26 ----- 2 298,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	2 298,54
	266310210 0000- C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 125,00	6 693,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 000,00	175,64
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	12 000,00	702,58
120	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			24,03 ----- 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200 100	Otel beton A240	kg	1,0000	15,25	15,25
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,50	0,26
121	pretul firmei	Chit asfaltic	m3			0,00 ----- 0,00
	2	Chit asfaltic	m3	0,0000	7 900,00	0,00
122	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Anrocament	m3			974,06 ----- 262,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,97
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	704,20	711,09
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			1 406,25 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,25
124	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			27,41 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			336,40 33,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,79
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	589,00	3,51
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	299,11
		<b>9. Amenajarea parapetului</b>				
126	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			893,21 20,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	287527730 1001	Complect de parapet metalic zincat H1-A-W3	m	1,0000	850,00	850,00
	295227000 3722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	420,00	14,70
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0350	220,00	7,70
		<b>10.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere.</b>				
127	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			771,11 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 0000-15	Beton C12/15	m3	0,1000	1 480,00	148,00
	281110630 1794-35	Stilp metalic confectionat industrial CKM-2.35	buc	1,0000	520,00	520,00
128	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc			771,12 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,89
	266310210 0000-15	Beton C12/15	m3	0,1000	1 480,00	148,00
	281110630 1794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM2-40	buc	1,0000	520,00	520,00
129	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc			745,74

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantate - indicatoare 900				41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-900	Indicator 900	buc	1,0000	680,00	680,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,80	11,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	62,00	1,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	62,00	2,48
130	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 800	buc			745,74 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-9000	Indicator 800	buc	1,0000	680,00	680,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,80	11,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	62,00	1,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	62,00	2,48
131	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare 600x200	buc			820,74 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-9000-6	Indicator 600x200	buc	1,0000	755,00	755,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,80	11,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2685					
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	62,00	1,24
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	62,00	2,48
132	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare 450x330	buc			<u>745,74</u> 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 6105- 9000-4	Indicator 450x330	buc	1,0000	680,00	680,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,80	11,20
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	62,00	1,24
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	62,00	2,48
133	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc			<u>243,41</u> 45,41
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	94,60	28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	3,00	3,00
	266112640 1010-1	Stilp de semnalizare din mase plastice	buc	1,0000	195,00	195,00
134	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, alb	m2			<u>750,07</u> 3,03
	714102001 3302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,03
	111100010 0038-3	Termoplast alb	kg	6,3000	116,65	734,89
	111100010 0062	Microbile	kg	0,2100	38,00	7,98
	268216260 8364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	8,75	0,04
	243012610 8729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	50,00	0,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	452,00	0,22
	294034000 4201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	400,00	3,40
135	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, rosu	m2			<u>802,53</u> 3,02

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,02
	111100010 0038-5	Termoplast rosu	kg	6,3000	125,00	787,46
	111100010 0062	Microbile	kg	0,2100	38,00	7,95
	268216260 8364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	8,75	0,05
	243012610 8729--2	Vopsea PF-115 rosu	kg	0,0100	48,00	0,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	452,00	0,00
	294034000 4201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	400,00	3,55
136	RpIzF09 A	Montarea produse preformate pe suprafata partii carosabile	m2			232,99 ----- 198,66
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,2400	94,60	117,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	94,60	81,35
	268213260 0452-22	Produse preformate pentru marcaj rutier (diferite culori)	m2	1,1200	10,00	11,54
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0800	69,50	5,73
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,21
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000	15,00	12,36
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00

Intocmit

(Lincons SRL)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Stefan Voda)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)