

Reparatia sectorului de pe strada Stefan cel Mare din s.Danu, r-nul Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 933 593,74 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector str.Stefan cel Mare, L425m, b=5.0m				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (30% din suprafata)	m2	650,00	12,89 1,90	8 378,23 1 235,38
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 150,00	3,03 2,72	6 523,17 5 855,52
3	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=8 cm)	m3	172,00	311,46 40,85	53 570,78 7 026,63
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,30	7 597,10 0,00	9 876,23 0,00
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 150,00	99,49 2,72	213 909,94 5 855,52
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,65	7 599,42 0,00	4 939,62 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,00	110,40 2,72	237 353,54 5 855,52

8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr.0-40)	m2	760,00	23,88 1,73	18 148,05 1 312,18
Total Sector str.Stefan cel Mare, L425m, b=5.0m						552 699,56
Incluziv salariu						27 140,75
2. Drumuri laterale						
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,00	3,03 2,72	1 213,61 1 089,40
10	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=10cm	m3	40,00	259,00 20,15	10 360,00 806,16
11	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=8cm)	m3	32,00	311,48 40,85	9 967,43 1 307,28
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,24	7 673,96 0,00	1 841,75 0,00
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	400,00	99,49 2,72	39 797,98 1 089,40
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,12	7 383,08 0,00	885,97 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	110,40 2,72	44 159,58 1 089,40
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr.0-40)	m2	200,00	23,87 1,73	4 774,41 345,34
Total Drumuri laterale						113 000,73
Incluziv salariu						5 726,98

Прямые затраты	Lei.	665 700,29
CASM	24,00 %	7 888,26
Total	100,00 +	673 588,55

Cheltuieli de Regia	10,00 %	67 358,86
Total	100,00 +	740 947,41
Beneficiul	5,00 %	37 047,37
Total	100,00 +	777 994,78
TVA	20,00 %	155 598,96

Total deviz: 933 593,74
Incluziv salariu 32 867,73

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)