

**Primaria s.Cunicea raionul
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 37
Reparatia drumurilor locale din s. Cunicea. Primaria Cunicea**

Valoarea de deviz 266 943,01 lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 37:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,700	46,38	960,07
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	197,600	46,38	9 164,69
		Total manopera				10 124,76

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	40,000	38,00	1 520,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	40,000	125,00	5 000,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	756,000	125,00	94 500,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	60,000	125,00	7 500,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	120,000	20,00	2 400,00
		Total materiale de construcții				122 012,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,494	350,00	13 122,90
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	108,400	210,00	22 764,00
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	44,800	180,00	8 064,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,155	350,00	2 504,25
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,320	350,00	3 612,00
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,240	667,67	2 830,92
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,100	160,00	2 736,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,560	150,00	2 484,00
		Total utilaje de construcții				58 118,07

Total deviz:

266 943,0

1

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)