

Anexa nr. 1 la Caiet de sarcini „Servicii de diagnosticare, deservire si reparatii a macaralelor si autoturmelor”

1- Lucrările de diagnosticarea tehnică a instalațiilor de ridicat

Nr.	Denumirea lucrărilor	AP(APT-) 17/18 AGP/BC-22, MSTS, pod rulant (macara pod pîna la 5 t –кран-балка)	KC-2561 KC-2571 KC-4361 KC-4562	KC-3577 KC-3562 KC-3571 KC-3575 KC-55744 CMK- 101/14/10 KTA-	KC-5363, RDK-25t, macara capra, macara pod, macara turn
1	Control vizual și de măsurare și verificarea stării elementelor construcțiilor din metal	1477,32	757,56	703,2	875,52
2	Inspecție nedistructivă a conexiunilor sudate și a metalului din zona de lîngă cusătură prin metoda detectării defectelor cu ultrasunet	798,36	2077,44	2307,36	2869,8
3	Inspecție nedistructivă a elementelor construcțiilor din metal prin metoda detectării defectelor cu ultrasunet	325,2	424,92	601,8	748,56
4	Măsurarea grosimii prin ultrasunet a elementelor construcțiilor din metal	1330,56	1025,16	1265,64	1575,48
5	Control vizual și verificarea stării mecanismelor, nodurilor și a sistemului coardă-bloc	201,12	208,68	134,64	167,88
6	Control vizual și verificarea operabilității echipamentului electro - și hidro - pneumatic	142,08	145,2	68,16	84,72
7	Control vizual și verificarea operabilității echipamentului și dispozitivelor de securitate	71,16	211,68	33,24	42,36
8	Testări complexe de control	532,2	272,16	254,04	314,52
9	Întocmirea unei fișe de evidență a defectelor, prezentarea rezultatelor inspecției și pregătirea actului stării tehnice	491,52	697,08	830,16	1032,72
	În total pentru diagnosticarea tehnică, MDL inc TVA	5369,52	5819,88	6198,24	7711,56

