

**Reparatia curenta a invelitorii
hidroizolante a acoperisurii
cladirii PTCd 3111
Lot 5 din str.Florilor 32/3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №5

Valoarea de deviz 51 911,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	21,00	10,28 9,08	215,83 190,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,21		
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	12,00	64,86 14,27	778,38 171,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32		
	2320322600103	Bitum de izolatie	kg	13,86		
	1412122100880	Filer de calcar	kg	6,30		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	5,04		
	1421102200513	Nisip	m3	0,01		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,43		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28		
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	118,00	34,31 4,54	4 048,83 535,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,54		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-prainer	kg	85,08		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,35		
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	21,00	156,87 61,60	3 294,18 1 293,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,11		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	27,30		
	2710403702180	Banda de otel l(agrafe)	kg	2,18		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,21		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,66		
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	41,50		
	1421102200513	Nisip	m3	0,13		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21		
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	103,00	225,79 44,09	23 256,36 4 541,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,69		
	26823456098	Membrana bituminoasa Bipoli XKII	m2	124,37		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	124,37		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	64,89		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,18		
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	15,00	231,67 47,33	3 475,07 710,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
	26823456098	Membrana bituminoasa Bipoli XKII	m2	18,00		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	18,00		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,00		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90		

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,00	30,32 <hr/> 12,32	30,32 <hr/> 12,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19		
	3410520006728	Macara	h-ut	0,06		
Total			lei		35 098,97	
Fondul social si medical			24,00 %		1 789,11	
Transportarea materialelor			5,00 %		1 293,56	
Total			100,00 +		38 181,64	
Cheltuieli de regie			10,00 %		3 818,17	
Total			100,00 +		41 999,81	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 260,00	
Total			100,00 +		43 259,81	
TVA			20,00 %		8 651,95	
Total			100,00 +		51 911,76	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**51 911,76
7 454,64**

Intocmit

SRL Euroros Grup

(funcția, semnătura)