

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Branistii, 9/2,
conform ATV nr. P-8705.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-05/26

Valoarea de deviz 96 706,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00	856,11 616,11	2 568,33 1 848,33
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	8,00	1 928,45 1 113,45	15 427,60 8 907,60
3	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	3,00	89,09 83,14	267,26 249,41
4	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00	1 559,57 764,57	1 559,57 764,57
5	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	3,00	2 629,03 1 299,03	7 887,07 3 897,07
6	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	2,00	5 349,36 1 989,36	10 698,73 3 978,73
7	TsH76A	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	buc	1,00	1 527,53 1 202,53	1 527,53 1 202,53

1	2	3	4	5	6	7
8	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	4,00	2 685,44 1 885,44	10 741,77 7 541,77
9	TrI1AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	2,00	51,96 51,96	103,92 103,92
10	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	6,80	55,67 55,67	378,57 378,57
11	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,20	48,25 48,25	636,89 636,89
12	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	24,00	180,00 0,00	4 320,00 0,00
13	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	16,00	200,00 0,00	3 200,00 0,00

	Total	lei	59 317,24
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	7 082,25
	Total II3+Asigur	100,00 +	66 399,50
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	9 627,93
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	76 027,43
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	4 561,65
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	80 589,07
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 117,81
	Total deviz:		96 706,89
	Inclusiv salariu		29 509,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Branistii, 9/2,
conform ATV nr. P-8705.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10-05/26

Valoarea de deviz 96 706,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitoar	h-om	0,48	74,23	35,63
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,62	74,23	120,25
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	191,16	74,23	14 189,81
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,28	74,23	15 163,70
Total manopera						29 509,39

Utilaje:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	3,45	300,00	1 035,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	19,40	50,00	970,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	16,00	200,00	3 200,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	38,457	50,00	1 922,85
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	24,00	180,00	4 320,00
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	91,80	200,00	18 360,00
Total utilaje						29 807,85

Total	lei	59 317,24
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	7 082,25
Total II3+Asigur	100,00 +	66 399,50
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	9 627,93
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	76 027,43
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	4 561,65
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	80 589,07
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 117,81

Total deviz:

96 706,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. Branistii, 9/2, conform ATVF nr. P-8705.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			856,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	200,00	200,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			1 928,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	200,00	720,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsG08D	Doborirea cu fieraștraul mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc			89,09 83,14
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	74,23	11,88
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	74,23	31,18
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	74,23	40,08
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	50,00	5,95
4	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 559,57 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	200,00	740,00
	2952270004706	Motofeștraul	h-ut	1,1000	50,00	55,00
5	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 629,03 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	200,00	1 160,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motofeștraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
6	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			5 349,36 1 989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	200,00	2 640,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motofeștraul	h-ut	5,4000	50,00	270,00
7	TsH76A	Regenerarea arborilor foioși cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul până la 50 cm	buc			1 527,53 1 202,53
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,1000	74,23	601,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1000	74,23	601,26
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,3000	200,00	260,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,3000	50,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc			2 685,44 ----- 1 885,44
	8141260100100	Fasonator	h-om	12,7000	74,23	942,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7000	74,23	942,72
	3410520005701	Autoturn	h-ut	2,8000	200,00	560,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,8000	50,00	240,00
9	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t			51,96 ----- 51,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	51,96
10	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
11	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
12	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			180,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	180,00	180,00
13	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			200,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	200,00	200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.