

## CAIET DE SARCINI

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 DESFĂȘURAT – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**  
**Obiectul: Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din pietriș, în satul Logănești, comuna Drășliceni, raionul Criuleni.**

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Drășliceni, raionul Criuleni  
 (denumirea, adresa)

Formularul nr. 1B

### Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Reparație drum str. Sportului, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de amenajare a drumului din str Sportului (sat. Loganesti)</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	11,14
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>792,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	30,33
<b>3</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,98
<b>4</b>	<b>TsE05B</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
<b>5</b>	<b>DI96</b>	<b>Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,94</b>
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
<b>6</b>	<b>DI134</b>	<b>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de amenajare a drumului din str Sportului (sat. Loganesti)</b>			
		<b>Total</b>			
		Asigurari sociale			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2**  
**Reparatie drum str. Mihai Viteazul , sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	11,14
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>792,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	30,33
<b>3</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,98
<b>4</b>	<b>TsE05B</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
<b>5</b>	<b>DI96</b>	<b>Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,94</b>
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
<b>6</b>	<b>DI134</b>	<b>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>			
		<b>Total</b>			

1	2	3	4	5	6
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3  
Reparatie drum str. Sanatatii, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	11,14
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>792,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	30,33
<b>3</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,98
<b>4</b>	<b>TsE05B</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
<b>5</b>	<b>DI96</b>	<b>Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,94</b>
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
<b>6</b>	<b>DI134</b>	<b>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4  
Reparatie drum str. D. Cantemir, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	11,14
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>792,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	30,33
<b>3</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>4,95</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,98
<b>4</b>	<b>TsE05B</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
<b>5</b>	<b>DI96</b>	<b>Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,94</b>
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
<b>6</b>	<b>DI134</b>	<b>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	<b>100m2</b>		<b>19,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<b>Total</b>			
		<b>Total Lucrari de amenajare a drumului</b>			

1	2	3	4	5	6
		<b>din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)</b>			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5**  
**Reparatie drum str. Stiintei, sat. Loganesti (370m x 6m= 2220 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de amenajare a drumului din str Stiintei (sat. Loganesti)</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,55</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	12,49
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>888,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	34,01
<b>3</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>5,55</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	2,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	2,22
<b>4</b>	<b>TsE05B</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</b>	<b>100m2</b>		<b>22,20</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	4,20
<b>5</b>	<b>DI96</b>	<b>Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma</b>	<b>100 m3</b>		<b>6,66</b>
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	10,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,94
<b>6</b>	<b>DI134</b>	<b>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	<b>100m2</b>		<b>22,20</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	109,67
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	419,58
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	33,30
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	22,20
	11202062010361	Savura	m3	1,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	66,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	24,86
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	60,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	9,19
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,106	2,35
		<b>Total</b>			

1	2	3	4	5	6
		<b>Total Lucrari de amenajare a drumului din str Stiintei (sat. Loganesti)</b>			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			