

Ремонтные работы РИТЦ и благоустройство ул. Пушкина

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

ул. Пушкина (от ул. Галацана до ул. Фрунзе)

Valoarea de deviz 1 740 875,77 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	635,2000	65,410 48,000	41 548,430 30 489,600
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	63,5000	31,200 0,000	1 981,200 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1 173,5000	10,600 0,000	12 439,100 0,000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	61,2500	441,800 9,000	27 060,255 551,250

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	209,6000	339,540 11,100	71 167,584 2 326,560
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 8см	m2	6 352,0000	195,998 17,880	1 244 979,29 6 113 573,760
		<i>Total</i>	лей			1 399 175,86 5
		Total Дорога 2 Inclusiv salariu				1 399 175,86 5 146 941,170

		Total	лей	1 399 175,86
		Соц. и мед.страхование	22,5 %	33 061,76
		Транспорт	5 %	60 794,76
		Итого		1 493 032,38
		Накладные расходы	10 %	149 303,25
		Итого		1 642 335,63
		Сметная прибыль	6 %	98 540,14
		Total deviz:		1 740 875,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				146 941,17

Intocmit

SRL "APS SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)