

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tantareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Put de supraveghere**

Valoarea de deviz 7 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,014	41,97	0,588
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,552	41,97	23,167
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,535	41,97	232,304
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,953	41,97	165,907
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,002	41,97	0,084
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,371	41,97	99,511
		Total manopera				522

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,532	125,00	66,500
2.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,075	75,00	5,625
3.	2010237318750	Distantieri	buc	0,102	0,84	0,086
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,396	5,00	51,980
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	500,00	3,000
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,640	8,00	125,120
7.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,459	1,35	0,620
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,128	8,50	26,588
9.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,235	985,00	231,475
10.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,044	850,00	37,400
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,002	9,59	0,019
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	12,23	0,037
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,343	13,50	4,631
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,086	14,00	1,204
15.	4100126202818	Apa	m3	0,040	14,00	0,560
16.	pret 1	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	900,00	900,000
17.	pret 2	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
18.	pret 3	Сарac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
		Total materiale de construcții				4 506

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	40,00	6,720
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084	155,00	13,020

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009	12,00	0,108
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,000	230,00	0,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	220,00	22,440
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	220,00	95,920
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	30,00	12,480
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	13,61	1,633
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,077	230,00	247,710
		Total utilaje de construcții				400

Total	lei	5 428
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	117
Transportarea materialelor	3,00 %	135
Cheltuieli de regie	4,00 %	227
Beneficiu de deviz	3,00 %	178
TVA	20,00 %	1 217

Total deviz:

7 302

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)