

**Reparatia unui sector al strazii Podul de Flori din orasul Leova,
pe o suprafata de 2074,8m², cu latimea de 7m, in pietris**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 206 080,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m ³ cu incarcare)	100 m ³	8,920	1 012,50	9 031,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	1 410,000	11,61	16 370,10
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (lucrari la depozit)	100 m ³	8,920	207,26	1 848,73
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				27 250,33 224,77
		2. Amenajarea sistemului rutier				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m ²	20,748	103,94	2 156,55
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm)	100 m ³	6,224	1 764,45	10 981,92
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m ³	207,480	766,11	158 953,39

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurii BP 100x30x15 cm, bet.XMI c25/30, fundatie din beton C12/15)	m	546,000	258,42	141 100,05
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, LA30, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 16 cm)	m3	331,970	793,30	263 351,84
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm)	m3	290,470	793,30	230 429,69
10	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.)	m3	103,740	722,96	75 000,18
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				881 973,62 46 303,53

	Total	lei	909 223,95
	Asigurarea sociala	24 %	11 166,79
	Total		920 390,74
	Cheltuieli de regie	5 %	46 019,54
	Total		966 410,28
	Beneficiu de deviz	4 %	38 656,41
	Total		1 005 066,69
	TVA	20 %	201 013,34
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 206 080,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui sector al strazii Podul de Flori din orasul Leova, pe o
suprafata de 2074,8m2, cu latimea de 7m, in pietris**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 206 080,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	579,579	70,00	40 570,53
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,111	70,00	5 957,77
		Total manopera				46 528,30

Materialie:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	368,897	510,00	188 137,47
2.	1411122201672f r	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	421,602	510,00	215 017,02
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,036	510,00	18,36
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,914	480,00	2 358,72
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	272,006	480,00	130 562,88
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 730,820	2,60	4 500,13
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	104,570	520,00	54 376,40
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,570	1 850,00	45 454,50
9.	266612280028615	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	548,730	115,00	63 103,95
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	84,444	23,00	1 942,20
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,276	23,00	75,35
		Total materiale de construcții				705 546,98

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,023	550,00	22 012,65
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,503	450,00	86 176,35
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,419	450,00	3 338,55
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	7,988	900,00	7 189,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,070	450,00	9 031,50
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,896	450,00	4 453,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,568	450,00	1 605,60
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,419	430,00	3 190,17
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,070	430,00	16 370,10
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	8,403	450,00	3 781,35

		stropire				
		Total utilaje de construcții				157 148,67

Total	lei	909 223,95
Asigurarea sociala	24 %	11 166,79
Total		920 390,74
Cheltuieli de regie	5 %	46 019,54
Total		966 410,28
Beneficiu de deviz	4 %	38 656,41
Total		1 005 066,69
TVA	20 %	201 013,34

Total deviz: 1 206 080,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia unui sector al strazii Podul de** **Investitor**
Flori din orasul Leova, pe o suprafata de
2074,8m2, cu latimea de 7m, in pietris.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			9 031,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t			11,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	430,00	11,61
		<i>Total</i>	lei			16 370,10
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (lucrari la depozit)	100 m3			207,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	510,00	2,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 848,73
		2. Amenajarea sistemului rutier				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			103,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,94
		<i>Total</i>	lei			2 156,55
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm)	100 m3			1 764,45
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	450,00	536,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	450,00	715,49
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	430,00	512,56
		<i>Total</i>	lei			10 981,92
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			766,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	480,00	629,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550,00	26,40
		<i>Total</i>	lei			158 953,39
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			258,42

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurii BP 100x30x15 cm, bet.XMI c25/30, fundatie din beton C12/15)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 850,00	83,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,60	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	480,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	266612280028615	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1,005	115,00	115,58
		<i>Total</i>	lei			141 100,05
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, LA30, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 16 cm)	m3			793,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201672fr	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			263 351,84
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm)	m3			793,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			230 429,69
10	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.)	m3			722,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	520,00	524,16
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	900,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			75 000,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.