

1	2	3	4	5	6	7
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	310,000	181,30 3,46	56 202,78 1 072,48
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	7 608,60 0,00	707,60 0,00
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	310,000	140,15 2,88	43 447,73 893,73
		<i>Total</i>	Lei			145 033,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				145 033,12 3 896,67
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,123	739,84 0,00	91,00 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,483	10,69 0,00	229,60 0,00
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 493,30 0,00	167,25 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,620	87,10 0,00	54,00 0,00
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	62,000	60,44 1,83	3 747,19 113,59
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,290	6 445,90 2 191,07	1 782,31 635,41



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 071,35
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 071,35 749,00
		<i>Total</i>	Lei			151 104,47
		Total str.Renasteri L=62m Inklusiv salariu				151 104,47 4 645,67
		11.4. str.Renasteri L=200m				
		11.4.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	6,25 0,00	62,50 0,00
184	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	78,80 78,80	23,64 23,64
185	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,300	23,00 0,00	6,90 0,00
186	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	259,38 33,62	25 937,58 3 361,58
187	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	10,64 0,00	106,40 0,00
188	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	191,00 23,00	9,55 1,15
189	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,000	6,13 2,88	5 519,70 2 594,70
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,300	7 307,67 0,00	2 192,30 0,00
191	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	96,000	1 452,34 12,11	139 424,33 1 162,43
192	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	1 000,000	140,17	140 168,00



1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 883,00
		<i>Total</i>	Lei			313 450,90
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				313 450,90 10 026,50
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
193	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	60,42 1,83	12 083,76 365,56
194	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,940	6 159,28 2 191,09	5 789,72 2 059,62
		<i>Total</i>	Lei			17 873,48
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m Inclusiv salariu				17 873,48 2 425,18
		<i>Total</i>	Lei			331 324,38
		Total str.Renasteri L=200m Inclusiv salariu				331 324,38 12 451,68
		<i>Total</i>	Lei			2 313 353,55
		Total s. Olanesti L=2515m Inclusiv salariu				2 313 353,55 83 672,75
		12. s.Palanca str.Cetatea Alba L=377m				
		12.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,075	1 260,00 0,00	94,50 0,00
196	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,075	1 120,00 0,00	84,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	650,00 0,00	48,75 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,310	10,65 0,00	120,40 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,850	59,44 0,00	1 120,50 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	188,500	772,25 34,60	145 569,60 6 521,35
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,131	7 254,47 0,00	8 204,80 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 885,000	181,29 3,46	341 732,25 6 521,35
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,566	7 248,06 0,00	4 102,40 0,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 885,000	140,17 2,88	264 215,95 5 434,45
		<i>Total</i>	Lei			765 293,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				765 293,15 18 477,15
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,415	728,30 0,00	302,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,573	10,73 0,00	778,40 0,00
207	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,377	1 509,95 0,00	569,25 0,00
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,540	85,34 0,00	643,50 0,00
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	754,000	60,43 1,83	45 561,77 1 378,07
210	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,764	6 154,73 2 191,01	10 856,95 3 864,95
		<i>Total</i>	Lei			58 712,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 712,12 5 243,02
		<i>Total</i>	Lei			824 005,27
		Total s.Palanca str.Cetatea Alba L=377m Inclusiv salariu				824 005,27 23 720,17
		13. s.Popeasca L=694m				
		13.1. str.I.Creanga L=270m				
		13.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
211	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,500	6,30 0,00	85,00 0,00
212	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 350,000	16,40 0,77	22 144,77 1 043,07
213	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,270	79,00 79,00	21,33 21,33



1	2	3	4	5	6	7
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	135,000	10,72 0,00	1 447,60 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,675	188,50 20,50	127,24 13,84
216	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,000	6,13 2,88	8 279,55 3 892,05
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,405	7 331,85 0,00	2 969,40 0,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	129,600	1 452,35 12,11	188 224,41 1 569,51
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,000	140,17 2,88	189 234,05 3 892,05
		<i>Total</i>	Lei			412 533,35
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				412 533,35 10 431,85
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,000	60,43 1,83	16 315,77 493,57
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,632	6 154,41 2 191,44	3 889,59 1 384,99
		<i>Total</i>	Lei			20 205,36
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m Inclusiv salariu				20 205,36 1 878,56
		<i>Total</i>	Lei			432 738,71
		Total str.I.Creanga L=270m Inclusiv salariu				432 738,71 12 310,41
		13.2. str.I.Creanga L=424m				



1	2	3	4	5	6	7
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,724	1 624,21 0,00	9 297,00 0,00
223	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,724	1 352,31 0,00	7 740,60 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,440	633,87 0,00	3 448,25 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	952,728	10,72 0,00	10 217,20 0,00
226	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,444	156,13 17,26	849,99 93,99
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,908	1 505,74 0,00	2 872,95 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,080	85,14 0,00	1 624,50 0,00
229	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	190,800	467,44 21,34	89 187,00 4 070,80
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	19,080	11 227,19 284,85	214 214,83 5 435,03



1	2	3	4	5	6	7
		cm				
231	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,080	2 708,91 0,00	51 686,00 0,00
		Total	Lei			391 138,32
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				391 138,32 9 599,82
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,170	1 496,47 0,00	254,40 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,240	84,91 0,00	360,00 0,00
234	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,984	6 155,56 2 191,02	12 212,64 4 346,99
		Total	Lei			12 827,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 827,04 4 346,99
		Total	Lei			403 965,36
		Total str.I.Creanga L=424m Inclusiv salariu				403 965,36 13 946,81
		Total	Lei			836 704,07
		Total s.Popeasca L=694m Inclusiv salariu				836 704,07 26 257,22
		14. com.Purcari s.Purcari str.B.Glavan, str.N.Iorga L=1312m				
		14.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	17,277	624,50 0,00	28 066,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
236	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	17,277	1 352,35 0,00	23 364,60 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,432	633,70 0,00	10 413,00 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 875,661	10,72 0,00	30 839,20 0,00
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,432	155,83 17,30	2 560,66 284,26
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,750	1 507,49 0,00	8 668,05 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,590	85,01 0,00	4 896,00 0,00
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	575,900	467,43 21,33	269 193,84 12 286,19
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	57,590	11 227,31 284,84	646 580,69 16 403,69
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	57,590	2 709,02 0,00	156 012,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 180 595,14
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 180 595,14 28 974,14
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,525	1 510,00 0,00	792,75 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,120	85,06 0,00	1 116,00 0,00
247	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,140	6 156,48 2 191,08	37 800,78 13 453,23
		<i>Total</i>	Lei			39 709,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 709,53 13 453,23
		<i>Total</i>	Lei			1 220 304,67
		Total com.Purcari s.Purcarii str.B.Glavan, str.N.Iorga L=1312m Inclusiv salariu				1 220 304,67 42 427,37
		15. com.Rascaietii s.Rascaietii Noi de la R30 la Azilul de Batrini pina la R28 L=577m				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
248	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,888	1 624,78 0,00	11 191,50 0,00
249	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,888	1 352,44 0,00	9 315,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,551	633,53 0,00	4 150,25 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 146,469	10,72 0,00	12 294,80 0,00
252	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,551	155,82 17,34	1 020,79 113,59
253	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,296	1 509,02 0,00	3 464,70 0,00
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,960	85,06 0,00	1 953,00 0,00
255	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	229,600	467,43 21,33	107 322,72 4 898,22
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,960	11 227,06 284,83	257 773,40 6 539,80
257	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,960	2 709,04 0,00	62 199,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			470 686,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				470 686,26 11 551,61
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,230	1 503,26 0,00	345,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,740	84,67 0,00	486,00 0,00
260	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,686	6 156,59 2 191,12	16 536,61 5 885,36
		<i>Total</i>	Lei			17 368,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 368,36 5 885,36
		<i>Total</i>	Lei			488 054,62
		Total com.Rascaietii s.Rascaietii Noi de la R30 la Azilul de Batrini pina la R28 L=577m Inklusiv salariu				488 054,62 17 436,97
		16. s.Slobozia str.B.Glavan, str.Livezilor L=2383m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
261	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	32,289	1 624,45 0,00	52 452,00 0,00
262	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	32,289	1 352,39 0,00	43 667,40 0,00
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	30,710	633,70 0,00	19 461,00 0,00
264	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 374,325	10,72 0,00	57 635,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
265	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	30,710	155,83 17,29	4 785,65 531,05
266	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,763	1 508,07 0,00	16 231,35 0,00
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	107,630	85,04 0,00	9 153,00 0,00
268	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	1 076,300	467,43 21,33	503 095,59 22 961,94
269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,630	11 227,32 284,84	1 208 396,30 30 657,25
270	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	107,630	2 709,00 0,00	291 570,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 206 447,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 206 447,59 54 150,24
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,952	1 502,99 0,00	1 430,85 0,00
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,810	85,05 0,00	2 025,00 0,00
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	11,143	6 156,64	68 603,42



1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,06	24 414,97
		<i>Total</i>	Lei			72 059,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				72 059,27 24 414,97
		<i>Total</i>	Lei			2 278 506,86
		Total s.Slobozia str.B.Glavan, str.Livezilor L=2383m Inclusiv salariu				2 278 506,86 78 565,21
		17. s.Stefanesti str.Stefan Cel Mare, str.Pacii L=1442m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	17,208	1 624,48 0,00	27 954,00 0,00
275	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	17,208	1 352,41 0,00	23 272,20 0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,367	633,84 0,00	10 374,00 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 864,176	10,72 0,00	30 716,00 0,00
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,367	155,87 17,30	2 551,11 283,11
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,736	1 508,47 0,00	8 652,60 0,00
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	57,360	85,04	4 878,00



 SOCIETATEA ROMANA DE CONSTRUCTII

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	573,600	467,43 21,33	268 117,98 12 237,18
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	57,360	11 227,31 284,84	643 998,64 16 338,54
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	57,360	2 709,01 0,00	155 389,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 175 903,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 175 903,63 28 858,83
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,574	1 501,05 0,00	861,60 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,340	85,04 0,00	1 219,50 0,00
286	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,711	6 156,99 2 191,10	41 319,55 14 704,45
		<i>Total</i>	Lei			43 400,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 400,65 14 704,45
		<i>Total</i>	Lei			1 219 304,28



1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Stefanesti str.Stefan Cel Mare, str.Pacii L=1442m Inclusiv salariu				1 219 304,28 43 563,28
		18. s.Talmaza L=2732m 18.1. str.Miciurin, str.Nistrului L=2298m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
287	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	31,023	1 624,46 0,00	50 395,50 0,00
288	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	31,023	1 352,35 0,00	41 953,80 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	29,506	633,79 0,00	18 700,50 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 163,506	10,72 0,00	55 372,80 0,00
291	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	29,506	155,94 17,29	4 601,09 510,29
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,341	1 508,31 0,00	15 597,45 0,00
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	103,410	85,03 0,00	8 793,00 0,00
294	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	1 034,100	467,44 21,33	483 375,22 22 061,87



1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)				
295	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	103,410	11 227,30 284,84	1 161 015,46 29 455,61
296	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	103,410	2 708,99 0,00	280 136,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 119 941,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 119 941,22 52 027,77
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,919	1 511,10 0,00	1 388,70 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,980	84,99 0,00	1 953,00 0,00
299	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,755	6 156,74 2 191,08	66 215,77 23 565,07
		<i>Total</i>	Lei			69 557,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				69 557,47 23 565,07
		<i>Total</i>	Lei			2 189 498,69
		Total str.Miciurin, str.Nistrului L=2298m Inclusiv salariu				2 189 498,69 75 592,84
		18.2. str.Miciurin L=434m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
300	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 269,23 0,00	99,00 0,00
301	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,078	1 130,77 0,00	88,20 0,00
302	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	625,00 0,00	48,75 0,00
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,718	10,75 0,00	126,00 0,00
304	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,530	59,45 0,00	1 161,00 0,00
305	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,530	11 227,59 284,85	219 274,79 5 563,04
		<i>Total</i>	Lei			220 797,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				220 797,74 5 563,04
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,716	730,80 0,00	523,25 0,00
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	125,318	10,72 0,00	1 344,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
308	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,031	6 155,56 2 191,14	12 501,95 4 450,20
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,651	1 515,67 0,00	986,70 0,00
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,340	85,02 0,00	369,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 724,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 724,90 4 450,20
		<i>Total</i>	Lei			236 522,64
		Total str.Miciurin L=434m Inclusiv salariu				236 522,64 10 013,24
		<i>Total</i>	Lei			2 426 021,33
		Total s.Talmază L=2732m Inclusiv salariu				2 426 021,33 85 606,08
		19. s.Tudora str.Nistrena, str.Eminescu L=836m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,772	1 624,62 0,00	19 125,00 0,00
312	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,772	1 352,55 0,00	15 922,20 0,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu	100 m3	11,196	633,69	7 094,75

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 959,384	10,72 0,00	21 011,20 0,00
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,196	155,73 17,30	1 743,54 193,74
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,924	1 508,72 0,00	5 920,20 0,00
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,240	85,09 0,00	3 339,00 0,00
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	392,400	467,45 21,33	183 425,76 8 371,66
319	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,240	11 227,37 284,85	440 561,99 11 177,39
320	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	39,240	2 708,98 0,00	106 300,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			804 443,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				804 443,94 19 742,79
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
321	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,172	1 520,06 0,00	261,45 0,00
322	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,300	84,77	364,50



1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
323	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,012	6 156,30 2 191,19	12 386,48 4 408,68
		<i>Total</i>	Lei			13 012,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 012,43 4 408,68
		<i>Total</i>	Lei			817 456,37
		Total s.Tudora str.Nistrena, str.Eminescu L=836m Inclusiv salariu				817 456,37 24 151,47
		20. s.Volintiri str.Stefan Cel Mare, str.Pacii L=2029m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
324	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	32,493	1 624,50 0,00	52 785,00 0,00
325	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	32,493	1 352,43 0,00	43 944,60 0,00
326	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	30,904	633,72 0,00	19 584,50 0,00
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 408,279	10,72 0,00	57 999,20 0,00
328	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	30,904	155,92 17,30	4 818,51 534,51



1	2	3	4	5	6	7
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,831	1 508,07 0,00	16 333,95 0,00
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	108,310	85,05 0,00	9 211,50 0,00
331	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	1 083,100	467,43 21,33	506 276,79 23 107,24
332	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	108,310	11 227,31 284,84	1 216 030,38 30 850,98
333	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	108,310	2 708,99 0,00	293 410,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 220 394,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 220 394,93 54 492,73
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
334	DI96	Compactarea rambleului parnint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,812	1 509,42 0,00	1 225,65 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,290	84,94 0,00	1 723,50 0,00
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,496	6 156,84 2 191,09	58 465,36 20 806,61
		<i>Total</i>	Lei			1414,51



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				61 414,51 20 806,61
		<i>Total</i>	Lei			2 281 809,44
		Total s.Volintiri str.Stefan Cel Mare, str.Pacii L=2029m Inclusiv salariu				2 281 809,44 75 299,34

		Total	Lei	30 013 963,2 8
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	220 415,49
		Total		30 234 378,7 7
		Cheltuieli de regie	11,6 %	3 507 187,94
		Total		33 741 566,7 1
		Beneficiu de deviz	6 %	2 024 494,00
		Total		35 766 060,7 1
		TVA	20 %	7 153 212,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		42 919 272,85 979 624,38

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

