

Lucrari de reparatie capitala a drumurilor s.Petresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari

Valoarea de deviz 922 855,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Mioritei (S=1382 m2,L=161 B=4 si L=246 B=3)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,668	1 789,12 0,00	6 562,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	660,031	9,21 0,00	6 078,00 0,00
3	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	3,668	162,21 0,00	595,00 0,00
4	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	3,668	1 751,13 208,74	6 423,16 765,66
5	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 382,000	1,24 0,84	1 719,78 1 160,88

1	2	3	4	5	6	7
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	13,820	215,74 123,48	2 981,51 1 706,46
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm,S=1382 m2)	m3	207,300	676,25 67,98	140 185,93 14 091,42
		<i>Total</i>	Lei			164 545,88
		Total str.Mioritei (S=1382 m2,L=161 B=4 si L=246 B=3) Inklusiv salariu				164 545,88 17 724,42
		2. str.V.Alecsandri (S=1096 m2,L=274 B=4)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,632	1 787,68 0,00	2 917,50 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	293,760	9,21 0,00	2 706,00 0,00
10	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,632	162,38 0,00	265,00 0,00
11	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,632	1 751,30 208,71	2 858,12 340,62
12	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 096,000	1,25 0,84	1 366,14 920,64
13	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	10,960	215,67 123,47	2 363,79 1 353,24

1	2	3	4	5	6	7
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm,S=1096 m2)	m3	164,400	676,25 67,98	111 175,80 11 175,25
15	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	2,680	607,32 96,54	1 627,62 258,72
		<i>Total</i>	Lei			125 279,97
		Total str.V.Alecsandri (S=1096 m2,L=274 B=4) Inclusiv salariu				125 279,97 14 048,47
		3. str.Soltoaia (S=366 m2,L=122 B=3)				
16	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	366,000	1,25 0,84	457,29 307,44
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,660	216,19 123,48	791,27 451,92
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm,S=366m2)	m3	54,900	676,24 67,98	37 125,52 3 731,88
19	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,260	610,96 96,92	158,85 25,20
20	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm	m	4,000	1 170,48 170,79	4 681,92 683,16
		<i>Total</i>	Lei			43 214,85
		Total str.Soltoaia (S=366 m2,L=122 B=3) Inclusiv salariu				43 214,85 5 199,60
		4. str.Iasi (S=640 m2,L=160 B=4)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Umplutura				
21	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2,400	215,30 123,55	516,72 296,52
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,304	1 788,74 0,00	4 121,25 0,00
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	414,720	9,21 0,00	3 819,00 0,00
24	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,304	162,76 0,00	375,00 0,00
25	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,304	1 751,69 208,72	4 035,90 480,90
		<i>Total</i>	Lei			12 867,87
		Total Umplutura Inklusiv salariu				12 867,87 777,42
		4.2. Varianta alba				
26	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	640,000	1,25 0,84	796,80 537,60
27	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,400	215,66 123,51	1 380,24 790,44
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,640	1 051,56 0,00	673,00 0,00
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	96,000	676,24 67,98	64 918,65 6 525,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm,S=960 m2)				
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,800	457,08 72,33	822,75 130,20
		<i>Total</i>	Lei			68 591,44
		Total Varianta alba Inclusiv salariu				68 591,44 7 983,94
		<i>Total</i>	Lei			81 459,31
		Total str.Iasi (S=640 m2,L=160 B=4 Inclusiv salariu				81 459,31 8 761,36
		5. str.Basaarabia (S=507 m2,L=169 B=3) 5.1. Umplutura				
31	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,820	216,06 123,47	825,36 471,66
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,672	1 789,22 0,00	6 570,00 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	660,960	9,21 0,00	6 087,00 0,00
34	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	3,672	162,72 0,00	597,50 0,00
35	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	3,672	1 751,50 208,74	6 431,50 766,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%				
		<i>Total</i>	Lei			20 511,36
		Total Umplutura Inclusiv salariu				20 511,36 1 238,16
		5.2. Varianta alba				
36	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	507,000	<u>1,25</u> 0,84	<u>632,43</u> 425,88
37	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,070	<u>215,55</u> 123,51	<u>1 092,82</u> 626,22
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,507	<u>1 050,30</u> 0,00	<u>532,50</u> 0,00
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15cm,S=960 m2)	m3	76,050	<u>676,20</u> 67,98	<u>51 425,39</u> 5 169,57
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,400	<u>457,05</u> 72,30	<u>639,87</u> 101,22
		<i>Total</i>	Lei			54 323,01
		Total Varianta alba Inclusiv salariu				54 323,01 6 322,89
		<i>Total</i>	Lei			74 834,37
		Total str.Basaarabia (S=507 m2,L=169 B=3) Inclusiv salariu				74 834,37 7 561,05
		6. str.Zidarilor (S=960 m2,L=240 B=4)				
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,180	<u>1 788,85</u> 0,00	<u>9 266,25</u> 0,00
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	933,120	9,21	8 595,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
43	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	5,184	162,52 0,00	842,50 0,00
44	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	5,184	1 751,43 208,70	9 079,42 1 081,92
45	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	960,000	1,25 0,84	1 195,20 806,40
46	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	9,600	215,21 123,46	2 066,04 1 185,24
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15cm,S=960m2)	m3	144,000	676,26 67,98	97 381,59 9 788,54
		<i>Total</i>	Lei			128 426,00
		Total str.Zidarilor (S=960 m2,L=240 B=4) Inclusiv salariu				128 426,00 12 862,10

	Total	Lei	617 760,38
	Asigurari sociale	24 %	15 877,68
	Total		633 638,06
	Cheltueli de regie	14,5 %	91 877,52
	Total		725 515,58
	Beneficiu de deviz	6 %	43 530,93
	Total		769 046,51
	TVA	20 %	153 809,30
	Total		922 855,81
	Total deviz:		922 855,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				66 157,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)